


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
		SKP	
	LS Třeboň	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
LS Třeboň	Linky 205	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2003231
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	454 074	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem		454 074	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS		454 074	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		454 074	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		454 074 Kč
DPH	21,0 %		95 356 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			549 430 Kč

Poznámka :

Stavba :	Linky 205	Rozpočet :	01
Objekt :	LS Třeboň		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	89 575	0	0	0	0
5 Komunikace	320 460	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	44 039	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	454 074	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	454 074	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	454 074	0
Zařízení staveniště	0	0,0	454 074	0
Provoz investora	0	0,0	454 074	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	454 074	0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0	454 074	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	454 074	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Linky 205	Rozpočet: 01
Objekt :	LS Třeboň	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 0,070-0,290: 220*3*0,2 0,320:6*10*0,35	m3	153,00 132,00 21,00	240,50	36 796,50
2	131201119	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 2	m3	153,00	10,80	1 652,40
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. rozprostření	m3	153,00	88,50	13 540,50
4	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 0,000-0,070: 70 0,070-0,290: 220*3,2 0,320:6*10 0,290-0,560: 270*2	m2	1 374,00 70,00 704,00 60,00 540,00	26,70	36 685,80
5	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním, nebo odstřelením, s přesekáním o průměru přes 300 do 500 mm, včetně přehození a uložení na místě.	kus	2,00	450,00	900,00
6	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m2	15,00	49,70	745,50
Celkem za		1 Zemní práce				89 575,20
Díl: 5		Komunikace				
7	572211111U00	Vysprav výtlupek kam hr drc 0,000-0,070: 14 0,070-0,290: 220*3*0,3 0,320:6*10*0,5 0,290-0,560: 270*2*0,2	m3	350,00 14,00 198,00 30,00 108,00	915,60	320 460,00
Celkem za		Komunikace				320 460,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	9 200,00	9 200,00
10	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 350*2,1	t	735,00 735,00	47,40	34 839,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				44 039,00