



D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči – I. etapa“ uzavřené dne 2.11.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Telč

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
 Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města
 IČO: 00286745
 DIČ: CZ00286745
 Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
 Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

Se sídlem: Radkova 252, 588 56 Telč
 Zápis v OR: u KS v Brně, C43099
 Zastoupený: Ing. Ivo Šimek, jednatel
 IČO: 25172654
 DIČ: CZ25172654
 Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
 Číslo účtu: 2161182/0800

II. PŘEDMĚT DÍLA

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči – I. etapa“.

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovým listem s odsouhlasenými položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

IV. CENA ZA DÍLO

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 1

Smluvní cena činí:

Cena bez DPH:	24 993 396,38 Kč
DPH (21%):	5 248 613,24 Kč
Cena s DPH:	30 242 009,62 Kč

Cena dle SOD a dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH :	25 240 652,75 Kč
DPH(21%):	5 300 537,08 Kč
Cena s DPH:	30 541 189,83 Kč

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči – I. etapa“ uzavřené dne 2.11.2022. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne 13.9.2023
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Telči dne: 29.9.2023

V Telči dne: 27.9.2023






Objednatel



LATES 19
SČECHY s. r. o.
Kvěčkovská 32, 588 56 Telč
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654

Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST – číslo 01

N Á Z E V	Stavba:	Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči – I. etapa		
	Objednatel:	Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ: 00286745		
	Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o., IČ: 25172654		
	Projektant:	ARCHOO s.r.o., IČO: 29202612		
	Změna číslo:	1		
P O P I S	Popis změny:	<p>Změnový list reflektuje skutečné provedení stavby. Méněpráce spočívají v neprovedených pracích. Vícepráce reflektují skutečně provedené práce dle požadavků investora na stavbě. Jde o nepředvídatelné změny vzniklé při provádění stavby. Konkrétně:</p> <p><u>Záměna povrchu z CMB za ABS.</u> Původně navržený cementobetonový kryt (CMB) byl nahrazen asfaltovým povrchem. Důvodem je umístění inženýrských sítí a nemožnost umístění šachet a vodovodních uzávěrů mimo CMB. Z tohoto důvodu došlo k nahrazení CMB za asfaltový povrch.</p> <p><u>Výkopek a pásovina u příkopu</u> Vychází ze skutečnosti na stavbě, dle skutečného provedení byly dopočítány výkopky a množství pásoviny vymezující komunikace pro pěší.</p> <p><u>Změna opravy schodišť z litého terasu na přírodní kámen</u> Vychází z požadavků občanů v lokalitě.</p> <p><u>Rozšíření parkovacích ploch z důvodu hloubky plynovodu, dodláždění u trafa</u> Při provádění prací a zjištění přesné polohy plynovodu v lokalitě by podle návrhu byly umístěny prefabrikáty oddělující parkovací místa od zasakovacího pásu nad plynovodem. S tímto plynáři nesouhlasili a tedy byly možné dvě varianty. Jednak přeložka plynu nebo rozšíření délky kolmých parkovacích míst a tím umístění prefabrikátu až za řešený plynovod. Vzhledem k tomu, že přeložka plynu by byla výrazně finančně náročnější a blokovala by termínově stavbu, bylo rozhodnuto o zvětšení délky parkovacích stíní. Dále změna řeší dodláždění plochy u trafostanice z důvodu celistvosti revitalizace území.</p>		
C E N A	Ocenění řešeno:	Položkovým rozpočtem s vyčíslením méněprací a víceprací		
	Úprava smluvní ceny:	247 256,37 Kč bez DPH		
	Vícepráce:	2 306 028,13 Kč bez DPH		
	Méněpráce:	-2 058 771,76 Kč bez DPH		
L H Ů T Y	Termín provedení změny:	2023		
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Ne, bude případně řešeno v dokumentaci skutečného provedení stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Ne		
	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet č. ZL01		
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x TDO		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny.			
	<i>(pro platnost změnového listu postačuje podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele a objednatele, autorského dozoru technického dozoru)</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení		Podpis
	Zhotovitel	Petr Jahoda		
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec		
	Technický dozor objednatele	Ing. Arch. Jiří Ondráček		

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód: 16006_TDI

Stavba: Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči

Místo: Telč

Datum: 24.08.2023

Objednatel: Město Telč

IČ: 00286745

DIČ: CZ00286745

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Typ	Kód	Popis	Celkem
S	16006_TDI	Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči	247 256,37 Kč
O	I.	etapa	247 256,37 Kč
O	SO-101.1	Komunikace a zpevněné plochy	247 256,37 Kč
ZL	ZL-001	Změna povrchu z CMB na ABS, výkopek drenážního	-1 515,90 Kč
ZL	ZL-002	Změna opravy schodišť z litého terasu na přírodní	-7 908,03 Kč
ZL	ZL-003	Rozšíření parkovacích ploch z důvodu hloubky	256 680,30 Kč
O	SO-401.1	Rozvod VO	
O	SO-801.1	Parter a zeleň - mobiliář, mlatové cesty	
O	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 16006_TDI - Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči
Změnový list: ZL-001 - Změna povrchu z CMB na ABS, výkopek drenážního příkopu + pásovina

Místo: Telč **Datum:** 24.08.2023
Objednatel: Město Telč **IČ:** 00286745
DIČ: CZ00286745
Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. **IČ:** 25172654
DIČ: CZ25172654

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 16006_TDI Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči							
O I. etapa							
O SO-101.1 Komunikace a zpevněné plochy							
ZL	ZL-001		Změna povrchu z CMB na ABS, výkopek drenážního příkopu + pásovina				-1 515,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-25 661,60
D	1		Zemní práce				438 155,40
1	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	668,060	187,41600	125 205,13
	VV		"výkopek swale" (90,50+59,71+4,95)*3,5		543,060		
	VV		"balance zemních prací - násyp Civil 3D" 125		125,000		
	VV		Součet		668,060		
2	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	543,060	300,00000	162 918,00
	VV		"výkopek swale" (90,50+59,71+4,95)*3,5		543,060		
	VV		Součet		543,060		
3	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	543,060	171,27200	93 010,97
	VV		"výkopek swale" (90,50+59,71+4,95)*3,5		543,060		
	VV		Součet		543,060		
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	950,355	60,00000	57 021,30
	VV		543,06*1,75		950,355		
	VV		Součet		950,355		
D 5 Komunikace pozemní -262 360,00							
5	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	845,000	135,00000	114 075,00
	VV		"záměna CMB" 845		845,000		
	VV		Součet		845,000		
6	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	808,000	372,00000	300 576,00
	VV		"záměna CMB" 845-37"jednořádek"		808,000		
	VV		Součet		808,000		
7	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	845,000	26,00000	21 970,00
	VV		"záměna CMB" 845		845,000		
	VV		Součet		845,000		
8	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	845,000	27,40000	23 153,00
	VV		"záměna CMB" 845		845,000		
	VV		Součet		845,000		
9	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	808,000	332,00000	268 256,00
	VV		"záměna CMB" 845-37"jednořádek"		808,000		
	VV		Součet		808,000		
10	K	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	-845,000	1 250,00000	-1 056 250,00
	VV		"skladba A_CMB" -845		-845,000		
	VV		Součet		-845,000		
11	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných	m2	37,000	1 780,00000	65 860,00
	VV		845-808		37,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -201 457,00							
12	K	919111112	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm	m	-147,000	272,00000	-39 984,00
	VV		-(21*5+7*6)		-147,000		
	VV		Součet		-147,000		
13	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	-147,000	204,00000	-29 988,00
	VV		-(21*5+7*6)		-147,000		
	VV		Součet		-147,000		
14	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm	kus	-760,000	135,00000	-102 600,00
	VV		-40*19		-760,000		
	VV		Součet		-760,000		
			Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu filigrán dilatační				

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 16006_TDI - Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči
 Změnový list: ZL-001 - Změna povrchu z CMB na ABS, výkopek drenážního příkopu + pásovina

Místo:	Telč	Datum:	24.08.2023
Objednatel:	Město Telč	IČ:	00286745
		DIČ:	CZ00286745
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	IČ:	25172654
		DIČ:	CZ25172654

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 16006_TDI Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči							
O I. etapa							
O SO-101.1 Komunikace a zpevněné plochy							
ZL	ZL-001		Změna povrchu z CMB na ABS, výkopek drenážního příkopu + pásovina				-1 515,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-25 661,60
D	1		Zemní práce				438 155,40
1	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m ³	m ³	668,060	187,41600	125 205,13
	VV		"výkopek swale" (90,50+59,71+4,95)*3,5		543,060		
	VV		"bilance zemních prací - násyp Civil 3D" 125			125,000	
	VV		Součet		668,060		
2	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	543,060	300,00000	162 918,00
	VV		"výkopek swale" (90,50+59,71+4,95)*3,5		543,060		
	VV		Součet		543,060		
3	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m ³	543,060	171,27200	93 010,97
	VV		"výkopek swale" (90,50+59,71+4,95)*3,5		543,060		
	VV		Součet		543,060		
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zemina a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	950,355	60,00000	57 021,30
	VV		543,06*1,75		950,355		
	VV		Součet		950,355		
D	5		Komunikace pozemní				-262 360,00
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 100 mm	m ²	845,000	135,00000	114 075,00
	VV		"záměna CMB" 845		845,000		
	VV		Součet		845,000		
6	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m ²	808,000	372,00000	300 576,00
	VV		"záměna CMB" 845-37"jednořádek"		808,000		
	VV		Součet		808,000		
7	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1,00 kg/m ²	m ²	845,000	26,00000	21 970,00
	VV		"záměna CMB" 845		845,000		
	VV		Součet		845,000		
8	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m ²	m ²	845,000	27,40000	23 153,00
	VV		"záměna CMB" 845		845,000		
	VV		Součet		845,000		
9	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	808,000	332,00000	268 256,00
	VV		"záměna CMB" 845-37"jednořádek"		808,000		
	VV		Součet		808,000		
10	K	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m ²	-845,000	1 250,00000	-1 056 250,00
	VV		"skladba A_CMB" -845		-845,000		
	VV		Součet		-845,000		
11	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných	m ²	37,000	1 780,00000	65 860,00
	VV		845-808		37,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-201 457,00
12	K	919111112	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm	m	-147,000	272,00000	-39 984,00
	VV		-(21*5+7*6)		-147,000		
	VV		Součet		-147,000		
13	K	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	-147,000	204,00000	-29 988,00
	VV		-(21*5+7*6)		-147,000		
	VV		Součet		-147,000		

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
14	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm	kus	-760,000	135,00000	-102 600,00
	VV		-40*19		-760,000		
	VV		Součet		-760,000		
15	K	919131311	Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu filigrán (distanční žebříček) pro uchycení trnů nebo kotev	m	-147,000	185,00000	-27 195,00
	VV		-(21*5+7*6)		-147,000		
	VV		Součet		-147,000		
16	K	919741111	Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou	m2	-845,000	2,00000	-1 690,00
	VV		"skladba A_CMB" -845		-845,000		
	VV		Součet		-845,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 145,70
	D	767	Konstrukce zámečnické				24 145,70
17	K	916371212	Osazení skrytého zahradního obrubníku z ocelové pásoviny 120/8mm a ocelové trny	m	35,000	260,00000	9 100,00
	VV		35 "doplnění u chodníku směrem k swale"		35,000		
18	M	13511116	ocel široká jakost S235JR 160x8mm	t	0,368	33 000,00000	12 144,00
	VV		35*10,5/1000		0,368		
19	M	13021032	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,070	32 500,00000	2 275,00
	VV		35*0,5/250 "kotvení po cca 0,25m"		0,070		
20	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,439	1 427,57000	626,70

Zhotovitel:



SATES ČECHY s. r. o.
Radkova 202, 388 56 Telč
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:



ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 16006_TDI - Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči
Změnový list: ZL-002 - Změna opravy schodišť z litého terasa na přírodní kámen

Místo: Telč	Datum: 24.08.2023
Objednatel: Město Telč	IČ: 00286745
	DIČ: CZ00286745
Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.	IČ: 25172654
	DIČ: CZ25172654

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		16006_TDI	Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči				
O	I.		etapa				
O	SO-101.1		Komunikace a zpevněné plochy				
ZL	ZL-002		Změna opravy schodišť z litého terasa na přírodní kámen				-7 908,03
D	HSV		Práce a dodávky HSV				793 156,73
D	1		Zemní práce				3 561,55
4	K	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	30,970	115,00000	3 561,55
	VV		1,05*3,3			3,465	
	VV		1,3*3,3*3			12,870	
	VV		1,3*3,45			4,485	
	VV		1,1*3,35			3,685	
	VV		1,35*3,3			4,455	
	VV		2,01			2,010	
	VV		Součet			30,970	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				165 904,20
5	K	348211112	Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	18,620	8 910,00000	165 904,20
	VV		1,7*0,7*2*5			11,900	
	VV		čp. 318, 319, 320, 313, 310				
	VV		1,6*0,7*2*3			6,720	
	VV		č.p.312, 311, 327				
	VV		Součet			18,620	
D	4		Vodorovné konstrukce				405 574,40
6	K	434191421	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	m	123,200	762,00000	93 878,40
	VV		3*3,3			9,900	
	VV		č.p.327				
	VV		8*2,3*3			55,200	
	VV		č.p.318, 319, 320				
	VV		3*3,4			10,200	
	VV		č.p.311				
	VV		7*2,3			16,100	
	VV		č.p.310				
	VV		4*3,35			13,400	
	VV		č.p.312				
	VV		7*2,3			16,100	
	VV		č.p.313				
	VV		1*2,3			2,300	
	VV		č.p.328				
	VV		Součet			123,200	
7	M	58388010	stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm rovný tryskaný	m	123,200	2 530,00000	311 696,00
	VV		123,2			123,200	
D	5		Komunikace pozemní				107 730,55
8	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	30,970	528,00000	16 352,16
	VV		1,05*3,3			3,465	
	VV		1,3*3,3*3			12,870	
	VV		1,3*3,45			4,485	
	VV		1,1*3,35			3,685	
	VV		1,35*3,3			4,455	
	VV		2,01			2,010	
	VV		Součet			30,970	
9	M	58381151	deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 20mm	m2	32,519	2 810,00000	91 378,39
	VV		30,97*1,05			32,519	
	VV		Součet			32,519	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				66 794,00
16	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,544	4 000,00000	22 176,00
	VV		"odbourání soklu do roviny - tloušťky 15"				
	VV		3*0,3*3,3*0,15			0,446	
	VV		č.p.327				
	VV		8*0,3*2,3*3*0,15			2,484	

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 16006_TDI - Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči
 Změnový list: ZL-002 - Změna opravy schodišť z litého terasa na přírodní kámen

Místo: Telč	Datum: 24.08.2023
Objednatel: Město Telč	IČ: 00286745
	DIČ: CZ00286745
Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.	IČ: 25172654
	DIČ: CZ25172654

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		16006_TDI	Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči				
O	I.		etapa				
O	SO-101.1		Komunikace a zpevněné plochy				
ZL	ZL-002		Změna opravy schodišť z litého terasa na přírodní kámen				-7 908,03
D	HSV		Práce a dodávky HSV				793 156,73
D	1		Zemní práce				3 561,55
4	K	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	30,970	115,00000	3 561,55
	VV		1,05*3,3			3,465	
	VV		1,3*3,3*3			12,870	
	VV		1,3*3,45			4,485	
	VV		1,1*3,35			3,685	
	VV		1,35*3,3			4,455	
	VV		2,01			2,010	
	VV		Součet			30,970	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				165 904,20
5	K	348211112	Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	18,620	8 910,00000	165 904,20
	VV		1,7*0,7*2*5			11,900	
	VV		č.p. 318, 319, 320, 313, 310				
	VV		1,6*0,7*2*3			6,720	
	VV		č.p. 312, 311, 327				
	VV		Součet			18,620	
D	4		Vodorovné konstrukce				405 574,40
6	K	434191421	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	m	123,200	762,00000	93 878,40
	VV		3*3,3			9,900	
	VV		č.p. 327				
	VV		8*2,3*3			55,200	
	VV		č.p. 318, 319, 320				
	VV		3*3,4			10,200	
	VV		č.p. 311				
	VV		7*2,3			16,100	
	VV		č.p. 310				
	VV		4*3,35			13,400	
	VV		č.p. 312				
	VV		7*2,3			16,100	
	VV		č.p. 313				
	VV		1*2,3			2,300	
	VV		č.p. 328				
	VV		Součet			123,200	
7	M	58388010	stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm rovný tryskaný	m	123,200	2 530,00000	311 696,00
	VV		123,2			123,200	
D	5		Komunikace pozemní				107 730,55
8	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěši s ložem z kameniva tl. 40 mm, s výplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	30,970	528,00000	16 352,16
	VV		1,05*3,3			3,465	
	VV		1,3*3,3*3			12,870	
	VV		1,3*3,45			4,485	
	VV		1,1*3,35			3,685	
	VV		1,35*3,3			4,455	
	VV		2,01			2,010	
	VV		Součet			30,970	
9	M	58381151	deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 20mm	m2	32,519	2 810,00000	91 378,39
	VV		30,97*1,05			32,519	
	VV		Součet			32,519	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				66 794,00
16	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,544	4 000,00000	22 176,00
	VV		"odbourání soklu do roviny - tloušťky 15"				

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	VV		3*0,3*3,3*0,15		0,446		
	VV		č.p.327				
	VV		8*0,3*2,3*3*0,15		2,484		
	VV		č.p.318, 319, 320				
	VV		3*0,3*3,4*0,15		0,459		
	VV		č.p.311				
	VV		8*0,3*2,3*0,15		0,828		
	VV		č.p.310				
	VV		4*0,3*3,35*0,15		0,603		
	VV		č.p.312				
	VV		7*0,3*2,3*0,15		0,725		
	VV		č.p.313				
	VV		Součet		5,544		
10	K	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	7,630	2 000,00000	15 260,00
	VV		1,7*0,7*0,5*2*5		5,950		
	VV		čp. 318, 319, 320, 310,313				
	VV		1,6*0,7*0,5*3		1,680		
	VV		č.p.311,312,327				
	VV		Součet		7,630		
11	K	963014949	Bourání železobetonových schodnic prefabrikovaných jakékoliv délky	m	116,500	252,00000	29 358,00
	VV		2*3,3		6,600		
	VV		č.p.327				
	VV		8*2,3*3		55,200		
	VV		č.p.318, 319, 320				
	VV		2*3,4		6,800		
	VV		č.p.311				
	VV		8*2,3		18,400		
	VV		č.p.310				
	VV		4*3,35		13,400		
	VV		č.p.312				
	VV		7*2,3		16,100		
	VV		č.p.313				
	VV		Součet		116,500		
	D	997	Přesun sutě				43 592,03
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	26,858	49,70000	1 334,84
	VV		26,858		26,858		
	VV		Součet		26,858		
13	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	402,870	10,30000	4 149,56
	VV		26,858*15		402,870		
	VV		Součet		402,870		
14	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	26,858	552,00000	14 825,62
	VV		28,96*0,03*2,4		2,085		
	VV		4,69*2,5		11,725		
	VV		116,5*0,112		13,048		
	VV		Součet		26,858		
15	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	26,858	134,00000	3 598,97
	VV		26,858		26,858		
	VV		Součet		26,858		
	D	998	Přesun hmot				19 683,04
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	75,704	260,00000	19 683,04
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-801 064,76
	D	773	Podlahy z litého teraca				-801 064,76
1	K	773211221	Obklady schodišť přírodním litým teracem stupňů tl. do 25 mm se zábradlím rovných	m2	-120,600	3 033,00000	-365 779,80
	VV		"velký schodiště"				
	VV		"stupně" -7*2,4*0,3		-5,040		
	VV		"plocha" -1,5*3		-4,500		
	VV		-15,420*5		-77,100		
	VV		"malý schodiště"				
	VV		"stupně" -3*2,4*0,3		-2,160		
	VV		"plocha" -1,5*3		-4,500		
	VV		-9,1*3		-27,300		
	VV		Součet		-120,600		
2	K	773213100	Obklady schodišť přírodním litým teracem čel stupňů tl. do 20 mm	m2	-133,240	2 924,00000	-389 593,76
	VV		"velký schodiště"				
	VV		"podstupnice" - 8*2,4*0,15		-2,880		
	VV		"boky" -2*1,5		-3,000		
	VV		-5,88*5		-29,400		
	VV		"malý schodiště"				
	VV		"podstupnice" -4*2,4*0,15		-1,440		
	VV		"boky" -2*0,5		-1,000		
	VV		-31,84*3		-95,520		
	VV		Součet		-133,240		
3	K	773219091	Obklady schodišť přírodním litým teracem Příplatek k cenám za kamenické opracování stupnic	m2	-253,840	180,00000	-45 691,20
	VV		-(120,600+133,240)		-253,840		

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	---------	-------------

Zhotovitel:




10

SATES ČECHY s. r. o.
Radkova 252, 588 56 Telč
ICO: 25172654, DIČ: CZ25172654

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:



ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 16006_TDI - Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči
 Změnový list: ZL-003 - Rozšíření parkovacích ploch z důvodu hloubky plynovodu, dodláždění u trafa

Místo: Telč Datum: 24.08.2023
 Objednatel: Město Telč IČ: 00286745
 DIČ: CZ00286745
 Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. IČ: 25172654
 DIČ: CZ25172654

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		16006_TDI	Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči				
O	I.		etapa				
O	SO-101.1		Komunikace a zpevněné plochy				
ZL	ZL-003		Rozšíření parkovacích ploch z důvodu hloubky plynovodu, dodláždění u trafa				256 680,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				256 680,30
D	1		Zemní práce				100 181,48
17	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	75,000	167,90400	12 592,80
	VV		5*15"plocha před trafem"		75,000		
	VV		Součet		75,000		
18	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	75,000	34,48000	2 586,00
	VV		5*15"plocha před trafem"		75,000		
	VV		Součet		75,000		
19	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	56,000	68,14400	3 816,06
	VV		4*14"plocha před trafem"		56,000		
	VV		Součet		56,000		
20	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	18,000	57,31200	1 031,62
	VV		"betonové obruby"				
	VV		14+4		18,000		
	VV		Součet		18,000		
12	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	80,000	339,14400	27 131,52
	VV		2*15 "E.GD - rozšířené plochy u trafa"		30,000		
	VV		50 "Gasnet v AZ - posun obruby stání"		50,000		
	VV		Součet		80,000		
21	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	37,500	187,41600	7 028,10
	VV		"AZ"(15*5*0,5)		37,500		
22	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	7,500	383,26400	2 874,48
	VV		"EG.D"				
	VV		(15+15)*0,5*0,5		7,500		
	VV		Součet		7,500		
23	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	65,600	300,00000	19 680,00
	VV		75*0,2 "podklad HDK"		15,000		
	VV		56*0,10"podklad asb"		5,600		
	VV		75*0,10 "podklad beton plocha u trafa"		7,500		
	VV		"AZ" (15*5*0,5)		37,500		
	VV		Součet		65,600		
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	m3	65,600	18,21600	1 194,97
	VV		65,6		65,600		
25	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	113,750	60,00000	6 825,00
	VV		65*1,75		113,750		
	VV		Součet		113,750		
13	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,600	132,67200	2 069,68
	VV		15*0,6*0,4 "zásyp vedení E.GD"		3,600		
	VV		50*0,6*0,4"odkopávky Gasnet v AZ"		12,000		
	VV		Součet		15,600		

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 16006_TDI - Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči
Změnový list: ZL-003 - Rozšíření parkovacích ploch z důvodu hloubky plynovodu, dodláždění u trafa

Místo: Telč **Datum:** 24.08.2023
Objednatel: Město Telč **IČ:** 00286745
DIČ: CZ00286745
Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. **IČ:** 25172654
DIČ: CZ25172654

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		16006_TDI	Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči				
O	I.		etapa				
O	SO-101.1		Komunikace a zpevněné plochy				
ZL	ZL-003		Rozšíření parkovacích ploch z důvodu hloubky plynovodu, dodláždění u trafa				256 680,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				256 680,30
D	1		Zemní práce				100 181,48
17	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	75,000	167,90400	12 592,80
	VV		5*15"plocha před trafem"		75,000		
	VV		Součet		75,000		
18	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	75,000	34,48000	2 586,00
	VV		5*15"plocha před trafem"		75,000		
	VV		Součet		75,000		
19	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	56,000	68,14400	3 816,06
	VV		4*14"plocha před trafem"		56,000		
	VV		Součet		56,000		
20	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	18,000	57,31200	1 031,62
	VV		"betonové obruby"				
	VV		14+4		18,000		
	VV		Součet		18,000		
12	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	80,000	339,14400	27 131,52
	VV		2*15 "E.GD - rozšíření plochy u trafa"		30,000		
	VV		50 "Gasnet v AZ - posun obruby stěny"		50,000		
	VV		Součet		80,000		
21	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	37,500	187,41600	7 028,10
	VV		"AZ" (15*5*0,5)		37,500		
22	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	7,500	383,26400	2 874,48
	VV		"EG.D"				
	VV		(15+15)*0,5*0,5		7,500		
	VV		Součet		7,500		
23	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	65,600	300,00000	19 680,00
	VV		75*0,2 "podklad HDK"		15,000		
	VV		56*0,10 "podklad asb"		5,600		
	VV		75*0,10 "podklad beton plocha u trafa"		7,500		
	VV		"AZ" (15*5*0,5)		37,500		
	VV		Součet		65,600		
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	65,600	18,21600	1 194,97
	VV		65,6		65,600		
25	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	113,750	60,00000	6 825,00
	VV		65*1,75		113,750		
	VV		Součet		113,750		
13	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,600	132,67200	2 069,68

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	VV		15*0,6*0,4 "zásyp vedení E.GD"		3,600		
	VV		50*0,6*0,4"odkopávky Gasnet v AZ"		12,000		
	VV		Součet		15,600		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	21,600	177,80800	3 840,65
	VV		15*0,6*0,4 "zásyp vedení E.GD"		3,600		
	VV		75*0,6*0,4"zásyp u přepoložených inženýrských sítí"		18,000		
	VV		Součet		21,600		
15	M	58331200	šterkopísek netříděný záspový	t	38,880	200,00000	7 776,00
	VV		15*0,6*0,4 "zásyp vedení E.GD"*1,8		6,480		
	VV		75*0,6*0,4"zásyp u přepoložených inženýrských sítí"*1,8		32,400		
	VV		Součet		38,880		
26	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	75,000	23,12800	1 734,60
	VV		5*15		75,000		
	VV		Součet		75,000		
D 2 Zakládání							6 319,23
1	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výžutné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	94,300	18,71200	1 764,54
	VV		(15*5) "plocha před trafem"		75,000		
	VV		(9,25+9,25+8,80+11,70+9,25)*0,4 "AZ parking 150""		19,300		
	VV		Součet		94,300		
2	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	108,445	42,00000	4 554,69
	VV		94,30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		108,445		
D 5 Komunikace pozemní							128 576,07
3	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	94,300	130,00000	12 259,00
	VV		"doplnění materiálu do AZ"				
	VV		5*15 "plocha před trafem"		75,000		
	VV		(9,25+9,25+8,80+11,70+9,25)*0,4"výměna AZ parking"		19,300		
	VV		Součet		94,300		
4	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	188,600	145,00000	27 347,00
	VV		"skladba B_plocha před trafem, ve dvou vrstvách" 5*15*2		150,000		
	VV		"skladba C_odstavné plochy u příkopu, ve dvou vrstvách" 19,30*2		38,600		
	VV		Součet		188,600		
5	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	84,550	170,00000	14 373,50
	VV		"skladba B" 14,5*4,5		65,250		
	VV		"skladba C_odstavné plochy" 19,3		19,300		
	VV		Součet		84,550		
27	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžkého	m2	56,000	430,00000	24 080,00
	VV		4*14		56,000		
	VV		Součet		56,000		
28	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	58,800	612,00000	35 985,60
	VV		4*14*1,05 "ztratné 5%"		58,800		
	VV		Součet		58,800		
8	K	591211115	Kladení dlažby z odseků s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici odseků z kamene, do lože z kameniva těžkého	m2	19,300	440,00000	8 492,00
	VV		"skladba C" 19,30		19,300		
	VV		Součet		19,300		
9	M	58381009	odsek dlažební žula drobná	m2	20,265	298,00000	6 038,97
	VV		"skladba C" 19,30		19,300		
	VV		Mezisoučet		19,300		
	VV		19,3*0,05 "ztratné 5%"		0,965		
	VV		Součet		20,265		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 912,68
10	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,700	280,00000	756,00
	VV		9*0,3		2,700		
	VV		Součet		2,700		
11	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	2,754	420,00000	1 156,68
	VV		2,7*1,02"ztratné 2%"		2,754		
D 998 Přesun hmot							19 690,84
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	75,734	260,00000	19 690,84

Zhotovitel:



SATES ČECHY s. r. o.
Radkova 252, 588 56 Telč
ICO: 25172654, DIC: CZ25172654

18

Objednatel:

