

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: S944/2023/205/10

Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká

Místo: Stará a Poněšická obora

Datum: 10.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Remstav plus spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>351 059,83</b>	<b>424 782,39</b>
SO 01	Rekonstrukce propustku na LC Do Kukle	103 130,00	124 787,30
SO 02/01	krajnice na LC Dubenecká	22 986,13	27 813,22
SO 02/02	krajnice na LC Myslivna-Tlamsů Jitro	26 204,19	31 707,07
SO 02/03	krajnice na LC Mazalky - Zlatěšovice	9 194,45	11 125,28
SO 03	sanace podloží LC Ke Kožešnici	189 545,06	229 349,52

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce propustku na LC Do Kukle

Místo: Poněšická obora

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Remstav plus spol. s r.o.



Datum: 10.10.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

103 130,00

#### HSV - Práce a dodávky HSV

103 130,00

1 - Zemní práce

24 327,72

4 - Vodorovné konstrukce

13 778,67

5 - Komunikace pozemní

2 739,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 520,06

997 - Přesun sutě

1 049,64

998 - Přesun hmot

9 714,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

31-10-20

Datum a podpis:

Razitko

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: S944/2023/205/10  
Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká



KSO: Stará a Poněšická obora  
Místo: Stará a Poněšická obora

CC-CZ:  
Datum: 10.10.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ:

Uchazeč:  
Remstav plus spol. s r.o.

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>351 059,83</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>351 059,83</b>		<b>73 722,56</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>424 782,39</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

# SOUPIS PRACÍ




Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká  
 Objekt: SO 01 - Rekonstrukce propustku na LC Do Kukle  
 Místo: Poněšická obora  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Uchazeč: Remstav plus spol. s r.o.

Datum: 10.10.2023  
 Projektant:  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>103 130,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				103 130,00	
D	1		Zemní práce				24 327,72	
1	K	123552101	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	15,000	790,85	11 862,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3					
	P		Poznámka k položce: výkop pro rouru propustku					
	W		*propust d= 5m, š=2m, hl=1,5m."5*2*1,5		15,000			
	W		Součet		15,000			
2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,920	434,44	834,12	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	W		* základ pro čelo d=2m*š=0,6m*hl=0,8m."2*(2*0,6*0,8)		1,920			
	W		Součet		1,920			
3	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí	m3	11,000	110,65	1 217,15	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	W		*objem výkopu:"1,1*2*5		11,000			
	W		Součet		11,000			
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,000	239,93	1 439,58	CS ÚRS 2021 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny					
	W		*š dna=2m*(tl obsypu=0,2m+DN roury 0,4m)."2*(0,4+0,2)*5		6,000			
	W		Součet		6,000			
5	M	58337303	šlárkopisek frakce 0/8	t	12,000	302,83	3 633,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		šlárkopisek frakce 0/8					
	W		6*2 Přečtené koeficientem množství		12,000			
6	M	28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	5,100	1 047,09	5 340,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10					
	W		5,1		5,100			
D	4		Vodorovné konstrukce				13 778,67	
7	K	462512270	Záhaz z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	1,000	1 851,91	1 851,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Záhaz z lomového kamene neupraveného s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: provedení na výtok - zábrana proti podemilání					
W			1*1*1					
W			Součet				1,000	
8	K	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	4,000	2 981,69	11 926,76	CS ÚRS 2023 02
PP			Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspórováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2					
P			Poznámka k položce: provedení dlažby na nátok					
W			4*1				4,000	
W			Součet				4,000	
D	5		Komunikace pozemní				2 739,42	
9	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	6,000	171,21	1 027,26	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm					
P			Poznámka k položce: oprava LC po překopu					
W			"propust ,š2m*d=3m."2*3				6,000	
W			Součet				6,000	
10	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	6,000	285,36	1 712,16	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 120 mm					
W			2*3				6,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 520,06	
11	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	15 141,15	30 282,30	CS ÚRS 2021 01
PP			Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
12	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tl. C 12/15	m3	0,800	4 088,20	3 270,56	CS ÚRS 2021 01
PP			Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 12/15					
W			" v tl 0,1m *5m,"0,4*4*0,1*5				0,800	
W			Součet				0,800	
13	K	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	5,000	2 084,85	10 424,25	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení propustků s hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 400					
14	K	938902311	Čištění rigolů strojně při tl. nánosů do 100 mm	m	70,000	19,57	1 369,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Čištění rigolů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně při tl. nánosů do 100 mm					
W			"propust 2*20bm+3*10bm)*(2*20)+(3*10)				70,000	
W			Součet				70,000	
15	K	986008111	Bourání trubního propustku DN do 300	m	5,000	1 234,61	6 173,05	CS ÚRS 2023 01
PP			Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN do 300 mm					
W			"stávající propust d=5m."5				5,000	
W			Součet				5,000	
D	997		Přesun sutě				1 049,64	
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,785	50,43	493,48	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
17	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	9,785	58,84	566,18	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
D	998		Přesun hmot				9 714,49	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	1	43 440	223,83	9 714,48	CS ÚRB 2023 01
			<small>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</small>					



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká  
Objekt: SO 02/01 - krajnice na LC Dubenecká  
Místo: Stará obora  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Remstav plus spol. s r.o.

Datum: 10.10.2023

Projektant:

Zpracovatel:




Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	22 986,13
5 - Komunikace pozemní	17 802,00
998 - Přesun hmot	5 184,13





# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká

Objekt: SO 02/01 - krajnice na LC Dubenecká

Místo: Stará obora

Datum: 10.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Remstav plus spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

22 986,13

D HSV Práce a dodávky HSV

22 986,13

D 5 Komunikace pozemní

17 802,00


1	K	569921132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 70 mm	m2	300,000	59,34	17 802,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 70 mm					
	W		600*0,3		180,000			
	W		400*0,3		120,000			
	W		Součet		300,000			

D 998 Přesun hmot

5 184,13

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	45,300	75,57	3 423,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
3	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	45,300	38,87	1 760,81	CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvěšbený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká  
Objekt: SO 02/02 - krajnice na LC Myslivna-Tlamsů Jitro

Místo: Stará a Poněšická obora  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Remstav plus spol. s r.o.



Datum: 10.10.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

26 204,19

HSV - Práce a dodávky HSV

26 204,19

5 - Komunikace pozemní

20 294,28

998 - Přesun hmot

5 909,91

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká

Objekt: SO 02/02 - krajnice na LC Myslivna-Tlamsů Jitro

Místo: Stará a Poněšická obora

Datum: 10.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Remstav plus spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

26 204,19

D HSV Práce a dodávky HSV

26 204,19

D 5 Komunikace pozemní

20 294,28

1	K	569921132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 70 mm	m2	342,000	59,34	20 294,28	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 70 mm

W \*d=950m\*š=0,3m\*60%\*2 strany\*(950\*0,3\*2)\*0,6

W Součet

342,000

342,000

D 998 Přesun hmot

5 909,91

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	51,642	75,57	3 902,59	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

3	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	51,642	38,87	2 007,32	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká  
Objekt: SO 02/03 - krajnice na LC Mazalky - Zlatěšovice

Místo: Stará a Poněšická obora  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Remstav plus spol. s r.o.



Datum: 10.10.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>9 194,45</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 194,45
5 - Komunikace pozemní	7 120,80
998 - Přesun hmot	2 073,65

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká

Objekt: SO 02/03 - krajnice na LC Mazalky - Zlatěšovice

Místo: Stará a Poněšická obora

Datum: 10.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Remstav plus spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

9 194,45

D HSV Práce a dodávky HSV

9 194,45

D 5 Komunikace pozemní

7 120,80

1	K	569921132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 70 mm	m2	120,000	59,34	7 120,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl 70 mm

W "d=30m\*š=0,5m\*30\*0,5

15,000

W "rozjezd na svážnici ID 854885" 3,5\*30

105,000

W Součet

120,000

D 998 Přesun hmot

2 073,65

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	18,120	75,57	1 369,33	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

3	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	18,120	38,87	704,32	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká

Objekt: **SO 03 - sanace podloží LC Ke Kožešnici**

Místo: Stará a Poněšická obora

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Remstav plus spol. s r.o.

Datum: 10.10.2023

Projektant:


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>189 545,06</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	189 545,06
1 - Zemní práce	115 147,61
5 - Komunikace pozemní	40 342,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 609,77
998 - Přesun hmot	27 445,55



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká

Objekt: SO 03 - sanace podloží LC Ke Kožešnici

Místo: Stará a Poněšická obora

Datum: 10.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Remstav plus spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

189 545,06

0 HSV Práce a dodávky HSV

189 545,06

0 1 Zemní práce

115 147,61

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1 5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	75,000	61,81	4 635,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1,5, při celkové ploše do 100 m2					
	W		* d=50m*š=1,5m*50*1,5		75,000			
	W		Součet		75,000			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	75,000	128,95	9 671,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	W		50*1,5*1		75,000			
	W		Součet		75,000			
3	K	162403111	Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn přes 1000 do 2000 m	m3	75,000	522,60	39 195,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn pro všechny třídy rozpojené horniny, na vzdálenost od 0 přes 1000 do 2000 m					
	P		Poznámka k položce: převoz výkopku na objednatelům určené místo					
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	75,000	129,63	9 722,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
5	M	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	63,750	465,30	29 662,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		kámen lomový netříděný žula odval					
	W		*plocha 75m*2 vrstvy tl 250mm*koef 1,7*					
	W		75*0,5*1,7		63,750			
	W		Součet		63,750			
6	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	31,875	528,06	16 831,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 63/125					
	W		*75m*1 vrstva tl 250 mm*koef 1,7*					
	W		75*0,25*1,7		31,875			
	W		Součet		31,875			
7	M	58344197	šlátkodrt frakce 0/63	t	12,750	425,77	5 428,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		šlátkodrt frakce 0/63					
	W		*75m2 *1 vrstva tl 100mm*koef 1,7*					
	W		75*0,1*1,7		12,750			
	W		Součet		12,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			<b>Komunikace pozemní</b>					<b>40 342,13</b>
8	K	564920411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	75,000	52,81	3 960,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm					
9	M	58981147	recyklát asfaltový frakce 8/32	t	75,000	317,93	23 844,75	CS ÚRS 2023 02
PP			recyklát asfaltový frakce 8/32					
10	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	37,500	334,31	12 538,63	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
WV			*75m2 plochy v tl 60mm*75/2			37,500		
W			Součet			37,500		
D 9			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>6 609,77</b>
11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	59,000	112,03	6 609,77	CS ÚRS 2023 02
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
W			* d= 50bm+(6*1,5m)*50+9			59,000		
W			Součet			59,000		
D 998			<b>Přesun hmot</b>					<b>27 445,55</b>
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	204,619	88,56	18 121,06	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
P			<i>Poznámka k položce: při zásyvu rýh po vrstvách různou frakcí kam</i>					
13	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	204,619	45,57	9 324,49	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					

