

Změnový list číslo**28****Identifikace akce**

Název akce:	UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk
Číslo akce SMVS:	114V261002006
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Projektant:	Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Předmět změnového listu

Všeobecné vícepráce

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01a - stavební část uznatelné náklady; SO 01 - část TZB 06a silnoproud; SO0 01b - stavební část neuznatelné

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

01. elektrozámek pro otvírání garážových vrat 24 V
02. nerezové spádové vodící lišty v betonové podlaze garáže - nebylo řešeno v PD ani ve VV
03. stavební buňky pro zařízení staveniště stavby - původně bylo řešeno jen na 6 měsíců - viz. VV
04. el. přívod pro pohon vrat - původní řešení bylo napájení 240 V
05. elektroinstalace pro audio v garáži - stávající rozvody se neměly řešit
06. elektroinstalace pro odsávání WC u garáže - stávající rozvody se neměly řešit
07. elektroinstalace - dodávka a montáž čidla k pisoárům - stávající rozvody se neměly řešit
08. elektroinstalace - oprava původních zásuvek, které byly napojeny na světelné okruhy

Nové řešení :

01. výměna zámku - elektrozámek krátký 12V - pro již zakoupené čtečky (příloha: faktura od firmy JaP - Jacina s.r.o.)
02. pro aplikaci spádového betonu bylo nutné osadit vodící nerezové lišty pro možnost vytvoření spádu podlahy v konstrukčním betonu
03. buňky byly využívány 12 měsíců - viz. termín plnění dle SOD a 1.dodatek SOD; do fakturace 6 měsíců
04. osazená navržená vrata jsou vedená jako průmyslová a potřebují napájení 400 V
05. dle požadavku HZS byly provedeny nové rozvody audio v garáži; původní byly nefunkční
06. dle požadavku HZS byly provedeny nové rozvody pro odsávání WC u garáže; původní byly nefunkční (příloha: faktura Lukáš Miláček)
07. dle požadavku HZS byla provedena dodávka a montáž čidla k pisoárům; původní byly nefunkční
08. zásuvky, které byly napojeny na stávající světelné okruhy, byly přepojeny na nově vytvořené zásuvkové okruhy

Zdůvodnění změny :

Pro funkčnost provozu stanice HZS.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne.





Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu: Ano - zvyšuje se kvalita díla.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 407 141,00 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH:** - Kč**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:** 407 141,00 Kč

Za objednatele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		Ing. Miloslav Svatoš
		
		Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970 272 01 Kladno
		16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Změnový list č. 28

Stavba: Stanice HZS Nymburk - změnový list č.28 - všeobecné vícepráce

KSO: Tyršova 11, 288 02 Nymburk

CC-CZ: Datum: 13. 8. 2023

Zadavatel: HZS Středočeského kraje

IČ: DIČ:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ: DIČ:

Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

IČ: DIČ:


Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			407 141,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	407 141,00	21,00%	85 499,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		492 640,61

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REALITNÍ A STAVEBNÍ
SPOLUOSTAŤ S R.O.
FAR
614 00 Brno
Provozovna
10, 288 01 Čáslav
IČ: CZ414:0037

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS Nymburk - změnový list č.28 - všeobecné vícepráce

Místo: Tyršova 11 , 288 02 Nymburk

Datum: 13. 8. 2023

Zadavatel: HZS Středočeského kraje

Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

407 141,00

HSV - Práce a dodávky HSV

54 095,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 930,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 165,00

PSV - Práce a dodávky PSV

137 046,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

66 819,60

751 - Vzduchotechnika

372,00

767 - Konstrukce zámečnické

69 854,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

216 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

216 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stanice HZS Nymburk - změnový list č.28 - všeobecné vícepráce

Místo: Tyršova 11 , 288 02 Nymburk
 Zadavatel: HZS Středočeského kraje
 Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 13. 8. 2023
 Projektant: Digitronic CZ s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							407 141,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 095,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 930,00
9	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	31,000	1 030,00	31 930,00
PP			Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm				
			Online PSC				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 165,00
8	K	977332111	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm	m	310,000	71,50	22 165,00
PP			Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměrů do 30x30 mm				
			Online PSC				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				137 046,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				66 819,60
14	K	210810008	Kabel CYKY-m 750V 3 žily,6 až 16 mm2,volně uložený	m	45,000	28,00	1 260,00
PP			Kabel CYKY-m 750V 3 žily,6 až 16 mm2,volně uložený				
3	K	210810017	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený	m	347,000	35,00	12 145,00
PP			Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený				
7	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	8,000	612,00	4 896,00
PP			jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA				
4	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	347,000	43,10	14 955,70
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2				
			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 11,2mm				
2	K	21219D001	Ukončení vývodu 230V	ks	8,000	240,00	1 920,00
PP			Ukončení vývodu 230V				
15	K	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	45,000	32,00	1 440,00
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2				
16	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	1,000	1 270,00	1 270,00
PP			čidlo pohybové a prezenční stropní 360°				
1	K	34551476.AR	Zásuvka 16A/230V, IP44 bílá, komplet	kus	8,000	475,00	3 800,00
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubovč připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE				
11	K	34571512R001	Krabice KP 67	ks	3,000	118,00	354,00
PP			Krabice KP 67				
5	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložena pevně	m	58,000	59,00	3 422,00
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm				
			Online PSC				
6	M	34571106	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 12,2/16mm, délka 3m	m	58,000	54,10	3 137,60
PP			trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 12,2/16mm, délka 3m				
12	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	137,000	39,30	5 384,10
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2				
			Online PSC				
10	K	741R1	Kabel SCY 2x2,5	m	137,000	36,00	4 932,00
PP			Kabel SCY 2x2,5				
13	K	741R2	Výměna elektrozámku pro garážová vrata zadání 24V bylo třeba 12V	kpl	1,000	5 483,00	5 483,00
PP			Výměna elektrozámku pro garážová vrata zadání 24V bylo třeba 12V				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	741R3	Montáž a zapojení odsávání WC u garáží	ks	1,000	2 420,00	2 420,00
	PP		Montáž a zapojení odsávání WC u garáží				
	D	751	Vzduchotechnika				372,00
17	K	751614124	Montáž čidla pohybu WC pro spuštění pisoáru nebylo funkční stávající	kus	1,000	372,00	372,00
	PP		Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení čidla pohybu				
	Online PSC						
	D	767	Konstrukce zámečnické				69 854,40
18	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg - vodících pásovin pro spádový beton	kg	235,200	162,00	38 102,40
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg				
	Online PSC						
19	K	767R1	Dodávka nerezové pásoviny 50/5 stříhaná	m	120,000	264,60	31 752,00
	PP		Dodávka nerezové pásoviny 50/5 stříhaná				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				216 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				216 000,00
22	K	071103000	Provoz investora - prodloužení ZS staveniště stavba probíhla ne 6 měsíců ale 12	měsíců	48,000	4 500,00	216 000,00
	PP		Provoz investora				
	Online PSC						

Jaroslav
Vaňátko
 Digitálně podepsal Jaroslav Vaňátko
 Datum: 2023.11.08
 15:23:04 +01'00'