

Objednatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha - Nusle
IČO 65737393
DIČ CZ65737393



Zastoupený: Ing. Jiřím Stunou

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7, Praha 9
IČO 24832898
DIČ CZ24832898
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupený: Ing. Michalem Balčíkem

V Praze dne: 14.11.2023

Počet listů: 1

Přílohy:

Předmět: Dle Vaší cenové nabídky ze dne 2.11.2023 u Vás objednááme provedení oprav v koupelně bytu č. 3 (výměna obkladů a dlažby, výměna vany, dodání umývadla, nové rozvody ve zdi)

Místo plnění: José Martího 402, Praha 6, byt č. 3 (klíče od bytu u správce objektu)

Kontaktní osoba:



Termín plnění: do 30.11.2023

Cena: 92.088,39 Kč bez DPH

Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením prací

Splatnost faktury: do 14-ti dnů po doručení objednateli

Jiná ujednání: na faktuře uveďte číslo této objednávky



Ing. Jiří Stuna

ředitel Bytové správy Ministerstva vnitra, s.p.o.

Bytová správa MV s.p.o.

Na Pankráci 72, budova B


140 00 Praha 4

IČO 657 37 393

- 1 -

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě:

Příkazce oper



Datum: 14. 11. 2023

Správce rozpo

Datum: 14. 11. 2023

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BSMV - bytovna Veleslavín - oprava koupelny v bytě č.3

Objekt: Stavební práce

Objednatel: Bytová správa MV s.p.o.

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Koněvova 1958, Praha 3 - Jarov

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 2. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
04			Stavební práce - koupelna				68 563,79
1	R	0401	Hydroizolační nátěr těsnicí hmotou na svislé ploše	m2	6,715	596,40	4 004,83
			"Okolo vany" (0,7+1,5+0,7)*2,0		5,800		
			"Svislá část okolo obvodu místnosti" (1,75+1,6)*2*0,15		1,005		
			"Odpočet dveřního otvoru" -0,6*0,15		-0,090		
			Součet		6,715		
2	R	0402	Hydroizolační nátěr těsnicí hmotou na vodorovné ploše	m2	2,800	596,40	1 669,92
			1,75*1,6		2,800		
3	R	0403	Hydroizolační páska	bm	10,100	211,58	2 136,96
			"Obvod místnosti" (1,75+1,6)*2		6,700		
			"Okolo vany" 2+2		4,000		
			"Odpočet dveří" -0,6		-0,600		
			Součet		10,100		
4	R	12	Bourání stěny	m2	2,550	227,20	579,36
			1,0*2,55		2,550		
5	R	13	Zdění z porobetonu, tl. 100mm	m2	2,550	1 150,20	2 933,01
6	R	14	Lepidlo + perlička	m2	2,550	269,80	687,99
7	R	15	Štuková omítka	m2	0,550	241,40	132,77
			1,0*0,55		0,550		
8	R	16	Demontáž obkladu	m2	13,065	197,38	2 578,77
			"Koupelna" (1,75+1,6)*2*1,95		13,065		
9	R	17	Vyrovnání stěn po demontáži obkladu	m2	13,065	369,20	4 823,60
10	R	18	Demontáž nástěnné umyvadlové baterie	ks	1,000	120,70	120,70
11	R	19	Demontáž vanové baterie vč. sprchového setu	ks	1,000	255,60	255,60
12	R	21	Demontáž dlažby	m2	2,800	197,38	552,66
			1,75*1,6		2,800		
13	R	22	Vyrovnání podlahy po demontáži dlažby	m2	2,800	340,80	954,24
14	R	23	Demontáž vany, rozměr 150x70cm	ks	1,000	624,80	624,80
15	R	24	Odbourání podezdívky vany	ks	1,000	1 221,20	1 221,20
16	R	25	Demontáž revizních dvířek	ks	1,000	127,80	127,80
17	R	26	Montáž akrylátové vany, rozměr 150x70cm	ks	1,000	1 192,80	1 192,80
18	R	27	Dodávka akrylátové vany, rozměr 150x70cm vč. sifonu	ks	1,000	6 262,20	6 262,20
19	R	28	Podezdění vany	kpl	1,000	3 408,00	3 408,00
20	R	30	Dodávka a montáž revizních dvířek	ks	1,000	908,80	908,80
21	R	31	Montáž obkladu vč. spárování a lepidla	m2	13,065	850,00	11 105,25
22	R	32	Dodávka obkladu vč. prořezu	m2	15,678	440,20	6 901,46
			"Prořez 20%" 1,2*13,065		15,678		
23	R	33	Montáž dlažby vč. spárování a flexi lepidla	m2	2,800	823,60	2 306,08
24	R	34	Dodávka dlažby vč. prořezu	m2	3,360	468,60	1 574,50
			"Prořez 20%" 1,2*2,8		3,360		
25	R	35	Zednické přípomocce	ks	1,000	1 420,00	1 420,00
26	R	36	Montáž umyvadla vč. sifonu	ks	1,000	923,00	923,00
27	R	37	Dodávka umyvadla	ks	1,000	1 263,80	1 263,80
28	R	38	Dodávka sifonu	ks	1,000	225,78	225,78
29	R	39	Montáž umyvadlové baterie	ks	1,000	497,00	497,00
30	R	40	Dodávka umyvadlové baterie	ks	1,000	1 263,80	1 263,80
31	R	43	Montáž vanové baterie vč. sprchového setu	ks	1,000	639,00	639,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BSMV - ubytovna Veleslavín - oprava koupelny v bytě č.3

Objekt: Stavební práce

Objednatel: Bytová správa MV s.p.o.

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Koněvova 1958, Praha 3 - Jarov

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 2. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
32	R	44	Dodávka vanové baterie	ks	1,000	1 547,80	1 547,80
33	R	45	Dodávka sprchového setu	ks	1,000	353,58	353,58
34	R	46	Penetrace před malbou	m2	6,485	31,24	202,59
			(1,75+1,6)*2*0,55+1,75*1,6		6,485		
35	R	47	Výmalba koupelny, barva bílá, 2x	m2	6,485	55,38	359,14
36	R	48	Hrubý úklid	ks	1,000	355,00	355,00
37	R	49	Výměna koncového prvku - jednozásuvka	ks	1,000	360,00	360,00
38	R	50	Demontáž otopného žebříku - bez zpětné montáže a nový nebude dodán	ks	1,000	280,00	280,00
39	R	51	Demontáž zrcadla s poličkou pro zpětnou montáž	ks	1,000	190,00	190,00
40	R	52	Zpětná montáž zrcadla s poličkou	ks	1,000	650,00	650,00
41	R	53	Demontáž infrazářiče pro zpětnou montáž	ks	1,000	120,00	120,00
42	R	54	Zpětná montáž infrazářiče	ks	1,000	450,00	450,00
43	R	55	Demontáž svítidla pro zpětnou montáž	ks	1,000	50,00	50,00
44	R	56	Zpětná montáž svítidla	ks	1,000	350,00	350,00

06 Instalatérské práce 15 740,00

45	R	107	Nové rozvody kanalizace od stoupacího potrubí v koupelně	kpl	1,000	6 430,00	6 430,00
46	R	108.1	Nové rozvody vodovodu od stoupacího potrubí v koupelně - americký plast	kpl	1,000	9 310,00	9 310,00

07 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 784,60

47	R	0702	Doprava materiálu a zaměstanců na stavbu	kpl	1,000	2 417,00	2 417,00
48	R	0703	Manipulace s materiálem + přesuny odpadu	kpl	1,000	1 704,00	1 704,00
49	R	0704	Spotřební materiál	kpl	1,000	1 278,00	1 278,00
50	R	0705	Odvoz suší a odpadu + poplatek za skládku	kpl	0,700	3 408,00	2 385,60

Celkem 92 088,39