

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **008 SH Bítov**
 Objekt: **06 Oprava pokoje pro průvodce - jižní křídlo**
 Rozpočet: **23/08/01 Rozpočet, výkaz výměr**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **STABO MB s.r.o.** IČO: **26245906**
Dopravní 1693 DIČ: **CZ26245906**
67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			88 188,85
PSV			53 058,04
MON			13 201,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			27 040,00
Celkem			181 487,89


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	181 487,89 CZK
Základní DPH	21 %	38 112,50 CZK

Zaokrouhlení **0,01 CZK**

Cena celkem s DPH 219 600,40 CZK

v _____ dne **06.11.2023**



Za objednatele

Popis stavby: 008 - SH Bítov

Popis objektu: 06 - Oprava pokoje pro průvodce - jižní křídlo

Popis rozpočtu: 23/08/01 - Rozpočet, výkaz výměr

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 688,00	7,0
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			24 045,12	13,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			24 281,38	13,4
900	HZS	HSV			4 500,00	2,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 058,08	1,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 069,12	1,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 377,75	5,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 332,03	0,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			2 623,54	1,4
776	Podlahy povlakové	PSV			43 073,19	23,7
784	Malby	PSV			7 361,31	4,1
M21	Elektromontáže	MON			13 201,00	7,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 837,37	3,2
ON	Ostatní náklady	ON			27 040,00	14,9
Cena celkem					181 487,89	100,0

Položkový rozpočet

S:	008	SH Bítov
O:	06	Oprava pokoje pro průvodce - jižní křídlo
R:	23/08/01	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 688,00
1	380941112RT3	Výztuž helikální 1x d 6 mm, drážka, cihelné zdivo výztuž HeliBar, pevnost v tahu 1212 MPa	m	8,00000	1 586,00	12 688,00

sešití popraskaného zdiva :

2,4*2+2,2+1

8,00000

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				24 045,12
2	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	22,08000	1 089,00	24 045,12

nový podhled :

4,8*4,6

22,08000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				24 281,38
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	7,65500	57,80	442,46

okna a dveře - 2x :

(1,05*1,4+1,15*2,05)*2

7,65500

4	612401918R00	Příplatek za klopení podkladu omítky vnitřní stěn	m2	42,44750	12,70	539,08
5	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	42,44750	166,00	7 046,29

oprava omítek stěn :

(4,8*2+4,6*2)*2,4-1,05*1,4-1,15*2,05+(1,05+1,4*2)*0,3

42,44750

6	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,12500	1 453,00	1 634,63
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

rýhy po elektroinstalaci :

22,5*0,05

1,12500

7	622471116V01	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou Keim Universalputz Fein	m2	42,44750	283,00	12 012,64
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

přetažení stávajícího zdiva :

(4,8*2+4,6*2)*2,4-1,05*1,4-1,15*2,05+(1,05+1,4*2)*0,3

42,44750

8	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ, 1x	m2	42,44750	61,40	2 606,28
---	--------------	---	----	----------	-------	----------

Díl: 900		HZS				4 500,00
-----------------	--	------------	--	--	--	-----------------

9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace vc. materialu !	h	10,00000	450,00	4 500,00
---	---------	---	---	----------	--------	----------

drobné nezměřitelné stavební práce :

10

10,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 058,08
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	-----------------

10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	22,08000	138,50	3 058,08
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

4,8*4,6

22,08000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 069,12
----------------	--	---	--	--	--	-----------------

11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	22,08000	139,00	3 069,12
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

finální vyčištění po provedených pracech :

4,8*4,6

22,08000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 377,75
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

12	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	42,44750	32,60	1 383,79
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

oprava omítek stěn :

(4,8*2+4,6*2)*2,4-1,05*1,4-1,15*2,05+(1,05+1,4*2)*0,3

42,44750

13	762841812R00	Demontáž podbití stropů z desek s omítkou	m2	22,08000	150,00	3 312,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

odstranění heraklitu na stropu :

4,8*4,6

22,08000

Položkový rozpočet

S:	008	SH Bítov
O:	06	Oprava pokoje pro průvodce - jižní křídlo
R:	23/08/01	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	84,89500	42,10	3 574,08

stávající malby 2x :

$((4,8*2+4,6*2)*2,4-1,05*1,4-1,15*2,05+(1,05+1,4*2)*0,3)*2$ 84,89500

15	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	42,44750	26,10	1 107,88
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

stávající malba :

$(4,8*2+4,6*2)*2,4-1,05*1,4-1,15*2,05+(1,05+1,4*2)*0,3$ 42,44750

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	1 332,03
----------------	--------------------------------	-----------------

16	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,34142	993,00	1 332,03
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	2 623,54
-----------------	------------------------------------	-----------------

17	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket	m2	22,08000	8,00	176,64
----	--------------	--	----	----------	------	--------

4,8*4,6

22,08000

18	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	17,65000	13,40	236,51
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	-------	--------

stávající lišty :

$4,8*2+4,6*2-1,15$ 17,65000

19	775592004R00	Broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120	m2	22,08000	93,50	2 064,48
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

stávající podlaha :

4,8*4,6 22,08000

20	776551830R00	Sejmutí povlaků volně položených	m2	22,08000	4,45	98,26
----	--------------	----------------------------------	----	----------	------	-------

stávající pvc :

4,8*4,6 22,08000

21	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	25,75890	1,85	47,65
----	--------------	---	---	----------	------	-------

Díl: 776	Podlahy povlakové	43 073,19
-----------------	--------------------------	------------------

22	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	17,65000	89,70	1 583,21
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

4,8*2+4,6*2-1,15

17,65000

23	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	22,08000	321,50	7 098,72
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

nová podlahová krytina :

4,8*4,6 22,08000

24	776583110RT1	Položení podložky pod povlakové podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci	m2	22,08000	11,30	249,50
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

pod MDF systém :

4,8*4,6 22,08000

25	776981115RT1	Lišta hliníková podlahová ukončující,povlak.podlah profil 60/A, samolepicí, š. 24 mm, v. 12 mm	m	1,15000	423,50	487,03
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

26	776630115V01	Pokládka MDf systému	m2	22,08000	127,20	2 808,58
----	--------------	----------------------	----	----------	--------	----------

mdf desky pod novou podlahovou krytinu :

4,8*4,6 22,08000

27	28342451R	Lišta soklová PVC pro vinyl dl. 2,5 m	m	18,53250	88,00	1 630,86
----	-----------	---------------------------------------	---	----------	-------	----------

17,65*1,05

18,53250

28	28410302R	Podlaha lepená Vinyl Concept 1220x228x2 mm lamela s dekorem dřeva	m2	23,18400	570,00	13 214,88
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

22,08*1,05

23,18400

29	63515641	Podložka IZO-Floor tl. 3 mm	m2	24,28800	38,50	935,09
----	----------	-----------------------------	----	----------	-------	--------

22,08*1,1

24,28800

Položkový rozpočet

S:	008	SH Bítov
O:	06	Oprava pokoje pro průvodce - jižní křídlo
R:	23/08/01	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	635510546	MDF systém Forbo tl. 7 mm 22,08*1,05	m2	23,18400	577,50	13 388,76
31	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	413,96630	4,05	1 676,56
Díl: 784		Malby				7 361,31
32	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x strop + stěny : 4,8*4,6+(4,8*2+4,6*2)*2,4	m2	67,20000	25,60	1 720,32
33	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x strop + stěny : 4,8*4,6+(4,85*2+4,6*2)*2,4	m2	67,44000	76,90	5 186,14
34	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky podlaha : 4,8*4,6	m2	22,08000	20,60	454,85

Díl: M21		Elektromontáže				13 201,00
35	Sub dodávka	Elektroinstalace - viz. samostatná příloha	soubor	1,00000	13 201,00	13 201,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 837,37
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,87733	419,00	786,60
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,87733	271,50	509,70
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,09300	25,00	1 877,33
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,87733	383,50	719,96
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,75465	42,70	160,32
41	979990001T04	Poplatek za skládku stavební suti - stavební odpad tříděný	t	1,87733	950,00	1 783,46
Díl: ON		Ostatní náklady				27 040,00
42	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 150,00	5 150,00
43	005123 R	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	3 090,00	3 090,00
44	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 350,00	3 350,00
45	00521 R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	15 450,00	15 450,00

Celkem					181 487,89
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání