

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Revír Olšovec, linka 25801 a 251C/D**

Objekt:

Rozpočet:

Zadavatel **Lesy České republiky s.p**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: **HDC vork s.r.o.**

IČO: 3466639

Zámecká 1

DIČ: CZ3466639

75362

Potštát

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			492 179,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			492 179,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	492 179,96 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


492179,96 CZK

v

POTŠTÁT


dne

9.10.2023



Za zhotovitele

Za objednatele



Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	linka 251C/D
O:	02	linka 251 C/D
R:	02	linka 251C/D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	1	Zemní práce				40 620,00		
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	160,00000	198,00	31 680,00	800-1	RTS 23/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		prohloubení stávajících odvodňovacích tůňek na začátku úseku 2 ks*4*3 *1			24			
		prohloubení stávajících odvodňovacích tůňek 13 ks*2*2 *1			52			
		odstranění neúnosného podloží 200*3*0,1			60			
		výkop nových tůň 4ks*2*2*1,5			24			
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	600,00000	14,90	8 940,00	800-1	RTS 23/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		200*3		600				
Díl: 5		Komunikace				221 340,00		
6	564661114R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tl. 200 mm	m2	930,00000	238,00	221 340,00	822-1	RTS 23/ I
		velikost 63-125 mm s rozprostřením a zhutněním						
		Vysypání děr						
		nový usek 200*3		600				
		úseky kde stojí voda						
		3*12		36				
		3*10		30				
		3*10		30				
		3*5		15				
		3*30		90				
		3*7		21				
		3*10		30				
		3*3		9				
		3*3		9				
		3*15		45				
		3*5		15				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				25 668,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	revír Olšovec - linka 711 A/C
O:	02	revír Olšovec - linka 711 A/C
R:	02	revír Olšovec - linka 711 A/C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	1	Zemní práce				92 951,96		
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odstranění neunosného podkladu na konci 120*3*0,4 Odstranění neunosného podkladu na konci 130*3*0,4 výkop odvodňovací tůňky 6ks*4*2*1,5 72 m3	m3	372,00000	189,00	70 308,00	800-1	RTS 23/ I
2	132200010RA0	hloubení nezapažených rých šířky do 600 cm v hornině 1-4 rýha na trubní propustce 8*0,6*0,8	m3	3,84000	669,00	2 568,96	800-1	RTS 23/ I
3	181101102R00	Trubka K2 rýhovaná dn 400mm/6m Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 120*3 130*3	ks m2	1,00000 750,00000	8 900,00 14,90	8 900,00 11 175,00		Vlastní 800-1 RTS 23/ I
Díl: 5		Komunikace				107 100,00		
4	564661114R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tl. 200 mm velikost 63-125 mm s rozprostřením a zhutněním Vysypání děr 120*3*0,2 30*3*0,2	m2	450,00000	238,00	107 100,00	822-1	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 420,00		
5	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	180,00000	69,00	12 420,00	822-1	RTS 23/ I
Celkem						212 471,96		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	linka 251C/D
O:	02	linka 251 C/D
R:	02	linka 251C/D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	372,00000	69,00	25 668,00	822-1	RTS 23/ I

Celkem	279 708,00
---------------	-------------------