



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova		008																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zemní práce pro ležatou kanalizaci SO 02		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 008 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _____XXX																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zemní práce pro ležatou kanalizaci SO 02 DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>53 682,35 Kč</td><td>11 273,29 Kč</td><td>64 955,64 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>53 682,35 Kč</td><td>11 273,29 Kč</td><td>64 955,64 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	53 682,35 Kč	11 273,29 Kč	64 955,64 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	53 682,35 Kč	11 273,29 Kč	64 955,64 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	53 682,35 Kč	11 273,29 Kč	64 955,64 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	53 682,35 Kč	11 273,29 Kč	64 955,64 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ivo Jiřík		DATUM:																
VYJÁDRĚNÍ: SCHVALUJI																		
OD ADP: _____	PODP: _____	PDATUM: _____																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM. _____ _____	SPRÁVCE STAVBY: <i>30.10.2023</i> _____ _____																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 008 Zemní práce pro ležatou kanalizaci SO 02

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION s.r.o. IČO: 03802447
Přikop 888/6 DIČ: CZ03802447
60200 Brno

Vypracoval:



Rozpis ceny			Celkem
HSV			53 682,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			53 682,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	53 682,35 CZK
Základní DPH	21 %	11 273,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 64 955,64 CZK

v



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 008	Zemní práce pro ležatou kanalizaci SO 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				44 389,03	
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (30,83+15,14)*0,6*0,7*0,5	m3	9,65370	405,10	3 914,58	SoD
				9,65370			
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 (30,83+15,14)*0,6*0,7*0,5	m3	9,65370	11 222,43	11 222,43	SoD
				9,65370			
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v homině 3, 50% : (30,83+15,14)*0,6*0,7*0,5	m3	9,65370	121,64	121,64	SoD
				9,65370			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 11,72235 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,75820	m3	14,48055	2 476,17	2 476,17	SoD
				11,72235			
				2,75820			
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 14,48055*5 +5km :	m3	72,40275	1 216,37	1 216,37	SoD
				72,40275			
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 14,48055	m3	14,48055	991,92	991,92	SoD
				14,48055			
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíče Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 14,48055	m3	14,48055	228,79	228,79	SoD
				14,48055			
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách (30,83+15,14)*0,6*0,7 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 11,72235*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,75820*-1	m3	4,82685	902,62	902,62	SoD
				19,30740			
				-11,72235			
				-2,75820			
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm (30,83+15,14)*0,6*0,425	m3	11,72235	14 495,86	14 495,86	SoD
				11,72235			
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 14,48055	m3	14,48055	8 818,65	8 818,65	SoD
				14,48055			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 485,26	
13	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm (30,83+15,14)*0,6*0,1	m3	2,75820	3 485,26	3 485,26	SoD
				2,75820			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 808,06	
23	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	25,14312	5 808,06	5 808,06	SoD
Celkem						53 682,35	