

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-034-0038

Číslo smlouvy objednatele: DS/0182/2023/MI

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Název: | Město Veselí nad Moravou |
| IČO: | 00285455 |
| Sídlo: | tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou |
| Zastoupený ve věcech smluvních: | JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz |
| Zastoupený ve věcech technických: | Ing. Lenka Jahodová, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 121 Email: jahodova@veseli-nad-moravou.cz |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 2006-28320671/0710 |

ZHOTOVITEL:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Jméno a příjmení: / Název: | SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA |
| IČO: | 480 35 599 |
| Číslo autorizace: | 1005756 |
| Sídlo: | Jahodová 60, 620 00 Brno |
| Zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín Tel.: +420 724 143 254 Email: t.hrabina@swietelsky.cz |
| Zastoupený ve věcech technických: | Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel Tel.: +420 725 368 030 Email: j.stukavec@swietelsky.cz |
| Zastoupený ve věcech technických: | Lukáš Možíš, stavbyvedoucí Tel.: +420 724 749 922 Email: l.mozis@swietelsky.cz |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s. |
| Číslo účtu: | 212269343/0300 |

Smluvní strany uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

I.

1.1. Článek III. – „Předmět smlouvy“ se doplňuje následovně:

Na základě požadavku objednatele a podmínek místa staveniště došlo k úpravě rozsahu prací o méněpráce a dodatečné stavební práce, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.

1.2. Článek VI. – „Cena díla“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena díla upravuje následovně:

| | |
|--|-------------------------|
| Původní cena dle SOD bez DPH: | 9 755 719,15 Kč |
| Dodatek č. 1 celkem bez DPH: | 343 110,00 Kč |
| Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH: | 10 098 829,15 Kč |
| DPH 21%: | 2 120 754,12 Kč |
| Celková cena díla vč. dodatku č. 1 vč. DPH: | 12 219 583,27 Kč |

II.

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zároveň smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
- Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 28. schůzi dne 23.10.2023 usnesením č. 15/28/RMV/2023.

Příloha: Změnový list č. 1 (včetně Změnového rozpočtu stavby)

Veselí nad Moravou 03.11.2023

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou
12


zhotovitel:

za objednatele:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín



JUDr./PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou


Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o. ^②
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 13 Veselí nad Moravou
62

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---|-------|
| Předmět díla: | Oprava mostů přes trať SZ Veselí nad Moravou - Vrbovce, M-05 sídliště Hutník a M-06 u k. ú. Blatnice | | | |
| Objekt: | Most M05 a most M06 | | | |
| Objednatel: | Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou | | | |
| Zhotovitel: | SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno | | | |
| Projektant: | J2L CONSULT, s.r.o., Brandlova 36, 695 01 Hodonín | | | |
| Popis změny: | <p>Změna spočívá v nahrazení původně projektovaného cementobetonového krytu na mostě za skladbu s krytem z asfaltového betonu s ochranou izolace z litého asfaltu.</p> <p>Po odbourání stávajících vrstev vyrovnávacího betonu byla provedena kontrola povrchu a bylo konstatováno, že z důvodu šikmosti mostu a navazující nerovnoměrné dilatací mostovky se jeví jako vhodnější možnost použít asfaltobetonovou vozovku se schválenou skladbou a izolačním systémem pro mosty pozemních komunikací dle ČSN 73 6242 a TKP 21 MD ČR.</p> <p>Na projektovaný tvar zábradlí vycházející ze stávajícího stavu zábradlí na mostě byly přidány svislé výplně pro zamezení propadnutí mezi madly zábradlí, dle TP 258 Mostní zábradlí.</p> | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | Zhotovitel | | |
| | Jedná se o změnu: (zaškrtnout) | rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla § 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | <input type="checkbox"/> | |
| | Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout) | zápis do SD (deníku změn) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | dodatek k PD | <input type="checkbox"/> | |
| dokumentace skut.provedení | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| jiné | | <input type="checkbox"/> | | |
| údaje o ceně díla | ocenění změny předložil: | Zhotovitel | Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH | |
| | náklady na změnu bez DPH | | 343 110,00 Kč | 3,52% |
| | Výše DPH sazba: | 21% | 72 053,10 Kč | |
| | náklady na změnu vč. DPH | | 415 163,10 Kč | |
| | Cena díla bez DPH (dle SOD) | | 9 755 719,15 Kč | |
| | Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH | | 10 098 829,15 Kč | |
| | Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH | | 12 219 583,27 Kč | |
| Změny dle § 222 ZZVZ | Měněpráce celkem bez DPH | | 243 745,72 Kč | 2,50% |
| | Vícepráce celkem bez DPH | | 586 855,72 Kč | 6,02% |
| | Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 | | 830 601,44 Kč | 8,51% |
| termín | Termín realizace změny: | 10/2023 - 11/2023 | | |
| | Vliv změny na termín dokončení díla: | žádný | | |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum | podpis | |
| | Zhotovitel: | 09.10.2023 |  | |
| | Technický dozor stavebníka: | 09.10.2023 | | |
| | Projektant: | 09.10.2023 | | |
| | Objednatel: | 09.10.2023 | | |
| přílohy | Přílohy: | | | |
| | Rozpočet ke změnovému listu č. 1, výkaz výměr, PD | | | |

Změnový rozpočet stavby

Stavba: Oprava mostů přes trať SŽ Veselí nad Moravou - Vrbovce, M-05 sídliště Hutník a M-06 u k. ú. Blatnice

Objednatel: Město Veselí nad Moravou

| | | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|-----|---------------------------|
| Základ pro DPH | 21% | 9 755 719,15 Kč |
| DPH | 21% | 2 048 701,02 Kč |
| Cena celkem za stavbu | | 11 804 420,17 Kč |

Rekapitulace smluvních rozpočtů

| Číslo a název rozpočtu | Základ DPH 21% | DPH celkem | Cena celkem |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Oprava mostu M05 | 4 881 834,60 | 1 025 185,27 | 5 907 019,87 |
| Oprava mostu M06 | 4 873 884,55 | 1 023 515,76 | 5 897 400,31 |
| Celkem za stavbu | 9 755 719,15 | 2 048 701,02 | 11 804 420,17 |

Rekapitulace změn

| Číslo a název rozpočtu | Základ DPH 21% | DPH celkem | Cena celkem |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Oprava mostu M05 | 171 555,00 | 36 026,55 | 207 581,55 |
| Oprava mostu M06 | 171 555,00 | 36 026,55 | 207 581,55 |
| Celkem za stavbu | 343 110,00 | 72 053,10 | 415 163,10 |

Rekapitulace změnových rozpočtů

| Číslo a název rozpočtu | Základ DPH 21% | DPH celkem | Cena celkem |
|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Oprava mostu M05 | 5 053 389,60 | 1 061 211,82 | 6 114 601,42 |
| Oprava mostu M06 | 5 045 439,55 | 1 059 542,31 | 6 104 981,86 |
| Celkem za stavbu | 10 098 829,15 | 2 120 754,12 | 12 219 583,27 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|------------------------------------|
| S: | 20210902 | OPRAVA MOSTU k.ú. Veselí-Předměstí |
| O: | 01 | OPRAVA MOSTU |
| R: | 01-01-M05 | OPRAVA MOSTU M-05 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|--------------------|
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | -121 872,86 |
| 18 | 581121111R00 | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 150 mm EPD - nášlapná vrstva 21*3,2 doplnění mostní opěry 3,2*2,1*2 | m2 | -80,64000 | 974,00 | -78 543,36 |
| | | | | 67,20000 | | |
| | | | | 13,44000 | | |
| 19 | 919716111R00 | Ocelová výztuž krytů TEVYCED letištních ploch svařovanou sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 ze svařovaných sítí KARI Začátek provozního součtu EPD - nášlapná vrstva 21*3,2 doplnění mostní opěry 3,2*2,1*2 Konec provozního součtu 80,64*2,02*2*1,4*0,001 | t | -0,45610 | 95 000,00 | -43 329,50 |
| | | | | 67,20000 | | |
| | | | | 13,44000 | | |
| | | | | 0,45610 | | |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | 123 708,16 |
| N1 | 578141111R00 | Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm EPD - nášlapná vrstva 21*3,2 | m2 | 67,20000 | 661,00 | 44 419,20 |
| | | | | 67,20000 | | |
| N2 | 577141112RT3 | Beton asfalt, ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2 | m2 | 99,20000 | 528,00 | 52 377,60 |
| N3 | 577171125RT3 | Beton asfalt, ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 8 cm, plochy 101-200 m2 doplnění mostní opěry a předpoli mostu 3,2*4*2 | m2 | 32,00000 | 823,00 | 26 336,00 |
| | | | | 32,00000 | | |
| N4 | 573231143R00 | Postřik spojovací z KAE modifikované, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 | m2 | 99,20000 | 5,80 | 575,36 |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 169 719,70 |
| 53 | 55399993R | výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg Zabradli - svislá vyplň | kg | 472,6200 | 305,00 | 144 149,10 |
| 56 | 783108814R00 | Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 3, tryskací materiál křemičitán hlinitý | m2 | 17,80000 | 210,00 | 3 738,00 |
| 57 | 783220010RAC | Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním | m2 | 17,80000 | 430,00 | 7 654,00 |
| 58 | 78301 | D+M úprava ocelových povrchů zinkováním | kg | 472,6200 | 30,00 | 14 178,60 |
| Celkem | | | | | | 171 555,00 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|------------------------------------|
| S: | 20210902 | OPRAVA MOSTU k.ú. Veselí-Předměstí |
| O: | 01 | OPRAVA MOSTU |
| R: | 01-01-M06 | OPRAVA MOSTU M-06 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|--------------------|
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | -121 872,86 |
| 18 | 581121111R00 | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 150 mm EPD - nášlapná vrstva 21*3,2 doplnění mostní opěry 3,2*2,1*2 | m2 | -80,64000 | 974,00 | -78 543,36 |
| 19 | 919716111R00 | Ocelová výztuž krytů TEVYCED letištních ploch svařovanou sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 ze svařovaných sítí KARI Začátek provozního součtu EPD - nášlapná vrstva 21*3,2 doplnění mostní opěry 3,2*2,1*2 Konec provozního součtu 80,64*2,02*2*1,4*0,001 | t | -0,45610 | 95 000,00 | -43 329,50 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | 123 708,16 |
| N1 | 578141111R00 | Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm EPD - nášlapná vrstva 21*3,2 | m2 | 67,20000 | 661,00 | 44 419,20 |
| N2 | 577141112RT3 | Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2 | m2 | 99,20000 | 528,00 | 52 377,60 |
| N3 | 577171125RT3 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 8 cm plochy 101-200 m2 doplnění mostní opěry a předpolí mostu 3,2*5*2 | m2 | 32,00000 | 623,00 | 26 336,00 |
| N4 | 573231143R00 | Postřik spojovací z KAE modifikované, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 | m2 | 99,20000 | 5,80 | 575,36 |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 169 719,70 |
| 53 | 55399993R | výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 kg Zabradlí - svislá výplň | kg | 472,6200 | 305,00 | 144 149,10 |
| 56 | 783108814R00 | Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 3, tryskací materiál křemičitán hlinitý | m2 | 17,80000 | 210,00 | 3 738,00 |
| 57 | 783220010RAC | Natěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním | m2 | 17,80000 | 430,00 | 7 654,00 |
| 58 | 78301 | D+M úprava ocelových povrchů zinkováním | kg | 472,6200 | 30,00 | 14 178,60 |
| Celkem | | | | | | 171 555,00 |