

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-96a/41/23
Číslo jednací: 02571/SL/23

Rok: 2023

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
NPR Kladské rašeliny - část Lysina						
31648	VE02	Výstavba přehrázek pro obnovu rašeliníšť a jiných nevhodně odvodněných ploch				
	VE02c	Tvorba složitých přehrázek (dvojitě, perodrážka, atd.)	15	ks	16 646,00	249 690,00
					Cena	249 690,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2023	249 690,00	0,00	0,00	249 690,00
Celkem	249 690,00		0,00	249 690,00

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2023			
NPR Kladské rašeliny - část Lysina			
31648	VE02	Výstavba přehrázek pro obnovu rašeliníšť a jiných nevhodně odvodněných ploch	249 690,00 Kč
	VE02c	Tvorba složitých přehrázek (dvojitě, perodrážka, atd.)	

Popis opatření:

V NPR Kladské rašeliny v části Lysina a jeho OP (zároveň EVL Kladské rašeliny, I. zóna CHKO) bude provedena výstavba srubových vodních přehrázek na starém odvodňovacím příkopu v rozsahu 15 ks dvojitých velkých přehrázek na starém odvodňovacím kanálu. Kanál je na p. p. č. 2202/1 v k. ú. Mariánské Lázně, při hranici oddělení 442 A a 443 E. Přehrázkou je dřevěná konstrukce (tyčovina), která je složená ze dvou pevných, dlouhých a vzájemně propojených srubových dřevěných stěn ukotvených hřebíky na 8 kůlů, zatlučených do dna příkopu (minerální podloží nebo mineralizující rašelina). Celá konstrukce je vsazená do výkopové rýhy situované příčně do hrazeného profilu příkopu. Prostor mezi nimi je vyplněn dusanou těsnicí vrstvou zeminy a rašeliny. V koruně přehrázky bude vyříznuta a vytvarována kyneta lichoběžníkového profilu, která usměrňuje odtok a stabilizuje výšku zátopy nad přehrázkou. Délka srubových stěn (dle šířky v daném profilu) cca 300 - 500 cm, šířka přehrázky (vzdálenost srubových stěn od sebe) cca 70 - 110 cm, hloubka založení přehrázek do dna cca 30 cm a výška přehrázek 75 - 120 cm.

Veškeré práce budou provedeny ručně s využitím JMP a ručního nářadí, včetně ručního transportu materiálů a dopravy. Opatření bude provedeno v termínu do 30. 11. 2023.

Přehrázky slouží ke zpomalení odtoku a zadržení vody v přilehlém území NPR, zároveň mají i protierozní význam. Účelem zásahu je stabilizace vodního režimu mokřadního stanoviště.

