

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** TOMIC/N01 OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY  
**2 VJEZDU DO NEMOCNICE**  
**Objekt:** SO 01 DEMOLICE BUDOVY V  
**Rozpočet:** D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

**Zadavatel** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** **Suprela s.r.o. - Bělehradská - 1334/35 - Praha 2** IČO: **28242661**  
 DIČ: **CZ28242661**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			262 954,33
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>262 954,33</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		262 954,33 CZK
Základní DPH	21 %		55 220,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,33 CZK

**Cena celkem s DPH**

**318 174,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!	HSV			0,00	
1	Zemní práce	HSV			20 179,17	
96	Bourání konstrukcí	HSV			47 081,10	
98	Demolice	HSV			56 980,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 532,36	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			130 181,70	
Cena celkem					262 954,33	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TOMIC/N012	OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE
O:	SO 01	DEMOLICE BUDOVY V
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<b>Poznámka - NENACEŇOVAT !!</b>				<b>0,00</b>		
		Poznámka - NENACEŇOVAT !!		0,00000				Vlastní 0,00

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POUŽÍVÁNÍ ČERNÍKŮ RTS.

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. ;
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. ;
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení ;
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby ;
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla. včetně ztrátového a prořezů ;
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukci, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. ;
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb ;
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimmim období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. ;
- h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimální :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TOMIC/N012	OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE
O:	SO 01	DEMOLICE BUDOVY V
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

<b>Díl: 1 Zemní práce</b>							<b>20 179,17</b>
2		Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m	m3			13 412,85	

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním.

D.1.01-101, D.1.01-201, D.1.01-001 :  
55,0\*0,33\*1,0

18,15000

3		Kamenivo nestanovené těženě; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu	t			6 766,32	
---	--	---	---	--	--	----------	--

D.1.01-101, D.1.01-201, D.1.01-001 :  
55,0\*0,33\*1,0\*1,6

29,04000

<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>							<b>47 081,10</b>
4		Bourání základů z betonu prostého	m3			47 081,10	

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

VČ. PODKLADNÍCH BETONŮ :

D.1.01-101, D.1.01-201, D.1.01-001 :  
55,0\*0,33\*1,0

18,15000

<b>Díl: 98 Demolice</b>							<b>56 980,00</b>
5		Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3			56 980,00	

Budovy výšky do 35 m.

D.1.01-101, D.1.01-201, D.1.01-001 :  
220,0

220,00000

<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>							<b>8 532,36</b>
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TOMIC/N012 OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE	
O:	SO 01 DEMOLICE BUDOVY V	
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t			8 532,36		

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,5, :

Součet : 29,22040

29,22040

#### Díl: D96

Přesuny suti a vybouraných hmot		130 181,70
7	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	20 847,20   801-3

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5, :

Součet : 113,30000

113,30000

8	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	7,00	4 758,60   801-3
---	--	------	------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5, :

Součet : 679,80000

679,80000

9	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	173,00	19 600,90   801-3
---	---	--------	-------------------

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5, :

Součet : 113,30000

113,30000

10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	23,00	13 029,50   801-3
----	---	-------	-------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5, :

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	TOMIC/N012	OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE
O:	SO 01	DEMOLICE BUDOVY V
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Součet : 566,50000			
11		Poplatek za skládku suti - smés Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5 :	t	71 945,50	Vlastní
		Součet : 113,30000			

<b>Celkem</b>	<b>262 954,33</b>
---------------	-------------------