

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** TOMIC/N01 OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY  
 2 VJEZDU DO NEMOCNICE  
**Objekt:** ██████████ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ  
**Rozpočet:** ██████████ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

**Zadavatel** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** Suprela s.r.o. - Bělehradská 1334/35 Praha 2 IČO: 28242661  
 DIČ: CZ28242661

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 875 807,46
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 875 807,46</b>

**Rekapitulace daní**


Základ pro sníženou DPH	0,00 CZK
Snížená DPH	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	1 875 807,46 CZK
Základní DPH	393 920,00 CZK
Zaokrouhlení	-0,46 CZK

**Cena celkem s DPH** **2 269 727,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	
1	Zemní práce	HSV			423 157,20	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			30 400,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			227 063,25	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			70,05	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 195 116,96	
Cena celkem					1 875 807,46	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TOMIC/N012	OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE
O:	IO01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	IO01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka</b>				<b>0,00</b>		
1	00	Poznámka - NENACENOVAŤ !!		0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUJLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIJÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUJLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ PRŮŘÍZKY ČERNÍKŮ RTS .  
Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. ;
  - b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. ;
  - c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení ;
  - d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby ;
  - e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla. včetně ztratného a profezů ;
  - f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. ;
  - g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb ;
  - h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidační odpadů, dočasná dopravní omezení atd. ;
  - i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení. které splňuje minimál :  
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! ;
- Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. ;  
V případě zjištěných :  
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TOMIC/NO12 OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE
O:	IO01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	IO01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>		<b>423 157,20</b>	
2		Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m <sup>2</sup> , z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože ze živice s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek předpokládána skladba - mocnost 45cm :	m <sup>2</sup>		26 048,00

kosťka v betonu - 14cm :

beton 20cm :

kamenivo 11cm :

viz D.1.11-101 :

(330,0+177,0)

46,0

předpokládána skladba - mocnost 25cm :

kosťka v betonu - 14cm :

kamenivo 11cm :

39,0

507,00000

46,00000

39,00000

3		Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek předpokládána skladba - mocnost 25cm :	m <sup>2</sup>		864,00
---	--	---	----------------	--	--------

DLAŽBA VE ŠTĚRKU - 6cm :

kamenivo 19cm :

viz D.1.11-101 :

16,0

16,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TOMIC/N012	OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE
O:	IO01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	IO01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
4		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm předpokládána skladba - mocnost 45cm : kostka v betonu - 14cm : beton 20cm : kamenivo 11cm : viz D.1.11-101 : 46,0 (27,0+12,0)	m2			9 010,00	8	

46,00000  
39,00000

5		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm viz D.1.11-101 : 3,0	m2			354,00		
---	--	--	----	--	--	--------	--	--

3,00000

6		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm předpokládána skladba - mocnost 45cm : BETON 15cm : KZC 12cm : kamenivo 18cm : viz D.1.11-101 : 55,0	m2			8 085,00		
---	--	--	----	--	--	----------	--	--

55,00000

7		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 190 mm předpokládána skladba - mocnost 25cm : DLAŽBA VE ŠTĚRKU - 6cm : kamenivo 19cm :	m2			2 320,00		
---	--	--	----	--	--	----------	--	--

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TOMIC/N012	OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE
O:	IO01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	IO01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

16,0  
16,00000

8		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm předpokládána skladba - mocnost 45cm : živice 10cm : KZC 15cm : kamenivo 20cm : viz D.1.11-101 : 9,0	m2			1 386,00	822-1 RTS 23/I
---	--	--	----	--	--	----------	-------------------

9,0  
9,00000

9		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm předpokládána skladba - mocnost 45cm : kostka v betonu - 14cm : beton 20cm : kamenivo 11cm : viz D.1.11-101 : (330,0+177,0) 46,0	m2			108 941,00	822-1 RTS 23/I
---	--	--	----	--	--	------------	-------------------

507,00000  
46,00000

10		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm předpokládána skladba - mocnost 45cm : živice 10cm : KZC 15cm : kamenivo 20cm : viz D.1.11-101 :	m2			9 477,00	822-1 RTS 23/I
----	--	--	----	--	--	----------	-------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TOMIC/N012	OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE
O:	IO01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	IO01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(272,0+79,0)		351,00000				

11		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm viz D.1.11-101 :	m2			1 785,00	822-1	RTS 23/I
		51,0		51,00000				

12		Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm předpokládána skladba - mocnost 45cm : živice 10cm : KZC 15cm : kamenivo 20cm : viz D.1.11-101 : 9,0	m2			1 773,00	822-1	RTS 23/I
		9,0		9,00000				

13		Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm předpokládána skladba - mocnost 45cm : živice 10cm : KZC 15cm : kamenivo 20cm : viz D.1.11-101 : (272,0+79,0)	m2			15 795,00	822-1	RTS 23/I
		351,00000		351,00000				

14		Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm předpokládána skladba - mocnost 45cm : BETON 15cm : KZC 10cm :	m2			36 850,00	822-1	RTS 23/I
		351,00000		351,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TOMIC/N012	OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE
O:	IO01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	IO01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

kamenivo 20cm :  
viz D.1.11-101 :  
55,0

55,00000

15		Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm předpokládána skladba - mocnost 45cm : kostka v betonu - 14cm : beton 20cm : kamenivo 11cm : viz D.1.11-101 : 46,0	m2			36 892,00	822-1	RTS 23/ I
----	--	--	----	--	--	-----------	-------	-----------

46,00000

16		Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm předpokládána skladba - mocnost 45cm : kostka v betonu - 14cm : beton 20cm : kamenivo 11cm : viz D.1.11-101 : (330,0+177,0)	m2			76 557,00	822-1	RTS 23/ I
----	--	--	----	--	--	-----------	-------	-----------

507,00000

17		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm předpokládána skladba - mocnost 45cm : BETON 15cm : KZC 12cm : kamenivo 18cm : viz D.1.11-101 :	m2			14 850,00	822-1	RTS 23/ I
----	--	---	----	--	--	-----------	-------	-----------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TOMIC/N012	OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE
O:	IO01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	IO01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
								55,00000

18		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 150 mm předpokládána skladba - mocnost 45cm : živice 10cm : KZC 15cm : kamenivo 20cm : viz D.1.11-101 : 9,0	m <sup>2</sup>	9,00000	294,00	2 646,00	822-1	RTS 23/ I
----	--	---	----------------	---------	--------	----------	-------	-----------

19		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 150 mm předpokládána skladba - mocnost 45cm : živice 10cm : KZC 15cm : kamenivo 20cm : viz D.1.11-101 : (272,0+79,0)	m <sup>2</sup>	351,00000	39,00	13 689,00	822-1	RTS 23/ I
----	--	---	----------------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

351,00000

20		Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem, včetně řeziva. viz D.1.11-101 : 2,0*2,0*4	m <sup>2</sup>	16,00000	593,00	9 488,00	823-1	RTS 23/ I
----	--	---	----------------	----------	--------	----------	-------	-----------

16,00000

21		Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem,	m <sup>2</sup>	16,00000	113,00	1 808,00	823-1	RTS 23/ I
----	--	--	----------------	----------	--------	----------	-------	-----------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TOMIC/N012	OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE
O:	IO01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	IO01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně řeziva.

viz D.1.11-101 :

2,0\*2,0\*4

16,00000

22		ochrana kořenové zóny dřevin	m2			5 840,00		Vlastní
----	--	------------------------------	----	--	--	----------	--	---------

ochrana kořenové zóny při navázce plůdy,

- ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů.

viz D.1.11-101 :

20

20,00000

23		Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.	m2			1 065,00	AP-HSV	RTS 23/I
----	--	---	----	--	--	----------	--------	----------

viz D.1.11-101 :

ODSTRANĚNÍ ZELENĚ (MÝČENÍ KŘOVIN) :

15,0

15,00000

24		Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví.	kus			6 676,00	AP-HSV	RTS 23/I
----	--	--	-----	--	--	----------	--------	----------

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovně přemístění, spálení větví.

Včetně vodorovného přemístění do 1 km.

viz D.1.11-101 :

ODSTRANĚNÍ ZELENĚ (KÁCENÍ STROMU S OBVODEM NAD 80 cm VE VÝČETNÍ VÝŠCE) :

1

1,00000

ODSTRANĚNÍ ZELENĚ (KÁCENÍ STROMU S OBVODEM DO 80 cm VE VÝČETNÍ VÝŠCE) - :

1

1,00000

25		Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun rozprostření v tloušťce 200 mm	m3			30 958,20	AP-HSV	RTS 23/I
----	--	---	----	--	--	-----------	--------	----------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TOMIC/N012	OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE
O:	I001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	I001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km, uložení na skládku a rozprostření.

finální umístění odstraněné ornice dle pokynu zadavatele :

viz D.1.11-101 :

273,0\*0,20

54,60000

#### Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

26		Práce malého rozsahu, nevyročitatelné detaily	hod			27 000,00		Vlastní
						<b>30 400,00</b>		

27

Práce malého rozsahu, nevyročitatelné detaily - materiál

množství

3 400,00

Vlastní

#### Díl: 96 Bourání konstrukcí

28		Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m			16 720,00	822-1	RTS 23/I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		viz D.1.11-101 :						
		209						
						<b>227 063,25</b>		

209,00000

29		Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m			9 810,00	822-1	RTS 23/I
		viz D.1.11-101 :						
		109						
						109,00000		

109,00000

30		Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3			37 045,25	801-3	RTS 23/I
		viz D.1.11-101 :						
		209*0,25*0,25						
						13,06250		

13,06250

31		Bourání zdíva z betonu prostého nadzákladového	m3			136 090,00	801-3	RTS 23/I
----	--	--	----	--	--	------------	-------	----------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TOMIC/N012	OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE
O:	I001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	I001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m<sup>2</sup> ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m<sup>2</sup>),  
vč. konstrukcí z kamene  
viz D.1.11-101 :

BOURANÍ KAMENNÝCH ZIDEK, OP. RNÝCH ST.N A BETONOVÝCH SCHODI.. - CELKOVY  
OBJEM 62 m<sup>3</sup> (36 + 22 + 4) :  
62,0

62,00000

32		Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m viz D.1.11-001 :	m		4 968,00	800-767	RTS 23/I
					55,20000		

33		ODSTRANĚNÍ RESP. DEMONTÁŽE ULIČNÍCH VPUSTÍ, DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A DALŠÍCH DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ, odvoz a likvidace viz D.1.11-101 :	ks		6 430,00		Vlastní
					10,00000		

34		Bourací práce nezměřitelné	hod		16 000,00		Vlastní
----	--	----------------------------	-----	--	-----------	--	---------

#### Díl: 99 Staveništní přesun hmot

35		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů, výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t		70,05	801-4	RTS 23/I
					70,05		

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

20,31, :

Součet : 0,24154

0,24154

#### Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

36		Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t		47 473,65	822-1	RTS 23/I
					1 195 116,96		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TOMIC/N012 OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE	
O:	IO01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	
R:	IO01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,28,30,31,32, :

Součet : 1283,07150

1 283,07150

37		Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započítý 1 km přes 1 km	t			115 476,44	822-1	RTS 23/I
----	--	---	---	--	--	------------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,28,30,31,32, :

Součet : 11547,64350

11 547,64350

38		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t			219 405,23	801-3	RTS 23/I
----	--	--	---	--	--	------------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,28,30,31,32, :

Součet : 1283,07150

1 283,07150

39		Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17.03.02 z Katalogu odpadů	t			48 525,76	801-3	RTS 23/I
----	--	--	---	--	--	-----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,28,30,31,32, :

Součet : 79,55043

79,55043

40		Poplatek za skládku suti - směs	t			764 235,88		Vlastní
----	--	---------------------------------	---	--	--	------------	--	---------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,28,30,31,32, :

Součet : 1203,52107

1 203,52107

<b>Celkem</b>								<b>1 875 807,46</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------