

IO 03 - S SOUPIS PRACÍ

Suprela s.r.o. - Bělehradská 1334/35 - Praha 2

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmen a koruny o průměru pateru 600-700 mm: inv.č.: 1	
Směrové kácení stromů s rozezáním a odvětvěním D kmeně do 200 mm: inv.č.: 2	
Odstranění paterů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	
Odstranění paterů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	
Rozprostření deponované ornice tl.vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - cca 1/3 plochy	
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	
<i>Herbicid totální</i>	

ZAKLÁDÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH

Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	
<i>Hnojivo startovací</i>	
<i>osivo směs travní parková směs exclusive</i>	
Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 2x	
Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 2x	
Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	

VÝSADBA STROMŮ

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	
Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	
<i>Prunus serrulata 'Pink Perfection' ZB 14/16cm</i>	
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	
Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	
Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 16 M2 STROMY A 139 M2 KERĚ	
<i>Mulčovací kůra jemně drcená</i>	
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	
<i>Hnojivo tabletové</i>	
<i>Kůl odkorněný délka 250cm průměr 7cm</i>	
<i>Příčka půlená</i>	

	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
			13 026,00 Kč	13 026,00 Kč
			1 023,00 Kč	1 023,00 Kč
			4 305,00 Kč	4 305,00 Kč
			372,00 Kč	372,00 Kč
			27,90 Kč	5 189,40 Kč
			1,80 Kč	334,80 Kč
			697,00 Kč	209,10 Kč
			586,00 Kč	1 758,00 Kč
			13,00 Kč	2 106,00 Kč
			67,00 Kč	335,00 Kč
			139,00 Kč	695,00 Kč
			11,00 Kč	1 782,00 Kč
			1,80 Kč	291,60 Kč
			1,80 Kč	291,60 Kč
			734,00 Kč	2 202,00 Kč
			669,00 Kč	2 007,00 Kč
			7 272,00 Kč	21 816,00 Kč
			177,00 Kč	531,00 Kč
			74,00 Kč	222,00 Kč
			46,00 Kč	138,00 Kč
			18,60 Kč	55,80 Kč
			837,00 Kč	251,10 Kč
			9 300,00 Kč	4,65 Kč
			139,00 Kč	13,90 Kč
			97,00 Kč	873,00 Kč
			37,00 Kč	333,00 Kč

Páska vázací 1,5m / 1 strom	m	41,85 Kč
Substrát zahradnický B 0,1m3 / 1strom	m3	89,40 Kč
Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 - 100 l / 1strom	m3	116,00 Kč
VYSADBA KERŮ		
Jamky pro vysadbu s vymeňnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 392,00 Kč
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	912,00 Kč
Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 160,00 Kč
<i>Exochorda x macrantha 'The Bride'</i>	ks	8 075,00 Kč
<i>Paeonia suffruticosa - růž květ</i>	ks	1 955,00 Kč
<i>Syringa meyeri 'Palibin'</i>	ks	744,00 Kč
<i>Weigela florida 'Brigela' - (v. 1,5-2,5m, sytě růžově 5-6, list sv.zeleně parašovaný)</i>	ks	504,00 Kč
Substrát zahradnický B - 0,005 M3 / 1KUS	m3	0,00 Kč
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 16 M2 STROMY A 139 M2 KERĚ	m2	120,00 Kč
Mulčovací kůra jemně drcená	m3	558,00 Kč
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	2 511,00 Kč
Hnojivo tabletové	kg	27,90 Kč
Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 - 100 l / 1strom	m3	98,00 Kč
PŘESUN		
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	232,00 Kč
ÚDRŽBA ZELENĚ PO DOBU 3 LET		
Pokosení trávníku parterového plochy s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5: 162 m2 x 8 sečí x 3 roky	m2	10 050,00 Kč
Vypleti záhonu dřevin a trvalek ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5, 30 m2 keře + 3 m2 stromy x 8 pleťi x 3 roky	m2	6 998,40 Kč
		15 048,00 Kč

21%

110 798,50 Kč
23 267,69 Kč
134 066,19 Kč

Cena bez DPH
DPH
Cena celkem