

Krycí list soupisu prací

Název stavby: OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.- STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE	Objednatel: IO14-D.1.14 Přípojka plynu	IČO/DIČ: IČO/DIČ:
Druh stavby: IO14-D.1.14 Přípojka plynu	Projektant: Příbram	IČO/DIČ: C228242661
Lokalita: Příbram	Zhotovitel: Suprela s.r.o. - Bělehradská 1334/35 - Praha 2	IČO/DIČ: C228242661
Začátek výstavby: JKSO:	Konec výstavby: Zpracovali:	Položek: Datum:
		0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž		Bez pevné podl.	Mimotostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	161 630,85				
			DN celkem	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	161 630,85	DPH 21%	33 942,48
		Celkem bez DPH	161 630,85
		Celkem včetně DPH	195 573,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Soupis prací - rekapitulace

Název stavby: OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.-STAVEBNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO NEMOCNICE		Doba výstavby:		Objednatel:		
Druh stavby: IO14-D. 1.14 Přípojka plynu		Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita: Příbram		Konec výstavby:		Zhotovitel:		
Zpracoval:		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:		
				0		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
		Připravené a přidružené práce			6 956,50	0,04
		Odkopávky a prokopávky			4 016,25	0,00
		Hloubené vykopávky			20 861,62	0,00
		Přemístění výkopku			19 269,05	0,00
		Konstrukce ze zemin			4 976,30	0,00
		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní			12 545,98	0,00
		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			2 173,81	0,00
		Vnitřní plynovod			29 996,00	0,31
		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			187,70	0,00
		Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových			1 328,00	0,00
		Vedení trubní dálková a přípojná			4 818,18	0,00
		Vnitřní plynovod			178,39	0,00
		Montáže potrubí			22 361,00	0,00
		Zemní práce při montážích			4 445,00	0,01
		Ostatní materiál			27 517,07	32,55
Celkem:					161 630,85	

Soupis prací

Název stavby: OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.-STAVEBNÍ ÚPRAVY
VJEZDU DO NEMOCNICE
Druh stavby: IO14-D.1.14 Připojka plynu
Lokality: Příbram
JKSO: 827591

Doba výstavby:
Začátek výstavby:
Konec výstavby:
Zpracováno dne:

Objednatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem		
1		11	Přípravné a přidružené práce Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min DEN x HODIN 2*24 Součet	h	48,00			483,81	6 472,69	6 956,50	0,00	0,04	RTS I / 2023
2			Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l DEN 5 Součet	den	48,00					250,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
3			Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm VIZ.SITUACE-PLYNOVOD 2*1,5 VIZ.SITUACE-VODOVOD 1*1,5 Součet	m	5,00					1 714,50	0,01	0,04	RTS I / 2023
4		12	Odkopávky a prokopávky Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení VIZ.PLYNOVOD 2*1,5*1,5*1,0 VIZ.VODOVOD 1*1,5*1,5*1,0 Součet	m3	6,75					4 016,25	0,00	0,00	RTS I / 2023
5		13	Hloubené vykopávky Ruční výkop v hornině 3 VIZ.ZTIŽENÉ VYKOPÁVKY 6,75 Součet	m3	6,75					20 861,62	0,00	0,00	RTS I / 2023
6			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ VIZ.PODELNÝ PROFIL 20,31 Součet	m3	6,75					9 342,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
										20,31			
										20,31			

7		Příplatek za lepiivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 VIZ.HLOUBENÍ 20,31/2 Součet	m3	10,16	32,00	0,00	324,96	324,96	0,00	0,00	RTS I / 2023
8		Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ VIZ.PODELNÝ PROFIL 1,07 Součet	m3	10,16 1,07	577,00	0,00	617,39	617,39	0,00	0,00	RTS I / 2023
9		Přípl.za lepiivost,hloubení rýh 200cm, hor.4,STROJNĚ 1,07/2 Součet	m3	0,54 1,07	62,00	0,00	33,17	33,17	0,00	0,00	RTS I / 2023
10		Přemístění výkoppku Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 2,5 m VIZ.SITUACE A PODELNÝ PROFIL 6,75+20,31+1,07 Součet	m3	28,13 28,13	124,00	0,00	3 488,12	3 488,12	0,00	0,00	RTS I / 2023
11		Nakládání výkoppku z hor.1-4 v množství do 100 m3 VIZ.VODOROVNÝ PŘESUN 28,13 Součet	m3	28,13 28,13	252,00	0,00	7 088,76	7 088,76	0,00	0,00	RTS I / 2023
12		Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 10000 m Všechné protlaku mezi RÚ6 a RÚ7 VYTLAČENÁ KUBATURA POTRUBÍM 0,11 LOŽE 1,81 OBSYP 7,42 ZASYP 12,04 RUČNÍ VÝKOP 6,75 Součet	m3	28,13 28,13 0,11	229,00	0,00	6 441,77	6 441,77	0,00	0,00	RTS I / 2023
13		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 5 KM, CELKEM 15 KM 28,13*5 Součet	m3	140,65 140,65	16,00	0,00	2 250,40	2 250,40	0,00	0,00	RTS I / 2023
14		Konstrukce ze zemín Obsyp potrubí bez prohození sypaniny VIZ. SITUACE A PODELNÝ PROFIL 7,42 Součet	m3	7,42	523,00	0,00	3 880,66	3 880,66	0,00	0,00	RTS I / 2023
15		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním VIZ.SITUACE A PODELNÝ PROFIL 12,04 Součet	m3	7,42 12,04	91,00	0,00	1 095,64	1 095,64	0,00	0,00	RTS I / 2023

Poznamka:

12.04*1,67
Součet

20.11
20.11

Celkem:

161 630,85