

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Oblastní nemocnice Příbram	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Venkovní rozvody silnoproudu	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu Atomic	Zhotovitel : Suprela s.r.o. - Bělehradská 1134/35 - F IČ : 27376893 - DIČ : CZ27376893	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem		
Z Montáž celkem		
R HSV celkem		
N PSV celkem	119 594	
ZRN celkem	119 594	
HZS		
RN II.a III.hlavy	119 594	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	129 174	9 580
		VRN celkem
		9 580
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
P. Vyplašil	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	129 174 Kč
DPH	21 % činí :	27 127 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		156 302 Kč

Oblastní nemocnice Příbram
Venkovní rozvody silnoprůdu

Stavba : **Oblastní nemocnice Příbram**
Objekt : **Venkovní rozvody silnoprůdu**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Venkovní rozvody silnoprůdu Nosný délkový DODÁVKA + MONTÁŽ Nosný kusový (SVÍTIDLA) DODÁVKA + MONTÁŽ Rozvaděč - Specifikace DODÁVKA + MONTÁŽ Zemní práce					
CELKEM OBJEKT		119 594,44			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	9 580		119 594	9 580
CELKEM bez DPH				129 174,44

Rozpočet

Stavba :	Oblastní nemocnice Příbram
Objekt :	Venkovní rozvody silnoprůdu

P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
Venkovní rozvody silnoprůdu						
Nosný délkový DODÁVKA + MONTÁŽ						
1	vlastní	Kabel CYKY 3x4	m			3 588,00
2	vlastní	Kabel CYKY 5x4	m			14 700,00
3	vlastní	Pásek FeZn 30/4 uzemňovací vč. svorek	m			2 040,00
4	vlastní	Trubka ohebná Kopoflex pro uložení kabelu CYKY 5x4	m			9 450,00
29 778,00						

Nosný kusový (SVITIDLA) DODÁVKA + MONTÁŽ						
1	vlastní	Svítlidlo LED průmyslové IP 55 o délce 2m, ASYMETRICKÉ k osvětlení nápisu, komplet i s nosnou konstrukcí vč. recyklačních poplatků a zapojení	ks			8 154,00
8 154,00						

Rozvaděč - Specifikace DODÁVKA + MONTÁŽ						
1	vlastní	Chránič 10kA, 10C/1N/0,03-A	1			2 275,00
2	vlastní	Chránič 10kA, 10C/3N/0,03-A	2			7 872,00
3	vlastní	Astrorelé 2 přep. Kontakty 16A	1			2 742,00
4	vlastní	SPD typ 1+2, 3+0, DVM M2 TNC 255 FM	1			18 550,00
5	vlastní	Skříň pro modulové přístroje IP30 tř.II, 1x18TE sdk	1			1 244,00
6	vlastní	Spínač modulový páčkový 32/3	1			924,00
6	vlastní	Svorka řadová	12			132,00
7	vlastní	Sestavení rozvaděče vč. pomocného materiálu	1			5 301,00
39 040,00						

Zemní práce						
1	vlastní	Vytýčení trasy				174,44
2	vlastní	Výkop rýhy 35/80, zemina 3				4 300,00
3	vlastní	Výkop rýhy 50/120, zemina 3				4 833,00
4	vlastní	Kabelové lože písek, do š.65				7 280,00
5	vlastní	Krycí fólie KF 330				161,00
6	vlastní	Kabelový prostup chráničkou				13 448,00
7	vlastní	Zához rýhy 35/80, zemina 3				1 849,00
8	vlastní	Zához rýhy 50/120, zemina 3				2 484,00
9	vlastní	Průraz stěnou beton 60 cm				6 470,00
10	vlastní	Zemní značka označník				1 623,00
42 622,44						

Rozpočet

Stavba :	Oblastní nemocnice Příbram
Objekt :	Venkovní rozvody silnoproudu

P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
------	-----	-------	----	----------	----------------	------------------

Celkem za		M64.6 Elektroinstalace - Ostatní montáže				
P.č.	M64.7	Elektroinstalace - vedlejší náklady				
1	vlastní	Koordinace s ostatními profesemi	2			700,00
2	vlastní	Revize	4			1 800,00
3	vlastní	Přidružená činnost (Stavební přípomoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně)	2			1 000,00
4	vlastní	Výrobní dokumentace stavby objektu včetně dílenských a konstrukčních výkresů	2			760,00
5	vlastní	Dokumentace skutečného stavu	1			420,00
6	vlastní	Provozní řád	1			2 900,00
7	vlastní	Nepředvídatelné práce koordinací na stavbě	3			1 200,00
8	vlastní	Zaškolení obsluhy	1			400,00
9	vlastní	Provozní zkoušky	1			400,00
Celkem za		Elektroinstalace - vedlejší náklady				9 580,00