

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Oddíl	Název oddílu		
	IO 06 - Venkovní rozvody slaboproudu		
Objekt	Název objektu		
Stavba	Název stavby		
	Nemocnice Příbram, a.s. Stavební úpravy vjezdu do nemocnice		
Projektant	[REDAKCE]		
Objednatel	Nemocnice Příbram, a.s.		
Dodavatel	Suprela s.r.o. - Bělehradská 1334/35 - Praha 2		
Rozpočtoval	Ing. Miroslav Rek		
Rozpis ceny			
Název	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	[REDAKCE]	[REDAKCE]	63 015,00
PSV	[REDAKCE]	[REDAKCE]	0,00
MON	[REDAKCE]	[REDAKCE]	0,00
Vedlejší náklady	[REDAKCE]	[REDAKCE]	0,00
Ostatní náklady	[REDAKCE]	[REDAKCE]	0,00
Celkem	[REDAKCE]	[REDAKCE]	63 015,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno:	Jméno:	Jméno:	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21 %		63 015,00 CZK
DPH	21 %		13 233,00 CZK
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			76 248,00 CZK

Popis :

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojevtovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

SOUPIS PRACÍ

č.pol.	Typ	Název	mn.j.	mn.	Dodávka cena/jedn.	montáž cena/jedn.	dod/celkem mont./celkem	Výrobce
1		NOSNÝ MATERIÁL						
2		Kabel F/UTP 4-pár kat. 6, F(ca) PE, zemní kabel v chrániče, v liště	m	403			15 314,00	
3		Lišta plastová 40x15, vč. vrutů a hmoždinek	ks	56			4 256,00	
4		Kabelová chránička HDPE ø40/33mm	m	65			3 965,00	
5		Štítek kabelový	ks	8			52,80	
6		Složka - A, nosný materiál					23 588,00	
7		Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A"					708,00	
8		CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy					24 296,00	
9		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					35 740 Kč	
10		NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM						
11		ZEMNÍ PRÁCE						
12		Odstranění podkladu	m2	10,8			2 916,00	
13		Hloubení rýhy	m3	10,8			8 424,00	
14		Pískové lože 80mm+80mm, vč. fólie	m	27,0			6 885,00	
15		Zásyp rýh se zhutněním	m3	10,8			1 188,00	
16		Vyspravení krytu a podkladu překopu komunikace	m3	4,3			5 162,40	
17		Zhotovení prostupu do objektu vrtáním, vč. zazdění	ks	2,0			2 700,00	
18		OSTATNÍ MONTÁŽE - ZEMNÍ PRÁCE - CELKEM					27 275 Kč	
		Popis :						
		Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.						