

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Oblastní nemocnice Příbram	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Venkovní osvětlení	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu Atomic	Zhotovitel : Suprela s.r.o. - Bělehradská 1334/35 - P IČ:27376893 DIČ:CZ27376893	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady		
Dodávka celkem			
Z Montáž celkem			
R HSV celkem			
N PSV celkem			
ZRN celkem			
HZS			
RN II.a III.hlavy		Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS		VRN celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
P. Vyplašil	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	234 893 Kč
DPH	21 % činí :	49 328 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		284 221 Kč

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Nosný délkový DODÁVKA + MONTÁŽ Nosný kusový DODÁVKA + MONTÁŽ Zemní práce					
CELKEM OBJEKT		223 760,90			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	11 132
CELKEM VRN				11 132

Rozpočet

Stavba :	
Objekt :	

P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						
Nosný délkový DODÁVKA + MONTÁŽ						
1	vlastní	Kabel 1-CYKY 5x16	m		223,72	32 130,00
2	vlastní	Kabel CYKY 3x2,5	m		59,22	1 953,00
3	vlastní	Kabel CYKY 3x1,5	m		51,70	1 650,00
4	vlastní	Pásek FeZn 30/4 uzemňovací vč. svorek	m		124,08	15 840,00
5	vlastní	Trubka ohebná Kopoflex pro uložení kabelu CYKY 5x16	m		57,34	5 795,00
6	vlastní	Trubka ohebná Kopoflex pro uložení kabelu CYKY 3x2,5	m		54,52	1 740,00
						59 108,00

Nosný kusový DODÁVKA + MONTÁŽ						
1	vlastní	Venkovní svítidlo obdobného typu či vzhedu jako jsou stávající svítidla na okruhu, na který navazují. LED 2 500lm 4000K. Kompletní sestavení a osazení na místo. Svítidla budou vyzorkována podle požadavků zástupců Nemocnice Příbram i vzhledem ke svítidlům používaných v areálu z důvodů údržby				36 300,00
2	vlastní	Stožár bezpaticový, kuželový- LAK RAL L=4800mm vč. el. výbroje a sestavení a připojení na uzemnění.				43 173,00
3	vlastní	Venkovní svítidlo sloupkové. Kompletní dodávka vč. recyklačních poplatků, sestavení a připojení.LED 20W/3000K, těleso sv. Al, grey, optika radial, IP66, IK08, h=300mm, 230V				9 503,00
4	vlastní	Venkovní svítidlo zapuštěné do přilehlé zídky. Kompletní dodávka vč. recyklačních poplatků, usazení na místo. Vestavné LED 7W/3000K, těleso sv. Al- povrch aluminium, asymetrická optika 40°, IP65, IK07 - variantně				22 748,00
5	vlastní	Venkovní svítidlo pro osvětlení přechodu s kloubem vč. výložníku k osazení na stožár venkovního svítidla, které je osazováno pro venkovní osvětlení. Kompletní dodávka vč. recyklačních poplatků, sestavení, propojení a zprovoznění.				3 534,00
						115 258,00

Zemní práce						
1	vlastní	Vytýčení trasy	0,10			2 227,66
2	vlastní	Jáma pro stožár VO ruční, zemina 3	0,38			39,14
3	vlastní	Základ betonový do zeminy	0,38			1 358,50

Rozpočet

Stavba :	
Objekt :	

P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
4	vlastní	Zához jámy, zemina 3-4				22,60
5	vlastní	Výkop rýhy 35/40, zemina 3				3 381,00
6	vlastní	Výkop rýhy 50/120, zemina 3				8 050,00
7	vlastní	Kabelové lože písek, do š.65				10 165,00
8	vlastní	Krycí fólie KF 330				209,00
9	vlastní	Kabelovy prostup chráničkou				16 008,00
10	vlastní	Zához rýhy 35/40, zemina 3				1 666,00
11	vlastní	Zához rýhy 50/120, zemina 3				4 140,00
12	vlastní	Zemní značka označník				2 128,00
						49 394,90

Celkem za M64.6 Elektroinstalace - Ostatní montáže						
P.č.	M64.7	Elektroinstalace - vedlejší náklady	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
1	vlastní	Koordinace s ostatními profesemi				600,00
2	vlastní	Revize				2 700,00
3	vlastní	Přidružená činnost (Stavební přípomoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně)				1 000,00
4	vlastní	Výrobní dokumentace stavby objektu včetně dílenských a konstrukčních výkresů				1 110,00
5	vlastní	Dokumentace skutečného stavu				800,00
6	vlastní	Provozní řád				2 500,00
7	vlastní	Nepředvídatelné práce koordinací na stavbě				1 200,00
8	vlastní	Zaškolení obsluhy				422,00
9	vlastní	Provozní zkoušky				800,00
Celkem za Elektroinstalace - vedlejší náklady						11 132,00