

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4158/2022

"Rozvod a výroba kyslíku, Martinovo Údolí 532, Cvikov II, p.o."

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

ASTEX, spol. s r.o.

se sídlem Horova 42, 616 00 Brno

IČO: 00559806

DIČ: CZ00559806

osoba oprávněná podepsat dodatek:

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Brno - město

číslo účtu: 459546621/0100

evidence:

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.3.2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem

pod č. OLP/4158/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést Rozvod a výroba kyslíku - stavební práce (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 271.706,70 Kč bez DPH, tj. 328.765,11 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	13.362.768,55 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	791.252,67 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	1.062.959,37 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	13.091.061,85 Kč
DPH	2.749.122,99 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	15.840.184,84 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.



Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č.1, oceněný soupis prací
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2062/23/RK ze dne 7.11.2023.

V Liberci dne 13.11.2023

V Brně dne 7.11.2023



ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

Název akce:	Rozvod a výroba kyslíku, Martinovo Údolí 532, Cvikov II, p.o.		
Reg. č. proj.:	CZ.06.04.03/00/22_031/0002068		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/4158/2022		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 70891508		
Zhotovitel:	ASTEX, spol. s r.o., 616 00 Brno, IČO 00559806		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj ASTEX, spol. s r.o.	Datum:	23.10.2023

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívá v provedení víceprací a odpočtu neprováděných prací – méněprací.

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána analogicky dle § 222 **odst. 4** zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 **odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb.

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky
- c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA

Změna č. 1.01 – Změna elektro silnoproud – Použití stávajícího dieselagregátu

V projektu byl navržen nový záložní zdroj. Vzhledem k tomu, že uživatel vlastní podobný, výkonově tomu odpovídající, požaduje tento využít. Změny se týkají méněprací v dodávce zařízení a víceprací ke zprovoznění stávajícího.

méněpráce: 594.231,12 Kč bez DPH

vícepráce: 372.992,50 Kč bez DPH

změna celkem: - 221.238,62 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna č. 1.02 – Rozvod potrubí medicinálních plynů do 2 vyšetřoven

Změna spočívá v doplnění rozvodů medicinálních plynů, jejich armatur a koncových prvků ve 2 místnostech vyšetřoven. Rozšíření dodávky vyplývá z požadavku uživatele.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 69.766,80 Kč bez DPH

změna celkem: + 69.766,80 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

Změna č. 1.03 – Změna oplocení dieselagregátu

S ohledem na lepší přístup k dieselagregátu se mění rozměr branky z původního rozměru 1 m na nově 3 m, a to z důvodu případného stěhování nebo manipulace s tímto dieselagregátem. Zároveň se touto změnou narovnává položka odkopu zeminy pro stání vozíku dle skutečnosti.

méněpráce: 7.353,00 Kč bez DPH

vícepráce: 46.542,95 Kč bez DPH

změna celkem: + 39.189,95 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna č. 1.04 – Odvodnění dešťové vody ze střechy garáže do dešťové kanalizace

Stávající svod dešťové vody ze střechy garáže byl sveden na povrch s odtokem volně do prostranství. Touto změnou se dešťová voda svede do stávající dešťové kanalizace.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 38.264,14 Kč bez DPH

změna celkem: + 38.264,14 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna č. 1.05 – Změna uložení rozvodu kyslíku

Původně projektová dokumentace uvažovala s rozvodem kyslíku v pokojích v sádkartonových panelech. V místnostech jsou nainstalovány plastové žlaby, proto uživatel požaduje tyto žlaby využít i k rozvodu kyslíku.

méněpráce: 140.838,19 Kč bez DPH

vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

změna celkem: - 140.838,19 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna č. 1.06 – Změna vstupních otvorů u objektu Kompresor a záložní zdroj a Generátor kyslíku

V návaznosti na optimalizaci materiálu a jeho snadnější údržby se mění v projektu navržené kovové dveře za plastové. U objektu Kompresor byl po rozkrytí zjištěn chatrný stav obvodové konstrukce, proto je navrženo v jednom rohu vlepění pásoviny k jejímu zpevnění.

méněpráce: 63.000,00 Kč bez DPH

vícepráce: 127.513,00 Kč bez DPH

změna celkem: + 64.513,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

Změna č. 1.07 – Odpočet neprováděných vedlejších rozpočtových nákladů

Touto změnou se narovnávají položky – odečítají neprováděné práce.

méněpráce: 178.940,00 Kč bez DPH

vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

změna celkem: - 178.940,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA

Změna č. 1.08 – Změna způsobu výkopových prací s ohledem na třídu horniny

S ohledem na zjištění základových podmínek při výkopech dochází k odpočtu výkopových prací prováděných strojně, které byly uvedeny v rozpočtu, a naopak jsou do rozpočtu doplněny výkopové práce prováděné ručně, včetně dolamování.

méněpráce: 78.597,06 Kč bez DPH

vícepráce: 92.292,60 Kč bez DPH

změna celkem: + 13.695,54 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna č. 1.09 – Změna v uchycení bronchoskopie

V místnosti bronchoskopie je v rámci projektové dokumentace navržena závěsná konstrukce pro stativ. Po demontáži podhledu bylo zjištěno, že nosná stropní konstrukce nemá požadovanou únosnost pro zavěšení přístroje. Z tohoto důvodu je nutné provést jiné řešení nosné konstrukce zavěšení, a to přidáním ocelových nosníků 2x U100 uložených do obvodové stěny a na protější stěny budou nosníky kotveny do železobetonového průvlaku pomocí ocelových ploten na závitovou tyč připevněnou chemickou kotvou. Proto musí být do rozpočtu doplněny položky ocelových prvků a stavebních prací.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 43.880,68 Kč bez DPH

změna celkem: + 43.880,68 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

Rekapitulace změn závazku:

Změna celkem			
Dle § 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
odst. 4	655.079,39 Kč	984.362,31 Kč	-329.282,92 Kč
odst. 5	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
odst. 6	136.173,28 Kč	78.597,06 Kč	57.576,22 Kč
CELKEM	791.252,67 Kč	1.062.959,37 Kč	-271.706,70 Kč

Prodloužení termínu výstavby:

dní:

-

Přílohy: Soupis víceprací


Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 1.062.959,37 Kč	791.252,67 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
-271.706,70 Kč	-57.058,41 Kč	-328.765,11 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:



Podpis technického dozoru stavby:

Podpis projektanta stavby:



Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL1
Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1

KSO: 801 11 19
Místo: LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1264
Datum: 19. 10. 2023
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
ASTEX, spol. s r. o.

IČ: 00559806
DIČ: CZ00559806

Projektant:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Zpracovatel:
ASTEX, spol. s r. o.

IČ: 00559806
DIČ: CZ00559806

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](#).

Cena bez DPH			-271 706,70
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-271 706,70	-57 058,41
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-328 765,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL1		
Stavba:	Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1		
Místo:	LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II	Datum:	19. 10. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	STORING spol. s r.o.
Zhotovitel:	ASTEX, spol. s r. o.	Zpracovatel:	ASTEX, spol. s r. o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-271 706,70	-328 765,11	
1.01	Změna elektro silnoproud – Použití stávajícího dieselagregátu	-221 238,62	-267 698,73	STA
1.02	Rozvod potrubí medicinálních plynů do 2 vyšetřoven	69 766,80	84 417,83	STA
1.03	Změna oplocení dieselagregátu	39 189,95	47 419,84	STA
1.04	Odvodnění dešťové vody ze střechy garáže do dešťové kanalizace	38 264,14	46 299,61	STA
1.05	Změna uložení rozvodu kyslíku	-140 838,19	-170 414,21	STA
1.06	Změna vstupních otvorů u objektu Kompresor a záložní zdroj a Generátor kyslíku	64 513,00	78 060,73	STA
1.07	Odpočet neprováděných vedlejších rozpočtových nákladů	-178 940,00	-216 517,40	STA
1.08	Změna způsobu výkopových prací s ohledem na třídu horniny	13 695,54	16 571,60	STA
1.09	Změna v uchycení bronchoskopie	43 880,68	53 095,62	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1
Objekt:

1.01 - Změna elektro silnoprúd – Použití stávajícího dieselagregátu			
Místo:	LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II	Datum:	19. 10. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	STORING spol. s r.o.
Zhotovitel:	ASTEX, spol. s r. o.	Zpracovatel:	ASTEX, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-221 238,62
741-1 - Méněpráce	-594 231,12
741.001 - Dodávky	-561 621,12
741.004 - Kabely a vodiče	-32 610,00
741-2 - Vícepráce	372 992,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1
Objekt:

1.01 - Změna elektro silnoproud – Použití stávajícího dieselagregátu

Místo:	LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II	Datum:	19. 10. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	STORING spol. s r.o.
Zhotovitel:	ASTEX, spol. s r. o.	Zpracovatel:	ASTEX, spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -221 238,62

D 741-1 Méněpráce -594 231,12

D 741.001 Dodávky -561 621,12

5	K	741001.011	D+M Rozvaděč RM3	ks	-1,000	23 005,48	-23 005,48	dle SoD
6	K	741001.012	D+M Jednotka UPS 3000VA, 1F/1F (umístění pod rozvaděči RM2 a RM3)	ks	-1,000	27 315,64	-27 315,64	dle SoD
9	K	741001.006	D+M Motorgenerátor, výkon 66 kVA Stand-By s rozvaděčem vlastní spotřeby, kapotáž s integrovaným výfukovým tlumičem, řídicí a kontrolní systém s příslušenstvím	ks	-1,000	364 477,03	-364 477,03	dle SoD
10	K	741001.007	D+M Doprava zařízení od výrobce, předinstalační konzultace s technikem specialistou, složení na místě, umístění na betonový podklad, vyvážení zařízení, elektroinstalace na připravenou silovou kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkouška po dobu 1h, kompletní dokumentace, zaškolení obsluhy	ks	-1,000	44 252,14	-44 252,14	dle SoD
11	K	741001.008	D+M Skříň silového přepínání ATS 125A 4P/IP55 - příprava pro připojení CYKY-J 4x50 na přívodu ze sítě, připojení CYKY-J 4x50 na přívodu z náhradního zdroje a připojení CYKY-J 4x50 na vývodu do zálohovaného rozvaděče	ks	-1,000	102 570,83	-102 570,83	dle SoD

D 741.004 Kabely a vodiče -32 610,00

27	K	741004.007	CYKY-J 4x50	m	-50,000	652,20	-32 610,00	dle SoD
----	---	------------	-------------	---	---------	--------	------------	---------

D 741-2 Vícepráce 372 992,50

38	K	741005.007	chránička do země dvouplášťová pr. 75 mm	m	104,000	57,72	6 002,88	dle SoD
1001	K	741009.001.R	Krycí deska z HDPE - 30 x 100cm	ks	76,000	108,60	8 253,60	
1018	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	60,000	17,50	1 050,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113								
1002	K	741009.002.R	Kabel UTP Cat.6 LSOH plášť Dca s2d2a1 pro připojení nového RACK rozvaděče uvnitř objektu + připojení nového stropního stativu v 1.NP	m	60,000	34,87	2 092,20	
1003	K	460791211	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných vnitř.průměr do 32 mm	m	112,000	42,70	4 782,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791211								

1004	M	34571350	Chránička ohebná dvouplášťová korugovaná, vnější průměr 40mm, vnitřní průměr 32mm, mechanická odolnost 450N/20cm, poloměr ohybu min.230mm	m	112,000	33,00	3 696,00	CS ÚRS 2023 02
1005	K	741099.004	Podružný materiál a podíl přidružených výkonů	kpl	1,000	1 860,00	1 860,00	
1006	K	741009.003.R	D+M ATS pro 80A 4P/IP55	ks	1,000	98 051,00	98 051,00	
1007	K	741009.004.R	D+M Přepínač sítě 80A 4P v krytu	ks	1,000	21 050,00	21 050,00	
1008	K	741009.005.R	D+M Analyzátor sítě	ks	1,000	53 211,00	53 211,00	
25	K	741004.005	D+M cyky 5x6	m	41,000	102,66	4 209,06	
1009	K	741009.006.R	D+M CYA 16mm	m	41,000	105,00	4 305,00	
1010	K	741009.007.R	D+M UTP CAT6a venkovní	m	24,000	83,00	1 992,00	
1011	K	741009.008.R	D+M UPS pro monitorovací jednotky 500VA, LP	ks	4,000	12 614,00	50 456,00	
1012	K	741009.009.R	D+M UPS 1U do RACK	ks	1,000	14 512,00	14 512,00	
1013	K	741009.010.R	D+M kombinovaný chránič s jističem B16/1N/0,03 (A)	ks	4,000	2 108,00	8 432,00	
1014	K	741002.001	D+M Zásuvka 230V nástěnná	ks	4,000	209,84	839,36	
1015	K	741009.011.R	D+M úprava rozvaděčů pro připojení UPS	ks	4,000	4 180,00	16 720,00	
1016	K	741009.012.R	Úpravy PD	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
1017	K	PKB.712151	CYKY-J 5x50	m	60,000	941,30	56 478,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1

Objekt: 1.02 - Rozvod potrubí medicinálních plynů do 2 vyšetřoven

Místo: LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: ASTEX, spol. s r. o.

Datum: 19. 10. 2023
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: ASTEX, spol. s r. o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	69 766,80
M23 - Rozvody medicinálních plynů	69 766,80
M23.001 - Rozvody medicinálních plynů	68 056,80
M23.099 - Související činnosti	1 710,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1
Objekt:

1.02 - Rozvod potrubí medicinálních plynů do 2 vyšetřoven

Místo:	LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II	Datum:	19. 10. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	STORING spol. s r.o.
Zhotovitel:	ASTEX, spol. s r. o.	Zpracovatel:	ASTEX, spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 69 766,80

D M23 Rozvody medicinálních plynů 69 766,80

D M23.001 Rozvody medicinálních plynů 68 056,80

1	K	M23001.001	měděná trubka 8x1	m	23,000	250,00	5 750,00	dle SoD
2	K	M23001.002	měděná trubka 12x1	m	9,000	318,00	2 862,00	dle SoD
5	K	M23001.005	měděná trubka 28x1	m	22,000	714,00	15 708,00	dle SoD
6	K	M23001.006	prořez trubek 3%	kus	1,000	823,00	823,00	dle SoD
7	K	M23001.007	Ag pájka 45+pasta	g	96,000	19,44	1 866,24	dle SoD
8	K	M23001.008	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	kus	2,000	224,64	449,28	dle SoD
10	K	M23001.010	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	kus	2,000	328,32	656,64	dle SoD
12	K	M23001.012	tvarovky Cu do pr.28	kus	8,000	177,12	1 416,96	dle SoD
13	K	M23001.013	příchytka pro trubku	kus	14,000	75,60	1 058,40	dle SoD
15	K	M23001.015	konzole středně složitá	kus	8,000	500,04	4 000,32	dle SoD
16	K	M23001.016	konzole složitá	kus	7,000	737,64	5 163,48	dle SoD
17	K	M23001.017	značení potrubí	m	63,000	32,40	2 041,20	dle SoD
18	K	M23001.018	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	63,000	7,56	476,28	dle SoD
19	K	M23001.019	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	63,000	18,36	1 156,68	dle SoD
24	K	M23001.024	kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	2,000	2 951,64	5 903,28	dle SoD
25	K	M23001.025	lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	2 199,96	4 399,92	dle SoD
32	K	M23001.032	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi	kus	4,000	3 581,28	14 325,12	dle SoD

D M23.099 Související činnosti 1 710,00

50	K	M23099.002	zahájení,ukončení a předání	kus	1,000	840,00	840,00	dle SoD
51	K	M23099.003	přesun hmot	kus	1,000	870,00	870,00	dle SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1

Objekt: 1.03 - Změna oplocení dieselagregátu

Místo: LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: ASTEX, spol. s r. o.

Datum: 19. 10. 2023
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: ASTEX, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	39 189,95
HSV - Práce a dodávky HSV	39 189,95
1 - Zemní práce	28 494,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	368,00
997 - Přesun sutě	10 327,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1
Objekt: 1.03 - Změna oplocení dieselagregátu

Místo: LRN Cvíkov, Martinovo údolí 532, Cvíkov II Datum: 19. 10. 2023
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: STORING spol. s r.o.
Zhotovitel: ASTEX, spol. s r. o. Zpracovatel: ASTEX, spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 189,95

D HSV Práce a dodávky HSV 39 189,95

D 1 Zemní práce 28 494,45

1020	K	131313701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	13,500	1 680,00	22 680,00	CS ÚRS 2023 02
------	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131313701		3*3*1,5		13,500		
---------------	--	---	--	---------	--	--------	--	--

11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	13,500	399,00	5 386,50	dle SoD
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	---------

VV		3*3*1,5				13,500		
----	--	---------	--	--	--	--------	--	--

12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13,500	31,70	427,95	dle SoD
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	---------

VV		3*3*1,5				13,500		
----	--	---------	--	--	--	--------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 368,00

30	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	-1,000	293,00	-293,00	dle SoD
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------	---------

31	M	55342330	branka plotová jednokřídlá Pz 1000x1230mm	kus	-1,000	6 550,00	-6 550,00	dle SoD
----	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------	---------

32	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	-2,000	95,40	-190,80	dle SoD
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------	---------

33	M	31327501	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1250mm	m	-2,100	152,00	-319,20	dle SoD
----	---	----------	---	---	--------	--------	---------	---------

1018	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 4 m2	kus	1,000	376,00	376,00	CS ÚRS 2023 02
------	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101220						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

1019	M	55342337	brána plotová dvoukřídlá Pz 3000x1000mm	kus	1,000	7 345,00	7 345,00	CS ÚRS 2023 02
------	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D 997 Přesun sutě 10 327,50

1021	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	33,750	306,00	10 327,50	CS ÚRS 2023 02
------	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873		13,5*2,5		33,750		
---------------	--	---	--	----------	--	--------	--	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1
Objekt:

1.04 - Odvodnění dešťové vody ze střechy garáže do dešťové kanalizace			
Místo:	LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II	Datum:	19. 10. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	STORING spol. s r.o.
Zhotovitel:	ASTEX, spol. s r. o.	Zpracovatel:	ASTEX, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	38 264,14
HSV - Práce a dodávky HSV	38 264,14
1 - Zemní práce	13 476,22
4 - Vodorovné konstrukce	268,80
8 - Trubní vedení	21 826,32
997 - Přesun sutě	2 692,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1
Objekt:

1.04 - Odvodnění dešťové vody ze střechy garáže do dešťové kanalizace

Místo:	LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II	Datum:	19. 10. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	STORING spol. s r.o.
Zhotovitel:	ASTEX, spol. s r. o.	Zpracovatel:	ASTEX, spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 38 264,14

D HSV Práce a dodávky HSV 38 264,14

D 1 Zemní práce 13 476,22

1032	K	131313701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	0,720	1 680,00	1 209,60	CS ÚRS 2023 02
------	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131313701						
VV		8*0,3*0,3			0,720			

1031	K	138511201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	2,800	3 420,00	9 576,00	CS ÚRS 2023 02
------	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138511201						
VV		8*0,5*0,7			2,800			

11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,520	399,00	1 404,48	dle SoD
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	---------

VV		0,72+2,8			3,520			
VV		Součet			3,520			

12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,520	31,70	111,58	dle SoD
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	---------

VV		0,72+2,8			3,520			
VV		Součet			3,520			

1033	K	175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,480	809,00	388,32	CS ÚRS 2023 02
------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175112101						
VV		8*0,3*0,2			0,480			

1034	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4 (písek betonářský)	t	1,728	455,00	786,24	CS ÚRS 2023 02
------	---	----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

VV		0,48*1,8			0,864			
VV		0,864*2 *Přepočtené koeficientem množství			1,728			

D 4 Vodorovné konstrukce 268,80

37	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,240	1 120,00	268,80	dle SoD
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	---------

D 8 Trubní vedení 21 826,32

1020	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí SN 10 z polypropylenu DN 150	m	8,000	168,00	1 344,00	CS ÚRS 2023 02
------	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310310						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

1021	M	WVN.SP410100 W	trubka kanalizační plastová KGEM-110x1000 SN4	kus	8,000	219,87	1 758,96	CS ÚRS 2023 02
------	---	----------------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

1037	K	8.01R1	Navrtávka otvoru do stávající kanalizace	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
------	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

1036	M	28611112	trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4	kus	2,000	186,00	372,00	CS ÚRS 2023 02
------	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

1022	K	877310310	Montáž tvarovek plastových DN 150	kus	2,000	271,00	542,00	CS ÚRS 2023 02
------	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

1023	M	WVN.SF650400 W	Koleno kanalizační plastové KGB-110/87,5	kus	2,000	106,91	213,82	CS ÚRS 2023 02
------	---	----------------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

1024	K	721249115	Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů polypropylenových DN 110	kus	2,000	330,00	660,00	CS ÚRS 2023 02
------	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721249115						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

1025	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	2,000	439,00	878,00	CS ÚRS 2023 02
------	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

1026	K	965042221	Bourání mazanin betonových tl.přes 100 mm, plochy do 1m2 - 8*0,3*0,1	m3	0,240	4 460,00	1 070,40	CS ÚRS 2023 02
------	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042221						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

1027	K	977311113	Řezání stávajících beton.mazanin tl.do 150mm	m	16,000	332,00	5 312,00	CS ÚRS 2023 02
------	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311113						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

1028	K	631311136	Mazanina betonová tl. Přes 120 do 240 mm, C 25/30 - 3*0,6*0,3	m3	0,540	5 230,00	2 824,20	CS ÚRS 2023 02
------	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311136						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

1029	K	631319013	Příplatek za úpravu povrchu mazaniny přehlazením tl. Do 240 mm	m3	0,540	321,00	173,34	CS ÚRS 2023 02
------	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

1030	K	566901171	Vyspravení podkladu po překopech	m2	2,400	699,00	1 677,60	CS ÚRS 2023 02
------	---	-----------	----------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901171						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

D 997 Přesun sutě 2 692,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1035	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,800	306,00	2 692,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873 (2,8+0,72)*2,5		8,800			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1

Objekt: 1.05 - Změna uložení rozvodu kyslíku

Místo: LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: ASTEX, spol. s r. o.

Datum: 19. 10. 2023
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: ASTEX, spol. s r. o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-140 838,19
PSV - Práce a dodávky PSV	-140 838,19
763 - Konstrukce suché výstavby	-140 838,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1

Objekt: 1.05 - Změna uložení rozvodu kyslíku

Místo: LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: ASTEX, spol. s r. o.

Datum: 19. 10. 2023
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: ASTEX, spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -140 838,19

D PSV Práce a dodávky PSV -140 838,19

D 763 Konstrukce suché výstavby -140 838,19

100	K	763-1-K1	Řešení pro skupinu lékařských panelů š. 300mm dl. cca 1700mm -ozn. K1	kus	-38,000	1 400,00	-53 200,00	dle SoD
101	K	763-1-K2	Řešení pro samostatný lékařský panel š. 200mm dl. cca 1700mm -ozn. K2	kus	-61,000	1 400,00	-85 400,00	dle SoD
106	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	-1,188	1 280,00	-1 520,64	dle SoD
107	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	-1,188	604,00	-717,55	dle SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1

Objekt: 1.06 - Změna vstupních otvorů u objektu Kompresor a záložní zdroj a Generátor kyslíku

Místo:	LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II	Datum:	19. 10. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	STORING spol. s r.o.
Zhotovitel:	ASTEX, spol. s r. o.	Zpracovatel:	ASTEX, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	64 513,00
HSV - Práce a dodávky HSV	27 765,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 765,00
PSV - Práce a dodávky PSV	36 748,00
767 - Konstrukce zámečnické - včetně přesunu hmot	36 748,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1

Objekt: 1.06 - Změna vstupních otvorů u objektu Kompresor a záložní zdroj a Generátor kyslíku

Místo: LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II Datum: 19. 10. 2023
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: STORING spol. s r.o.
Zhotovitel: ASTEX, spol. s r. o. Zpracovatel: ASTEX, spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							64 513,00	
D HSV			Práce a dodávky HSV				27 765,00	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				27 765,00	
1031	K	741009.014.R	Výztuž 1x D 10 mm, drážka cihelné zdivo, frézování drážek v cihelném zdivu vlepění výztuže do kotevní malty, včetně dodání materiálů	m	15,000	1 851,00	27 765,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV				36 748,00	
D 767			Konstrukce zámečnické - včetně přesunu hmot				36 748,00	
67	K	767-D01/L	D + M Vstupní dveře 900x1970mm, jednokřídlové levé, zateplené, otevírání ven, křídlo: ocelové, otočné, plné, hladké, min. tl. vložené tepelné izolace 40mm, pozinkované, lakované - podrobný popis viz. Výpis vnějších výplní ozn. D01/L	ks	-1,000	15 000,00	-15 000,00	dle SoD
68	K	767-D02/P	D + M Vstupní dveře 1000x1970mm, jednokřídlové pravé, zateplené, otevírání ven, křídlo: ocelové, otočné, plné, hladké, min. tl. vložené tepelné izolace 40mm, pozinkované, lakované - podrobný popis viz. Výpis vnějších výplní ozn. D02/P	ks	-1,000	18 000,00	-18 000,00	dle SoD
1032	K	741009.015.R	D + M Vstupní dveře plastové 970x2080 L, otevírání ven, hladké, výplň 40mm, barva 60 antrazitgrau sand, zámek KfV automat VEN, klika/klika		1,000	25 560,00	25 560,00	
1033	K	741009.016.R	D + M Vstupní dveře plastové 970x2080 P, otevírání ven, hladké, výplň 40mm, barva 60 antrazitgrau sand, zámek KfV automat VEN, klika/klika		1,000	25 560,00	25 560,00	
74	K	767-D04/P	D + M Vstupní dveře dvoukřídle asymetrické pravé 1500x2300mm křídlo: ocelové, otočné, plné, hladké, min. tl. vložené tepelné izolace 40mm, ocelový plech, pozinkované, lakované - podrobný popis viz. Výpis vnějších výplní ozn. D04/P	ks	-1,000	30 000,00	-30 000,00	dle SoD
1034	K	741009.017.R	D + M Vstupní dveře plastové, dvoukřídle 1620x2380mm, otevírání ven, plné, hladké, výplň 40mm, barva 60 antrazitgrau sand, klika/klika DGT50 titan		1,000	48 628,00	48 628,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1
Objekt:

1.07 - Odpočet neprováděných vedlejších rozpočtových nákladů

Místo:	LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II	Datum:	19. 10. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	STORING spol. s r.o.
Zhotovitel:	ASTEX, spol. s r. o.	Zpracovatel:	ASTEX, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-178 940,00
0.10001 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-75 000,00
0.30001 - Zařízení staveniště	-59 540,00
0.40001 - Inženýrská činnost	-15 000,00
0.70001 - Provozní vlivy	-29 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1
Objekt:

1.07 - Odpočet neprováděných vedlejších rozpočtových nákladů

Místo:	LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II	Datum:	19. 10. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	STORING spol. s r.o.
Zhotovitel:	ASTEX, spol. s r. o.	Zpracovatel:	ASTEX, spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							-178 940,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

D	0.10001	Průzkumné, geodetické a projektové práce					-75 000,00	
---	---------	--	--	--	--	--	------------	--

8	K	0.10001.008	Geometrický plán stavby potvrzený a odsouhlasený katastrálním úřadem pro zápis změn stavby do KN.	soubor	-1,000	15 000,00	-15 000,00	dle SoD
10	K	0.10001.010	Zpracování Plánu kontrolních prohlídek ve vazbě na časový harmonogram a jeho předání investorovi k podání na SÚ dle podmínek vydaného SP	soubor	-1,000	10 000,00	-10 000,00	dle SoD
11	K	0.10001.011	Oznámení zahájení stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Praha dle podmínek vydaného SP	soubor	-1,000	7 000,00	-7 000,00	dle SoD
12	K	0.10001.012	Zajištění a provedení archeologického průzkumu dle podmínek vydaného SP; předání 3x tištěná forma, 1x digitální forma.	soubor	-1,000	43 000,00	-43 000,00	dle SoD

D	0.30001	Zařízení staveniště					-59 540,00	
---	---------	---------------------	--	--	--	--	------------	--

14	K	0.30001.001	Zařízení staveniště v minimální skladbě 1 ks buňky kancelářské, 1 ks buňky šatní pro zaměstnance, 1ks buňky sociální s WC a sprchou, 1 ks skladového kontejneru po celou dobu stavby.	soubor	-0,500	47 000,00	-23 500,00	dle SoD
15	K	0.30001.002	Oplocení staveniště po celou dobu stavby	m	-46,000	240,00	-11 040,00	dle SoD
19	K	0.30001.006	Zřízení, provoz a zrušení mycí stanice pro staveništní dopravu před výjezdem na veřejné komunikace. Obsahuje tlakovou stanici, napojení na rozvod vody v areálu, montáž, demontáž sedimentační jímky, odvod vody do kanalizace, případně do vsaku	soubor	-1,000	25 000,00	-25 000,00	dle SoD

D	0.40001	Inženýrská činnost					-15 000,00	
---	---------	--------------------	--	--	--	--	------------	--

20	K	0.40001.001	Zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací	soubor	-1,000	5 000,00	-5 000,00	dle SoD
21	K	0.40001.002	Zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky včetně projednání povolení zhotovitelem a plateb za správní poplatky dle potřebné doby trvání.	soubor	-1,000	10 000,00	-10 000,00	dle SoD

D	0.70001	Provozní vlivy					-29 400,00	
---	---------	----------------	--	--	--	--	------------	--

27	K	0.70001.002	Ochrana stávající zeleně před poškozením.	soubor	-1,000	15 000,00	-15 000,00	dle SoD
28	K	0.70001.003	Provizorní příčky v rámci stavby k oddělení prostor stavby od provozu - OSB desky na dřevěnou vyklínovanou konstrukci s překrytím PVC fólií a protipúrašným uzavřením, vsazené dveře, podlaha, strop a stěny ochráněné geotextilií. Obsahuje dodávku, montáže, demontáž, průběžné přesuny, likvidaci, dopravní amnaipulační náklady.	soubor	-96,000	150,00	-14 400,00	dle SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1
Objekt:

1.08 - Změna způsobu výkopových prací s ohledem na třídu horniny			
Místo:	LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II	Datum:	19. 10. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	STORING spol. s r.o.
Zhotovitel:	ASTEX, spol. s r. o.	Zpracovatel:	ASTEX, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	13 695,54
HSV - Práce a dodávky HSV	13 695,54
1 - Zemní práce	13 695,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1
Objekt:

1.08 - Změna způsobu výkopových prací s ohledem na třídu horniny

Místo:	LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II	Datum:	19. 10. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	STORING spol. s r.o.
Zhotovitel:	ASTEX, spol. s r. o.	Zpracovatel:	ASTEX, spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 695,54

D HSV Práce a dodávky HSV 13 695,54

D 1 Zemní práce 13 695,54

5	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojné	m3	-28,320	1 070,00	-30 302,40	dle SoD
6	K	132451101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojné	m3	-4,110	1 890,00	-7 767,90	dle SoD
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-182,800	146,00	-26 688,80	dle SoD
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-182,800	75,70	-13 837,96	dle SoD
1035	K	131313701	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-soudržných	m3	10,700	1 680,00	17 976,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131313701					
1036	K	138511201	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5	m3	21,730	3 420,00	74 316,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138511201					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1

Objekt: 1.09 - Změna v uchycení bronchoskopie

Místo: LRN Cvikov, Martinovo údolí 532, Cvikov II
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: ASTEX, spol. s r. o.

Datum: 19. 10. 2023
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: ASTEX, spol. s r. o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	43 880,68
HSV - Práce a dodávky HSV	8 411,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	560,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 261,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 207,47
998 - Přesun hmot	382,20
PSV - Práce a dodávky PSV	35 469,03
763 - Konstrukce suché výstavby	13 288,86
767 - Konstrukce zámečnické	17 128,80
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	5 051,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozvod a výroba kyslíku - Dodatek č. 1
Objekt:

1.09 - Změna v uchycení bronchoskopie

Místo:	LRN Cvíkov, Martinovo údolí 532, Cvíkov II	Datum:	19. 10. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	STORING spol. s r.o.
Zhotovitel:	ASTEX, spol. s r. o.	Zpracovatel:	ASTEX, spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 43 880,68

D		HSV		Práce a dodávky HSV					8 411,65	
D		3		Svislé a kompletní konstrukce					560,68	
1037	K	312321814		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30	m3	0,012	4 890,00	58,68	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/312321814 2*0,2*0,15*0,2					0,012	
1038	K	310236241		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	2,000	251,00	502,00	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310236241 2					2,000	
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 261,30	
1039	K	612331121		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	0,090	388,00	34,92	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612331121 Otlučení omítky pod plotnou P1 2*0,3*0,15 Součet					0,090 0,090	
1040	K	612331141		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková plstí hlazená svislých konstrukcí stěn	m2	1,000	464,00	464,00	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612331141 2*0,5*1					1,000	
1041	K	612331191		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	2,180	114,00	248,52	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV VV VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612331191 Otlučení omítky pod plotnou P1 2*0,09 2*1 Součet					0,180 2,000 2,180	
1042	K	619991001		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	21,060	24,40	513,86	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001 4,68*4,5					21,060	
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 207,47	
1043	K	949101112		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	21,060	86,80	1 828,01	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112 4,68*4,5					21,060	
1044	K	952901111		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	21,060	146,00	3 074,76	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111 4,68*4,5					21,060	
1045	K	973031325		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000	329,00	658,00	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031325						
1046	K	977131110		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm	m	0,800	166,00	132,80	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131110 2*2*0,2					0,800	
1047	K	978021191		Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %	m2	0,840	285,00	239,40	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV VV VV VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978021191 Sonda na stěně 3*0,5*0,5 Otlučení omítky pod plotnou P1 2*0,3*0,15 Součet					0,750 0,090 0,840	
1048	K	978021291		Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 100 %	m2	0,750	366,00	274,50	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978021291 Sonda na stropě 3*0,5*0,5					0,750	
D		998		Přesun hmot					382,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1049	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,182	2 100,00	382,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				35 469,03	
D 763			Konstrukce suché výstavby				13 288,86	
1050	K	763131612	Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD dvouvrstvé	m2	21,060	528,00	11 119,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131612					
VV			Výměra stropu		21,060			
VV			4,68*4,5					
1051	K	763231821	Demontáž podhledu ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	21,060	103,00	2 169,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763231821					
VV			Výměra stropu					
VV			4,68*4,5		21,060			
D 767			Konstrukce zámečnické				17 128,80	
111	K	767-01	D + M Závěsná konstrukce pro stropní stativ	kg	142,740	120,00	17 128,80	dle SoD
VV			"Celkem dle SoD" -212,06		-212,060			
VV			"Nově dle výkazu" 354,8		354,800			
VV			Součet		142,740			
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				5 051,37	
1052	K	789325310	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 40 µm	m2	10,330	238,00	2 458,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789325310					
VV			4,65*0,1*8		3,720			
VV			4,65*0,05*16		3,720			
VV			2,4*0,1*4		0,960			
VV			2,4*0,05*8		0,960			
VV			0,22*0,1*4		0,088			
VV			0,7*0,7*2		0,980			
VV			-3,14*0,125*0,125*2		-0,098			
VV			Součet		10,330			
1053	K	789325320	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm	m2	10,330	251,00	2 592,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789325320					
VV			4,65*0,1*8		3,720			
VV			4,65*0,05*16		3,720			
VV			2,4*0,1*4		0,960			
VV			2,4*0,05*8		0,960			
VV			0,22*0,1*4		0,088			
VV			0,7*0,7*2		0,980			
VV			-3,14*0,125*0,125*2		-0,098			
VV			Součet		10,330			