

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 20220123

Zakázka: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

KSO: 824
Místo: OŘ OstravaCC-CZ:
Datum: 13.11.2023Zadavatel:
Správa železnic, státní organizaceIČ:
DIČ:Uchazeč:
SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů ŽST VrbátkyIČ: 25840019
DIČ: CZ25840019

Projektant:

IČ:
DIČ:Zpracovatel:
Ing. Jachan FrantišekIČ:
DIČ:**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220123

Zakázka: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 13.11.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů ŽST Vrbátky

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

PS 01 Obvod SSZT Olomouc
PS 01 01 Sborník úoží
PS 01 02 ÚRS
VON --

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

Objekt: PS 01 - Obvod SSZT Olomouc

Soupis: PS 01 01 - Sborník ÚOŽI

Místo: OŘ Ostrava Datum: 13.11.2023
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Uchazeč: SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů ŽST Vrbátky Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní					
1	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	230,000			Rámcová dohoda
2	K	7593507150	Výjmutí výstražné fólie z výkopu	m	230,000			Rámcová dohoda
32	K	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	192,000			Rámcová dohoda
33	K	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	84,000			Rámcová dohoda
34	K	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	60,000			Rámcová dohoda
39	K	7590525541	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	2,000			Rámcová dohoda
40	K	7590525542	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	2,000			Rámcová dohoda
42	K	7590525545	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 80 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	2,000			Rámcová dohoda
68	K	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	336,000			Rámcová dohoda
72	K	7590555106	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štítku kabelové formy	kus	2,000			Rámcová dohoda
74	K	7590555112	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štítku kabelové formy	kus	2,000			Rámcová dohoda
75	K	7590555114	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 30 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štítku kabelové formy	kus	2,000			Rámcová dohoda
85	K	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu uloženého 20 žil	kus	1,000			Rámcová dohoda
86	K	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu uloženého 40 žil	kus	1,000			Rámcová dohoda

87	K	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	1,000		Rámcová dohoda
136	M	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	192,000		Rámcová dohoda
138	M	7590521539	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	84,000		Rámcová dohoda
140	M	7590521549	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D	m	60,000		Rámcová dohoda
157	M	7590541454	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Tepelně smrštelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300/EY	kus	6,000		Rámcová dohoda
170	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy	kus	12,000		Rámcová dohoda

Zakázka:

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

Objekt:

PS 01 - Obvod SSZT Olomouc

Soupis:

PS 01 02 - ÚRS

Misto:

OR Ostrava

Datum:

13.11.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů ŽST Vrbátky

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

3	K	460010021	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	km	0,230	Rámcová dohoda
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010021			
19	K	460150154	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	230,000	Rámcová dohoda
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460150154			
47	K	460560154	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	230,000	Rámcová dohoda
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460560154			
50	K	460581131	Úprava terénu uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným osazením trávy	m2	230,000	Rámcová dohoda
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460581131			
55	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	9,000	Rámcová dohoda
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4232			

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

Objekt:

PS 01 - Obvod SSZT Olomouc

Soupis:

VON - --

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

13.11.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů ŽST Vrbátky

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D OST Ostatní

2	K	9901000600R	Doprava	km	180,000			
---	---	-------------	---------	----	---------	--	--	--

Rámcová dohoda