

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-01	Balkon a fasáda vstupu	0,00	51 757,13	10 869,00	62 626,13	100
1	Oprava hydroizolace balkonu - MP	0,00	-60 938,57	-12 797,10	-73 735,67	-118
2	Oprava hydroizolace balkonu - VCP	0,00	112 695,70	23 666,10	136 361,80	218
Celkem za stavbu		0,00	51 757,13	10 869,00	62 626,13	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-840,00	-1,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 510,80	12,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			15 203,00	29,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 814,91	3,5
712	Povlakové krytiny	PSV			42 936,68	83,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			6 392,48	12,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			-20 507,38	-39,6
783	Nátěry	PSV			-620,00	-1,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			866,64	1,7
Cena celkem					51 757,13	100,0

Popis stavby: OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště - Oprava balkonu a fasády vstupu - MP, VCP

Rozpočet MP obsahuje neprováděné stavební a montážní práce :

- zpětná montáž písmen názvu školy na fasádě (zajištění objednatel včetně dodávky nových písmen)
- vyrovnávací potěr balkonu tl. 30 mm včetně přesunu hmot
- provedení pojistné hydroizolace asfaltovou lepenkou včetně penetrace a přesunu hmot (nahrazeno tekutou hydroizolační stěrkou)
- oplechování stávající římsy lakovaným plechem (nahrazeno hydroizolační fólií PVC-P a atikovou okapnicí)
- oplechování zdí (základu balustrád) z lakovaného plechu (nahrazeno hydroizolační stěrkou s nátěrem)
- oprava nátěru včetně oškrabání a odrezivění kovového nosiče vlny (stávající nosič je nově nainstalovaný, nerezový)

Rozpočet VCP obsahuje:

- demontáž dřevěného roštu ve stávající betonové mazanině
- vnitrostaveništní doprava sutí (dřevo, beton) včetně odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládce
- doplnění rýh po dřevěném roštu betonem
- vyrovnávací cementovou stěrku balkonu v tl. 10 mm v ploše
- pojistnou tekutou hydroizolační těsnicí stěrku ve dvou vrstvách včetně penetrace
- hydroizolační fólie PVC-P s atikovou okapnicí (náhrada původní římsy z lakovaného plechu)
- zpevnění římsy nad okny (2 ks) vstupu včetně ostění okna pomocí chemických kotev
- odstranění stávajících ocelových kotev - 8 ks (zařezání ocel. pásoviny 60/5 mm 2 cm pod omítku) na stávajících sloupcích balkonu včetně zednického zapravení
- demontáž kotevních prvků (106 ks hmoždinek) názvu školy z fasády včetně zednického zapravení
- ochrana výplní (okna a balkónové dveře na balkonu) před poškozením při bouracích pracích