ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY 1.3.a VCP
Objekt: Stavební úpravy

Objednatel: Slezská nemocnice Opava
Zhotovitel: OSBAU s.r.o. Zpracoval:
Místo: Opava Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**2 375 827,72**
		763	**Konstrukce suché výstavby**				**2 375 827,72**
	763	342012322R00	Příčka SDK tl. 125 mm ocel. kce, 1x oplášť., RF 12,5	m2	265,000	1 330,00	352 450,00
			Cena RTS II/2023: 1 330 Kč/m2				
			136,0+129,0		265,000		
			Součet		265,000		
	342	*342090911R00*	*Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 2kř do 200 kg, profily UA 100, 1x opláštěné*	*ks*	*27,000*	*4 270,00*	*115 290,00*
			Cena RTS II/2023: 4 270 Kč/ks				
84	763	763112351	SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 66 dB	m2	71,670	1 666,90	119 466,72
			J.C: *SoD: 1 666,90 Kč/m2* *ÚRS 2023 02: 2 230 Kč/m2*				
			23,89 "1.NP		23,890		
			23,89 "2.NP		23,890		
			23,89 "3.NP		23,890		
			Součet		71,670		
	763	342016122R00	Příčka SDK tl. 155 mm, 2x ocel. kce, 2x oplášť., RF 12,5	m2	129,000	2 415,00	311 535,00
			Cena RTS II/2023: 2 415,00 Kč/m2				
			43,0 "1.NP WC		43,000		
			43,0 "2.NP WC		43,000		
			43,0 "3.NP WC		43,000		
			Součet		129,000		
	763	767587111R00	Nosný rošt podhl. Knauf, vidit. kce, kazeta 600x600 mm	m2	1 131,000	461,00	521 391,00
			Cena RTS II/2023: 461,00 Kč/m2				
			3*95,0 "chodby 1.-3.NP		285,000		
			3*143,0 "WC 1.-3.NP		429,000		
			139 "1.NP pokoje		139,000		
			139 "2.NP pokoje		139,000		
			139 "3.NP pokoje		139,000		
			Součet		1 131,000		
	767	*767587211RT1*	*Podhled minerální Knauf, vidit. kce, kazeta 600x600 mm*	*m2*	*1 131,000*	*845,00*	*955 695,00*
			Cena RTS II/2023: 845,00 Kč/m2				
			3*95,0 "chodby 1.-3.NP		285,000		
			3*143,0 "WC 1.-3.NP		429,000		
			139 "1.NP pokoje		139,000		
			139 "2.NP pokoje		139,000		
			139 "3.NP pokoje		139,000		
			Součet		1 131,000		
			Celkem				**2 375 827,72**