
Předmět: Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace

**Akce: DOSTAVBA KANALIZACE
TRÁVNÍK**

**OBJEDNATEL: VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S.
KOJETÍNSKÁ 3666/64 ,767 01 KROMĚŘÍŽ**

Obsah

1. Předmět nabídky:	3
2. Rozsah poskytnutých podkladů objednatelem:	3
3. Rozsah vypracované dokumentace:	3
4. Termín plnění zakázky:	3
5. Odhad investičních nákladů	4
6. Cena za vypracování PD:.....	4

1. Předmět nabídky:

Vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) na dostavbu kanalizaci v obci Trávník s podchycením 2 výustí a vybudování podzemní čerpací stanice s výtlačkem do stávající stokové sítě v obci Trávník. Jedná se o dostavbu kanalizačního potrubí PVC DN300 v délce 180 m, PE D90 v délce 97 m a výstavba nové čerpací stanice.

Dokumentace bude provedena jako jednostupňový projekt pro společné územní řízení a stavební povolení (DÚR+DSP) a dokladové části.

Následně bude zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu prováděcí dokumentace včetně rozpočtu (DPS).

2. Rozsah poskytnutých podkladů objednatelem:

- Geodetické zaměření trasy kanalizace a polohopisu v trase nově navrhované kanalizace
- Vzorky odpadní vody z podchycovaných výustí

3. Rozsah vypracované dokumentace:

Dokumentace bude provedena ve stupni prováděcí dokumentace (DÚR+DSP) včetně dokladové části, která bude obsahovat vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy (IČ).

Dokumentace bude provedena ve stupni prováděcí dokumentace (DPS) včetně rozpočtu.

PD bude předána v 6 tištěných vyhotoveních (3 tištěná vyhotovení budou autorizována) a v jednom digitální vyhotovení na CD.

4. Termín plnění zakázky:

Dokumentace DÚR + DSP bude předána do 8 týdnů od předání veškerých podkladů dle odstavce 2. a zaslání objednávky, či podepsání smlouvy.

Dokladová část k projektové dokumentaci bude předána 8 týdnů od předání dokumentace DÚR + DSP.

Dokumentace DPS bude předána do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

5. Odhad investičních nákladů

Odhad investičních nákladů vychází z publikace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY OBCÍ, která byla zpracována Ústavem územního rozvoje v Brně, za garance odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Aktualizace 2021

Ceny jsou bez DPH.

Kanalizace DN300 – otevřený výkop zpevněná 180 m x 15,1 tis. Kč/m = xxx

Tlaková kanalizace D90 – otevřený výkop zpevněná 97 m x 8 tis. Kč/m = xxx

Čerpací stanice 1 ks x 850 tis. Kč/ks = xxx

Celkem bez DPH: xxx

6. Cena za vypracování PD:

Dle ceníku UNIKA 2022-2023 je rozmezí celkové ceny projektových prací pro vodohospodářské stavby:

pásmo III. 400,4 – 467,1 tis. Kč

POLOŽKA	PODÍL Z CELKOVÉ CENY	CENA	SLEVA	CENA PO SLEVĚ
Zabezpečení podkladů	4%			
PD DÚR + DSP	59%			
IČ DÚR+DSP	15%			
PD DPS	15%			
CELKEM	93%			241 442 Kč

Celková nabídková cena za projektovou dokumentaci je 241 442 Kč bez DPH.

PLATNOST NABÍDKY JE 3 MĚSÍCE OD JEJÍHO ZPRACOVÁNÍ.

Projekce v oblasti vodního hospodářství, dozorování staveb a provozování vodohospodářských sítí.

7
IČ: 74257901 DIČ: CZ8206234399