


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Tererovo náměstí 1, Olomouc	Objednatel:	Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo náměstí 1, příspěvková organizace	IČO/DIČ:	70234019/CZ70234019
Druh stavby:	Oprava havárie anglický dvorek	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Tererovo náměstí 1, Olomouc	Zhotovitel:	Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.	IČO/DIČ:	04921437/CZ04921437
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	11
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	09.11.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	17 081,65	Mimostav. doprava	3 000,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál			0,00		
Přesun hmot a sutí			0,00		
ZRN celkem		DN celkem	38 481,00	NUS celkem	3 000,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	41 481,00
Základ 21%	41 481,00	DPH 21%	8 711,01	Celkem včetně DPH	50 192,01

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: ZŠ Tererovo náměstí 1, Olomouc **Doba výstavby:** **Objednatel:** Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo náměstí 1, příspěvková organizace
Druh stavby: Oprava havárie anglický dvorek **Začátek výstavby:** **Projektant:**
Lokalita: Tererovo náměstí 1, Olomouc **Konec výstavby:** **Zhotovitel:** Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.
JKSO: **Zpracováno dne:** 09.11.2023 **Zpracoval:**

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
1		63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 809,06	671,94	5 481,00			
		631416213RT1	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 12 - 24 cm	m3	0,60	9 135,00	4 809,06	671,94	5 481,00			
		711	Izolace proti vodě				6 930,29	5 359,71	12 290,00			
2		711212001R00	Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nář.m2	m2	9,00	730,00	4 210,29	2 359,71	6 570,00			
3		7111	Vodotěsná spára u fasády - tmel za studena	bm	8,00	190,00	720,00	800,00	1 520,00			
4		7112	Vpust dvorní DN100 - dodávka a montáž	ks	1,00	4 200,00	2 000,00	2 200,00	4 200,00			
		96	Bourání konstrukcí				0,00	4 050,00	4 050,00			
5		961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,60	6 750,00	0,00	4 050,00	4 050,00			
		AG01	Odvodňovací žlab				9 660,00	7 000,00	16 660,00			
6		801M	Žlab s plastovým roštem 1m	ks	10,00	460,00	4 600,00	0,00	4 600,00			
7		802P	Montáž žlabu 1m	ks	10,00	400,00	0,00	4 000,00	4 000,00			
8		803M	Rohový díl žlabu	ks	2,00	395,00	790,00	0,00	790,00			
9		804M	Sada ke žlabům (čela+odvod)	ks	1,00	270,00	270,00	0,00	270,00			
10		805	Výkopové práce + betonové lože pod žlab	ks	10,00	500,00	3 000,00	2 000,00	5 000,00			
11		806	Doplnění žlabu ke vpusti	kpl	1,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00			