

Položkový rozpočet

S:	JP011/2023	IVC Opava - rekonstrukce hygienických zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	B	2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		201 : $((1,39+2*3,24))*(2,76-2,20)$		4,41000		
		202 : $((1,39+2*0,90))*(2,76-2,20)$		1,79000		
		203 : $((1,39+2*3,24))*(2,76-2,20)$		4,41000		
		204 : $((1,23+2*0,90))*(2,76-2,20)$		1,70000		
8	612474611R00	Omitka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	2,42000	615,00	1 488,30
po luxferech oboustraně :						
		201 : 2*1,10*0,55		1,21000		
		203 : 2*1,10*0,55		1,21000		
9	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	12,29760	274,50	3 375,69
		201 : $((1,39+2*3,24))*(2,76-2,20)$		4,41000		
		202 : $((1,39+2*0,90))*(2,76-2,20)$		1,79000		
		203 : $((1,39+2*3,24))*(2,76-2,20)$		4,41000		
		204 : $((1,23+2*0,90))*(2,76-2,20)$		1,70000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				333,66
10	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,07860	4 245,00	333,66
		201/202 : 1,39*0,15*0,10		0,02000		
		202/203 : 1,39*0,15*0,10		0,02000		
		204/205 : 1,23*0,15*0,10		0,02000		
		205/206 : 1,23*0,15*0,10		0,02000		
Díl: 64		Výplně otvorů				5 500,00
11	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	2,00000	2 750,00	5 500,00
včetně dodávky zárubni 600 x 1970 x 100 mm						
		D2 : 2		2,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 525,92
12	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	11,56000	132,00	1 525,92
		201 : 4,51		4,51000		
		202 : 1,34		1,34000		
		203 : 4,51		4,51000		
		204 : 1,20		1,20000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 514,36
13	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	11,56000	131,00	1 514,36
		201 : 4,51		4,51000		
		202 : 1,34		1,34000		
		203 : 4,51		4,51000		
		204 : 1,20		1,20000		
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami				3 822,00

Položkový rozpočet

S:	JP011/2023	IVC Opava - rekonstrukce hygienických zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	B	2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	954111203R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm. 1 x opláštění, třístranný, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	2,80000	1 365,00	3 822,00

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr.
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu.
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejemno) a případné přebroušení.

oklad instalací :

201 : 2,80

2,80000

Díl: 96		Bourání konstrukcí			373,85	
15	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	12,29760	30,40	373,85

201 : $((1,39+2*3,24))*(2,76-2,20)$

4,41000

202 : $((1,39+2*0,90))*(2,76-2,20)$

1,79000

203 : $((1,39+2*3,24))*(2,76-2,20)$

4,41000

204 : $((1,23+2*0,90))*(2,76-2,20)$

1,70000

Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot			360,00	
16	974054711R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádrokartonových desek, plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	360,00	360,00
pro plastové dvířka : 1				1,00000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			3 228,17	
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	3,79785	850,00	3 228,17

Díl: VRN		VRN			12 100,00	
18	VRN01	Celkový úklid (vytření podlah, umytí oken, obkladů, zásuvek, vypínačů, atd..)	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
19	VRN02	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
20	VRN03	Provozní vlivy	kpl	1,00000	900,00	900,00
21	VRN04	Průběžný úklid společných prostor	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
22	VRN05	Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
23	VRN06	Zakrývání konstrukcí	m2	40,00000	80,00	3 200,00

stávající podlahy : 40,00

40,00000

24	VRN07	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	-------	------------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl: 711		Izolace proti vodě			21 731,87	
25	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Hmota nátěrová typ: penetrace	m2	26,51200	61,60	1 633,14

201 : $4,51+(2*(1,39+3,24)-2*0,60)*0,20+3,00*1,50$

10,62000

202 : $1,34+(2*(1,39+0,90)-0,60)*0,20+0,90*1,50$

3,49000

203 : $4,51+(2*(1,39+3,24)-2*0,60)*0,20+2*1,00*1,50$

9,12000

204 : $1,20+(2*(1,23+0,90)-0,60)*0,20+0,90*1,50$

3,28000

26	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	26,51200	557,00	14 767,18
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

27	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnící	m	23,76000	182,50	4 336,20
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

201 : $(2*(1,39+3,24)-2*0,60)$

8,06000

202 : $(2*(1,39+0,90)-0,60)$

3,98000

203 : $(2*(1,39+3,24)-2*0,60)$

8,06000

Položkový rozpočet

S:	JP011/2023	IVC Opava - rekonstrukce hygienických zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	B	2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		204 : (2*(1,23+0,90)-0,60)		3,66000		
28	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	207,36520	4,80	995,35
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				19 148,08
29	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných oteviravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,00000	707,00	2 828,00
		D1 : 2		2,00000		
		D2 : 2		2,00000		
30	61160120199R	Dveře vnitřní dle stávajících plně 1kř. 60, 70, 80x197 cm	kus	4,00000	4 000,00	16 000,00
31	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	188,28000	1,70	320,08
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 195,33
32	767587211R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2	11,56000	693,00	8 011,08
		201 : 4,51		4,51000		
		202 : 1,34		1,34000		
		203 : 4,51		4,51000		
		204 : 1,20		1,20000		
33	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	80,11080	2,30	184,25
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				40 508,50
34	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	11,56000	135,50	1 566,38
		201 : 4,51		4,51000		
		202 : 1,34		1,34000		
		203 : 4,51		4,51000		
		204 : 1,20		1,20000		
35	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	11,56000	7,70	89,01
36	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,56000	55,90	646,20
37	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	11,56000	800,00	9 248,00
38	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	86,56000	84,10	7 279,70
		201 : (2*(1,39+3,24)-2*0,60)+2*(0,60+2*2,00)+4*2,20		26,06000		
		202 : (2*(1,39+0,90)-0,60)+(0,60+2*2,00)+4*2,20		17,38000		
		203 : (2*(1,39+3,24)-2*0,60)+2*(0,60+2*2,00)+4*2,20		26,06000		
		204 : (2*(1,23+0,90)-0,60)+(0,60+2*2,00)+4*2,20		17,06000		
39	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	11,56000	16,00	184,96
40	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	11,56000	16,00	184,96
41	771981112R00	Lišta hliníková přechod., stejná výška podlah, včetně dodávky	m	1,20000	350,00	420,00
		2*0,60		1,20000		
42	02	Keramická dlažba 60x60 - předpoklad ceny 650Kč/m2	m2	12,71600	650,00	8 265,40

Položkový rozpočet

S:	JP011/2023	IVC Opava - rekonstrukce hygienických zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	B	2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		Konec provozního součtu				
		11,56*1,1		12,72000		
43	235215999	Stěrka podlahová samonivelační	kg	108,08600	90,00	9 727,74
		11,56*1,7*5*1,1		108,09000		
44	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	376,12350	7,70	2 896,15
Díl: 781		Obklady keramické				95 077,93
45	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	52,99200	55,90	2 962,25
		201 : (2*(1,39+3,24))*2,20-2*0,60*2,00		17,97000		
		202 : (2*(1,39+0,90))*2,20-0,60*2,00		8,88000		
		203 : (2*(1,39+3,24))*2,20-2*0,60*2,00		17,97000		
		204 : (2*(1,23+0,90))*2,20-0,60*2,00		8,17000		
46	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	17,04800	53,20	906,95
		202 : (2*(1,39+0,90))*2,20-0,60*2,00		8,88000		
		204 : (2*(1,23+0,90))*2,20-0,60*2,00		8,17000		
47	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	27,76000	63,80	1 771,09
		201 : (2*(1,39+3,24)-2*0,60)+2,20		10,26000		
		202 : (2*(1,39+0,90)-0,60)+0,90		4,88000		
		203 : (2*(1,39+3,24)-2*0,60)		8,06000		
		204 : (2*(1,23+0,90)-0,60)+0,90		4,56000		
48	781675116R00	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m	1,20000	259,00	310,80
		okno 202 : 0,60		0,60000		
		okno 204 : 0,60		0,60000		
49	781475120R09	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm nebo 50 x 20 cm - montáž	m2	52,99200	800,00	42 393,60
50	5978135329R	Obkladačka dle výběru investora dvě barvy 50x20cm (pevně stanovená cena 550Kč/m2)	m2	58,83120	550,00	32 357,16
		plocha : 52,992*1,1		58,29000		
		parapet okna 202+204 : 2*0,60*0,30*1,5		0,54000		
51	59760146999	Lišta ukončující k obkladům nerez	m	30,00000	350,00	10 500,00
52	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	912,01850	4,25	3 876,08
Díl: 783		Nátěry				1 574,58
53	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	2,30000	32,00	73,60
		zárubně : 2*(0,60+2*2,00)*0,25		2,30000		
54	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	4,60000	250,00	1 150,00
		včetně pomocného lešení.				
		zárubně : 4*(0,60+2*2,00)*0,25		4,60000		
55	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	4,60000	76,30	350,98
		zárubně : 4*(0,60+2*2,00)*0,25		4,60000		
Díl: 784		Malby				6 473,78

Položkový rozpočet

S:	JP011/2023	IVC Opava - rekonstrukce hygienických zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	B	2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	12,29760	39,80	489,44
				4,41000		
				1,79000		
				4,41000		
				1,70000		
57	784191101R00	ladu	m2	52,16400	22,90	1 194,56
				9,70000		
				3,90000		
				9,70000		
				3,59000		
				25,28000		
58	784442001R00	ostech do race	m2	52,16400	69,40	3 620,18
59	784011222R00	ateriálu	m2	29,24000	40,00	1 169,60
				4,51000		
				1,34000		
				4,51000		
				1,20000		
				17,68000		

Díl: 799	Ostatní					
60	799999111KR1	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
61	799999112KR1	Dodávka a montáž zrcadla 500x600mm dle PD	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00
62	799999113KR1	Dodávka a montáž dávkovače tekutého mýdla 500ml, nerez dle PD	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00
63	799999114KR1	Dodávka a montáž nerezového držáku toaletního papíru dle PD	kus	2,00000	2 550,00	5 100,00
64	799999115KR1	Dodávka a montáž dřevěné skříňky na čisticí potřeby dle PD	kus	1,00000	6 734,00	6 734,00
65	799999116KR1	Dodávka a montáž nerezového sušáku - tyčového dle PD	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
66	799999117KR1	Dodávka a montáž nerezového držáku WC štětky dle PD	kus	2,00000	1 090,00	2 180,00
67	799999118KR1	Dodávka a montáž držáku na smetáky dle PD	kus	1,00000	470,00	470,00
68	799999119KR1	Dodávka a montáž sanitární keramické dělicí stěny 760x400mm dle PD	kus	2,00000	6 442,00	12 884,00
69	799999122KR1	Dodávka a montáž odpadkový koš nášlapný, nerez, 5l dle PD	kus	2,00000	760,00	1 520,00
					37 788,00	

Položkový rozpočet

S:	JP011/2023	IVC Opava - rekonstrukce hygienických zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	EL01	Elektroinstalace 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 800-741		Elektromontáže				18 430,40
1	E1	svítidlo E1 LED interiérové zapuštěné svítidlo stropní v SDK podhledu min. 10W, 4000K, IP20	ks	2,00000	620,00	1 240,00
2	E2	svítidlo E2 LED interiérové svítidlo nástěnné s vyšším krytím min.10W,4000K, IP44	ks	1,00000	660,00	660,00
3	R	reproduktor reproduktor zapuštěný do SDK podhledu 100V,90dB, 90-20 000 Hz	ks	1,00000	660,00	660,00
4	Pol__0005	pisoár - ovládání trafo pro napájení pisoáru 230/24V včetně krytu	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
5	Q1	vypínač ř. 1 ABB Vypínač Tango jednopólový č.1 komplet, bezšroubový, bílý	ks	3,00000	240,00	720,00
6	XC	zásuvka 250V/16A/3P ABB zásuvka TANGO 5519A-A02357, bílá	ks	1,00000	210,00	210,00
7	Pol__0010	krabice přístrojová Montážní krabice KP68 KA pro vestavnou motnáž	ks	4,00000	23,00	92,00
8	R2	rámeček jednoduchý ABB 3901A-B10 B Rámeček jednonásobný 01-Tango	ks	2,00000	48,00	96,00
9	R3	rámeček dvojitý ABB 3901A-B20 B Rámečekdvojnásobný 01-Tango	ks	1,00000	66,00	66,00
10	Pol__0013	kabel CYKY-J 3x2,5 3x2,5	m	12,00000	52,00	624,00
11	Pol__0014	kabel CYKY-J 3x1,5 3x1,5	m	29,00000	31,00	899,00
12	Pol__0015	kabel dvojlinka 2x1,0 H05W-F	m	18,00000	22,00	396,00
13	Pol__0017	WAGO svorky Svorka WAGO 221-413	ks	14,00000	90,00	1 260,00
14	Pol__0018	hmoždinky HM8mm	ks	4,00000	2,00	8,00
15	Pol__0019	hmoždinky do SDK Hmoždinka do sádkartonu MUNGO polyamid	ks	12,00000	5,80	69,60
16	Pol__0020	vruty 4x45mm	ks	16,00000	2,00	32,00
17	Pol__0021	nespecifikovaný drobný montážní materiál	%	6,00000	20,00	120,00
18	748 12-1212	svítidlo E1	ks	2,00000	640,00	1 280,00
19	748 12-1311	svítidlo E2	ks	1,00000	640,00	640,00
20	Pol__0025	reproduktor NÁSTĚNNÝ REPRODUKTOR HQM-N10165 10W 100V BILÝ	ks	1,00000	800,00	800,00
21	Pol__0026	pisoár - ovládání	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
22	747 11-1211	vypínač ř. 1 ABB Vypínač Tango jednopólový č.1 komplet, bezšroubový, bílý	ks	3,00000	240,00	720,00
23	747 16-1523	zásuvka 250V/16A/3P ABB zásuvka TANGO 5519A-A02357, bílá	ks	1,00000	210,00	210,00
24	743 41-2111	krabice přístrojová Montážní krabice KP68 KA pro vestavnou motnáž	ks	4,00000	23,00	92,00
25	744 41-1230	kabel CYKY-J 3x2,5 3x2,5	m	12,00000	52,00	624,00
26	744 41-1229	kabel CYKY-J 3x1,5 3x1,5	m	29,00000	31,00	899,00

Položkový rozpočet

S:	JP011/2023	IVC Opava - rekonstrukce hygienických zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	EL01	Elektroinstalace 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	744 41-1230	kabel dvojlinka 2x1,0 H05W-F	m	18,00000	26,00	468,00
28	746413150R00	ukončení kabelů celoplastových 3x1,5 - 4mm ²	ks	12,00000	15,00	180,00
29	Pol_0037	nespecifikované montážní práce	%	8,00000	170,60	1 364,80
Díl: 846-9		Bourací a zednické práce				2 665,00
30	Pol_0038	sádra	kg	5,00000	200,00	1 000,00
31	97402-1340	sekání drážek osvětlení	m	8,00000	65,00	520,00
32	97402-1230	sekání drážek zásuvky	m	7,00000	60,00	420,00
33	349 23-1100	zazdění drážek (sádrování)	m	15,00000	35,00	525,00
34	973 02-2410	prostupy přes zeď	ks	2,00000	100,00	200,00
Díl: M21		Hodinová zúčtovací sazba				5 400,00
35	Pol_0044	demontáže nespecifikované	hod	1,00000	500,00	500,00
36	Pol_0045	dokončovací práce	hod	1,00000	500,00	500,00
37	Pol_0046	komplexní vyzkoušení	hod	1,00000	400,00	400,00
38	740 99-1200	Výchozí revize elektroinstalace	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
39	210292201PR2	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	%	5,00000	500,00	2 500,00

Položkový rozpočet

S:	JP011/2023	IVC Opava - rekonstrukce hygienických zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	EL02	Elektroinstalace 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0000		ROZVADĚČE - DOPLNĚNÍ VÝZBROJE				9 700,00
1	RS5	kombinovaný chránič/jistič B 10A, 30mA, 6KA	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00
2	RS5	kombinovaný chránič/jistič B 16A, 30mA, 6KA	ks	2,00000	2 900,00	5 800,00
3	742 22-1122	RS5 - nová výzbroj	ks	1,00000	700,00	700,00
4	Pol_0004	doprava dodávek	%	3,00000	100,00	300,00
Díl: 800-741		Elektromontáže				35 863,20
5	E1	svítidlo E1	ks	4,00000	620,00	2 480,00
		LED interiérové zapuštěné svítidlo stropní v SDK podhledu min. 10W, 4000K, IP20				
6	E2	svítidlo E2	ks	2,00000	660,00	1 320,00
		LED interiérové svítidlo nástěnné s vyšším krytím min.10W,4000K, IP44				
7	R	reproduktor	ks	2,00000	660,00	1 320,00
		reproduktor zapuštěný do SDK podhledu 100V,90dB, 90-20 000 Hz				
8	Pol_0009	pisoiár - ovládání	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00
		trafo pro napájení pisoáru 230/24V včetně krytu				
9	Q1	vypínač ř. 1	ks	2,00000	240,00	480,00
		ABB Vypínač Tango jednopólový č.1 komplet, bezšroubový, bílý				
10	Q5	vypínač ř. 5	ks	2,00000	280,00	560,00
		ABB vypínač Tango lustrový komplet č.5, bílý				
11	XC	zásuvka 250V/16A/3P	ks	2,00000	210,00	420,00
		ABB zásuvka TANGO 5519A-A02357, bílá				
12	Pol_0014	krabice přístrojová	ks	6,00000	23,00	138,00
		Montážní krabice KP68 KA pro vestavnou motnáz				
13	R2	rámeček jednoduchý	ks	6,00000	48,00	288,00
		ABB 3901A-B10 B Rámeček jednonásobný 01-Tango				
14	Pol_0017	kabel CYKY-J 3x2,5	m	24,00000	52,00	1 248,00
		3x2,5				
15	Pol_0018	kabel CYKY-J 3x1,5	m	60,00000	31,00	1 860,00
		3x1,5				
16	Pol_0019	kabel dvojlinka 2x1,0	m	36,00000	22,00	792,00
		H05W-F				
17	Pol_0021	WAGO svorky	ks	28,00000	90,00	2 520,00
		Svorka WAGO 221-413				
18	Pol_0022	hmoždinky HM8mm	ks	8,00000	2,00	16,00
19	Pol_0023	hmoždinky do SDK	ks	24,00000	5,80	139,20
		Hmoždinka do sádrokartonu MUNGO polyamid				
20	Pol_0024	vruty 4x45mm	ks	32,00000	2,00	64,00
21	Pol_0025	nespecifikovaný drobný montážní materiál	%	6,00000	20,00	120,00
22	748 12-1212	svítidlo E1	ks	4,00000	640,00	2 560,00
23	748 12-1311	svítidlo E2	ks	2,00000	640,00	1 280,00
24	Pol_0029	reproduktor	ks	2,00000	800,00	1 600,00
		NÁSTĚNNÝ REPRODUKTOR HQM-N10165 10W 100V BÍLÝ				
25	Pol_0030	pisoiár - ovládání	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00
		xxxx				
26	747 11-1211	vypínač ř. 1	ks	2,00000	240,00	480,00
		ABB Vypínač Tango jednopólový č.1 komplet, bezšroubový, bílý				
27	747 11-1221	vypínač ř. 5	ks	2,00000	280,00	560,00
		ABB vypínač Tango lustrový komplet č.5, bílý				

Položkový rozpočet

S:	JP011/2023	IVC Opava - rekonstrukce hygienických zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	EL02	Elektroinstalace 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	747 16-1523	zásuvka 250V/16A/3P ABB zásuvka TANGO 5519A-A02357, bílá	ks	2,00000	210,00	420,00
29	743 41-2111	krabice přístrojová Montážní krabice KP68 KA pro vestavnou motnáž	ks	6,00000	23,00	138,00
30	744 41-1230	kabel CYKY-J 3x2,5 3x2,5	m	24,00000	52,00	1 248,00
31	744 41-1229	kabel CYKY-J 3x1,5 3x1,5	m	60,00000	31,00	1 860,00
32	744 41-1230	kabel dvojlinka 2x1,0 H05W-F	m	36,00000	26,00	936,00
33	746413150R00	ukončení kabelů celoplastových 3x1,5 - 4mm ²	ks	24,00000	15,00	360,00
34	Pol_0041	nespecifikované montážní práce	%	8,00000	332,00	2 656,00
Díl: 846-9		Bourací a zednické práce				5 330,00
35	Pol_0042	sádra	kg	10,00000	200,00	2 000,00
36	97402-1340	sekání drážek osvětlení	m	16,00000	65,00	1 040,00
37	97402-1230	sekání drážek zásuvky	m	14,00000	60,00	840,00
38	349 23-1100	zazdění drážek (sádrování)	m	30,00000	35,00	1 050,00
39	973 02-2410	prostupy přes zeď	ks	4,00000	100,00	400,00
Díl: M21		Hodinová zúčtovací sazba				6 800,00
40	Pol_0048	demontáže nespecifikované	hod	2,00000	500,00	1 000,00
41	Pol_0049	dokončovací práce	hod	2,00000	500,00	1 000,00
42	Pol_0050	komplexní vyzkoušení	hod	2,00000	400,00	800,00
43	740 99-1200	Výchozí revize elektroinstalace	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
44	210292201PR2	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	%	5,00000	500,00	2 500,00

Položkový rozpočet

S:	JP011/2023	IVC Opava - rekonstrukce hygienických zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	ZTI012	ZTI 1.NP+2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 839,94
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky 27,00*0,10 15,00*0,15 10,00*0,15	m2	6,45000	440,30	2 839,94
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				10 829,50
2	972054341R00	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy	kus	4,00000	523,00	2 092,00
3	974031143R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	27,00000	132,50	3 577,50
4	974031144R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	15,00000	163,00	2 445,00
5	974031164R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	10,00000	271,50	2 715,00
Díl: PSV		kanalizace vnitřní				205 245,44
6	721140802R00	Demontáž potrubí do DN 100	m	10,00000	173,50	1 735,00
7	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	9,00000	13,10	117,90
8	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,00000	130,00	130,00
9	721171915	Opravy odpadního potrubí propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	2,00000	220,00	440,00
10	721174025OS	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	10,00000	594,00	5 940,00
11	721174042OS	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	4,00000	216,00	864,00
12	721174043OS	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	4,00000	228,00	912,00
13	721174045OS	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	2,00000	594,00	1 188,00
14	721194104R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,00000	83,50	250,50
15	721194105R00	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,00000	92,50	185,00
16	721194109R00	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,00000	138,00	690,00
17	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	20,00000	26,30	526,00
18	721290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m	t	0,14900	1 928,00	287,27
19	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava	t	0,01700	780,00	13,26
20	722130801R00	Demontáž potrubí do DN 25	m	70,00000	72,70	5 089,00
21	722131912R00	Vsazení odbočky do potrubí DN 20	soubor	1,00000	1 017,00	1 017,00
22	722131913R00	Vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	2,00000	1 290,00	2 580,00
23	722131932R00	Propojení potrubí DN 20	kus	3,00000	442,00	1 326,00
24	722131933R00	Propojení potrubí DN 25	kus	2,00000	511,00	1 022,00
25	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	40,00000	110,00	4 400,00
26	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	15,00000	164,00	2 460,00
27	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	15,00000	260,00	3 900,00

Položkový rozpočet

S:	JP011/2023	IVC Opava - rekonstrukce hygienických zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	ZTI012	ZTI 1.NP+2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	722181231R00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	40,00000	90,60	3 624,00
29	722181232RY5	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	30,00000	189,00	5 670,00
30	722190901R00	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,00000	87,70	175,40
31	722220111R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	13,00000	249,50	3 243,50
32	722220122R00	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	2,00000	567,00	1 134,00
33	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	3,00000	492,00	1 476,00
34	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	640,00	1 280,00
35	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,00000	880,00	4 400,00
36	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00
37	722290226R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	70,00000	56,10	3 927,00
38	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	70,00000	34,90	2 443,00
39	722290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v o	t	0,03000	1 928,00	57,84
40	998722102R00	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,10700	727,00	77,79
41	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	3,00000	248,00	744,00
42	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený	soubor	2,00000	1 100,00	2 200,00
43	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00
44	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem a trafem	soubor	3,00000	10 137,00	30 411,00
45	725122817R00	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	2,00000	95,40	190,80
46	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,00000	160,50	481,50
47	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00
48	725330820R00	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	2,00000	239,00	478,00
49	725331111TR	Výlevka MIRA bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,00000	6 100,00	12 200,00
50	725590811R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100	t	0,11000	1 712,00	188,32
51	725810401R00	Ventil rohový T 66 G 1/2	soubor	9,00000	138,00	1 242,00
52	725810405R00	Ventil rohový +trubička TE 67 G 1/2	soubor	5,00000	138,00	690,00
53	725810811R00	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	8,00000	47,90	383,20
54	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,00000	91,20	182,40
55	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	3,00000	93,30	279,90
56	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,00000	550,00	1 100,00
57	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	3,00000	550,00	1 650,00
58	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	6,00000	16,00	96,00

Položkový rozpočet

S:	JP011/2023	IVC Opava - rekonstrukce hygienických zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	ZTI012	ZTI 1.NP+2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	725869101R00	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	3,00000	176,00	528,00
60	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní	t	0,19300	817,00	157,68
61	55144047	baterie umyvadlová stojánková páková s ovládním výpusti	kus	3,00000	1 420,00	4 260,00
62	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150 mm chrom s prodl. ramínkem	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00
63	551613220	uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40	kus	3,00000	120,00	360,00
64	551666140	souprava pro připojení závěsného WC DN 110	kus	3,00000	150,00	450,00
65	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé	kus	3,00000	800,00	2 400,00
66	64211005	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm	kus	3,00000	1 250,00	3 750,00
67	642110340	kryt sifonu keramický bílý umyvadla 600x450x190 mm	kus	3,00000	1 230,00	3 690,00
68	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	3,00000	2 130,00	6 390,00
69	726131204	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	3,00000	8 900,00	26 700,00
70	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopr	t	0,05700	1 600,00	91,20
71	552817060	montážní prvek pro závěsné WC ovládní zepředu, výška 112 cm	kus	3,00000	1 600,00	4 800,00
72	552817940	tlačítko pro ovládní WC zepředu, plast, dvě množství vody, 24,6 x 16,4 cm	kus	3,00000	1 363,00	4 089,00
73	734200821R00	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	6,00000	104,50	627,00
74	734209113R00	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	6,00000	91,60	549,60
75	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	3,00000	350,00	1 050,00
76	734221555	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G1/2x18 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH	kus	3,00000	410,00	1 230,00
77	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	3,00000	420,00	1 260,00
78	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	3,00000	230,00	690,00
79	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,00100	1 600,00	1,60
80	735000912R00	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	3,00000	142,50	427,50
81	735151152R00	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W	kus	3,00000	1 900,00	5 700,00
82	735151811R00	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	3,00000	128,50	385,50
83	735159210R00	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	3,00000	422,00	1 266,00
84	735191905R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	3,00000	30,20	90,60
85	735191910R00	Napuštění vody do otopných těles	m2	25,00000	15,10	377,50
86	735291800R00	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	6,00000	14,90	89,40

Položkový rozpočet

S:	JP011/2023	IVC Opava - rekonstrukce hygienických zařízení
O:	SO01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	ZTI012	ZTI 1.NP+2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
87	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	25,00000	25,40	635,00
88	735890802R00	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,04200	1 687,00	70,85
89	998735102R00	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,02300	1 323,00	30,43

Položkový rozpočet stavby

Stavba: JP011/2023 IVC Opava - rekonstrukce hygienických zařízení

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **EKOBAU INVEST a.s.**

IČO: **26820897**

U Cukrovaru 16

DIČ: **CZ26820897**

74705 Předměstí (Opava-nečl.část)

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			261 240,69
PSV			230 575,53
MON			6 800,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			498 616,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		498 616,22 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

498 616,22 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Rekonstrukce hygienických zařízení	0,00	498 616,22		498 616,22	100
C	3.NP	0,00	302 714,42		302 714,42	61
EL03	Elektroinstalace 3.NP	0,00	56 012,20		56 012,20	11
ZTI03	ZTI 3.NP	0,00	139 889,60		139 889,60	28
Celkem za stavbu					498 616,22	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0000	ROZVADĚČE - DOPLNĚNÍ VÝZBROJE	HSV			9 785,00	2,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 169,50	2,0
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			4 611,32	0,9
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			12 134,56	2,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			23 088,05	4,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 029,27	0,2
800-741	Elektromontáže	HSV			34 097,20	6,8
846-9	Bourací a zednické práce	HSV			5 330,00	1,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 573,44	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 561,52	0,3
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			3 822,00	0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			333,34	0,1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			360,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 973,99	0,6