

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. MSP-87/2022-MSP-CES

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

zastoupená: Mgr. Pavlem Kolářem, ředitelem odboru investic a majetku

IČO: 00025429

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

2. ArtibaStav s.r.o.

se sídlem: Jankovcova 1055/13, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupená: Ing. Danielem Šindelářem, jednatelem

IČO: 10755039

DIČ: CZ10755039

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347880

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každá jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“):

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 29. června 2023 Smlouvu o dílo č. MSP-87/2022-MSP-CES (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je rekonstrukce střechy budovy objednatele umístěné na adrese Legerova 1877, Praha 2 (dále jen „**dílo**“).

Účelem Dodatku je, realizace dodatečných prací a víceprací a s tím související změna celkové ceny díla, a to z důvodu provedení nepředvídatelných prací, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci ani v soupisu prací, dodávek a služeb – výkazu výměr a které byly zjištěny v průběhu provádění díla dle Smlouvy včetně prodloužení termínu provedení díla.

Čl. I.

Smlouva se mění takto:

1. Odstavec 2 článku II. (*Předmět díla*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„2. Dílo bude zhotovitelem provedeno rovněž v souladu s těmito dokumenty:

- *projektová dokumentace vyhotovená ve stupni „dokumentace pro provedení stavby“ s názvem „Praha 2, Legerova 7 – rekonstrukce střešního pláště“, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“);*
- *položkový soupis všech stavebních prací, dodávek, služeb, materiálu atd. vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Soupis prací, dodávek a služeb“);*
- *doplnění Soupisu prací, dodávek a služeb, které tvoří Přílohu č. 1a této smlouvy (dále jen „Doplnění Soupisu prací, dodávek a služeb“);*
- *změnový list č. 1, který tvoří Přílohu č. 1b této smlouvy (dále jen „Změnový list č. 1“);*
- *odsouhlasení víceprací dle změnového listu č. 1, které tvoří Přílohu č. 1c této smlouvy (dále jen „Odsouhlasení víceprací“)*

2. Odstavec 4. článku III. (*Místo a doba plnění*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15. prosince 2023.“

3. Odstavec 1 článku IV. (*Cena díla a platební podmínky*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„1. Cena díla je stanovena dohodou v celkové výši takto:

<i>cena bez DPH:</i>	<i>4.012.148,65</i>	<i>Kč</i>	<i>(slovy: čtyřimilionydvánácttisícjednostočtyřicetosmkorunčeskýchšedesátpěthaléřů)</i>
----------------------	---------------------	-----------	---

sazba DPH 21%

<i>výše DPH</i>	<i>842.551,22</i>	<i>Kč</i>	<i>(slovy: osmsetčtyřicetdvatisícpětsetpadesátjednakorunčeskýchdvacetdvahaléřů)</i>
-----------------	-------------------	-----------	---

<i>cena včetně DPH:</i>	<i>4.854.699,87</i>	<i>Kč</i>	<i>(slovy: čtyřimilionyosmsetpadesátčtyřitisícšestsetdevadesátdevětkorunčeskýchosmdesátsedmháléřů)</i>
-------------------------	---------------------	-----------	--

Zhotovitel prohlašuje, že celková cena odpovídá položkovému rozpočtu obsaženému ve výkazu výměr, který je součástí Soupisu prací, dodávek a služeb (příloha č. 1 smlouvy), ve znění Doplnění Soupisu prací, dodávek a služeb (příloha č. 1a smlouvy), Změnového listu č. 1 (příloha č. 1b smlouvy), Odsouhlasení víceprací (příloha č. 1c smlouvy).“

4. Odstavce 5 a 6 článku IV. (*Cena díla a platební podmínky*) Smlouvy se mění a nahrazují novým úplným zněním takto:

„5. Cena za dílo bude uhrazena na základě dvou faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit první dílčí fakturu za dodaný materiál po dodání tohoto materiálu, nejdříve však 16. října 2023. Zhotovitel je oprávněn vystavit druhou dílčí fakturu po řádném

zhotovení (provedení) díla bez vad a nedodělků, a podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele dle článku VII. odst. 5. smlouvy oběma smluvními stranami. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu obsažené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v ustanovení § 435 občanského zákoníku, musí obsahovat číslo této smlouvy. K druhé dílčí faktuře musí být přiložen oběma smluvními stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele dle článku VII. odst. 5. této smlouvy.

6. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti a/nebo k druhé dílčí faktuře nebude přiložen oběma smluvními stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla bez výhrad objednatele, je objednatel oprávněn je ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli.“

5. Odstavec 8. článku XIII. (*Ostatní ujednání*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný Soupis prací, dodávek a služeb

Příloha č. 1a - Doplnění Soupisu prací, dodávek a služeb

Příloha č. 1b – Změnový list č. 1

Příloha č. 1c - Odsouhlasení víceprací“

6. Vkládají se:

- Příloha č. 1a Smlouvy (*Doplnění Soupisu prací, dodávek a služeb*), která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku
- Příloha č. 1b Smlouvy (*Změnový list č. 1*), která tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku
- Příloha č. 1c Smlouvy (*Odsouhlasení víceprací*), která tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve (4) čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po (2) dvou vyhotoveních. Je-li Dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že tento Dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Dodatku – znění Přílohy č. 1a Smlouvy (*Doplnění Soupisu prací, dodávek a služeb*)

Příloha č. 2 Dodatku – znění Přílohy č. 1b Smlouvy (*Změnový list č. 1*)

Příloha č. 3 Dodatku – znění Přílohy č. 1c Smlouvy (*Odsouhlasení víceprací*)

V Praze dne 23.10.2023


V Praze dne _____

Za zhotovitele:



Ing. Daniel Šindelář
jednatel

Za objednatele:



Mgr. Pavel Kolář
ředitel odboru investic a majetku

Název akce: MSp – reko střechy Legerova 1877/7, Praha 2

REKAPITULACE ZL (VZMR)

Projekt:	MSp – reko střechy Legerova 1877/7, Praha 2		
Objednatel:	Ministerstvo spravedlnosti ČR Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10		
Zhotovitel:	název: ArtibaStav s.r.o. adresa: Jankovcova 1055/13, Praha 7 – Holešovice, 170 00 IČO: 10755039		

	odpočty	přípočty	celkem
Předpokládaný celkový cenový dopad CN č. 1 bez DPH	0,00 Kč	38 217,07 Kč	38 217,07 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad CN č. 2 bez DPH	0,00 Kč	386 706,00 Kč	386 706,00 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad CN č. 3 bez DPH	0,00 Kč	18 900,00 Kč	18 900,00 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad CN č. 4 bez DPH	0,00 Kč	71 313,50 Kč	71 313,50 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad CN č. 5 bez DPH	0,00 Kč	18 090,00 Kč	18 090,00 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad CN č. 6 bez DPH	0,00 Kč	12 400,00 Kč	12 400,00 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad CN č. 7 bez DPH	0,00 Kč	66 111,00 Kč	66 111,00 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad CN č. 8 bez DPH	0,00 Kč	78 810,00 Kč	78 810,00 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad CN č. 9 bez DPH	0,00 Kč	22 588,00 Kč	22 588,00 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad CN č. 10 bez DPH	-219 409,92 Kč	0,00 Kč	-219 409,92 Kč
Celkový cenový dopad za CN č.1–10 bez DPH			493 725,65 Kč
Celkový cenový dopad za CN č.1–10 s DPH (21%)			103 682,39 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH	3 518 423,00 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 21%	4 257 291,83 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	4 012 148,65 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 21%	4 854 699,87 Kč

Prodloužení termínu o 25 pracovních dní, zvýšený rozsah prací, nutnost dodržení technologických postupů a návaznosti prací		
Schválil: Ing. Václav Holý	Podpis:	Datum:
(TDS)		

Zakázka:	MSp-Reko střechy objektu Legerova 1877/7 - Broušení krovů	ArtibaStav s.r.o. Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice IČO: 10755039 DIČ: CZ10755039		
Adresa:	Legerova 1877/7, Praha 2			
Objednatel:	Ministerstvo spravedlnosti			
Vypracoval:	Ing. Daniel Šindelář			
Datum:	01.09.2023			
Položka	Množství	MJ	JC	Cena za položku celkem
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru obroušení	676,842	m2	54,60 Kč	36 955,57 Kč
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	0,15	t	4 350,00 Kč	652,50 Kč
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	0,15	t	389,00 Kč	58,35 Kč
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	0,15	t	21,00 Kč	3,15 Kč
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 0	0,15	t	3 650,00 Kč	547,50 Kč
			Celkem (bez DPH)	38 217,07 Kč
			Sazba DPH: 21 %	DPH 8 025,59 Kč
			CELKEM (cena s DPH)	46 242,66 Kč

Zakázka:	MSp-Reko střechy objektu Legerova 1877/7 - Úprava zhlaví nosných trámů (1 komplet)			ArtibaStav s.r.o. Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice IČO: 10755039 DIČ: CZ10755039
Adresa:	Legerova 1877/7, Praha 2			
Objednatel:	Ministerstvo spravedlnosti			
Vypracoval:	Ing. Daniel Šindelář			
Datum:	01.09.2023			
Položka	Množství	MJ	JC	Cena za položku celkem
Obsekání zhlaví ze zdiva (uvolnění v hloubce cca 25cm ze tří stran)	12	ks	620,00 Kč	7 440,00 Kč
Manipulace se sutí, odvoz sutí na skládku a ekologická likvidace sutí	0,9	t	5 540,00 Kč	4 986,00 Kč
Dodávka ocelových přílozek U160 vč. vyvrtání otvorů na svorníky (2,5m délka, 5 otvorů) - 2ks	12	kompl.	8 990,00 Kč	107 880,00 Kč
Dodávka ocelových plechů 300x150x10mm (podkladky pod příložky - 2ks)	12	kompl.	1 370,00 Kč	16 440,00 Kč
Dodávka ocelových svorníků vč. podložek a matek (5 sad)	12	kompl.	1 840,00 Kč	22 080,00 Kč
Manipulace s ocelovými konstrukčními prvky do prostor půd - ručně po schodišti	12	kompl.	1 480,00 Kč	17 760,00 Kč
Betonáž a usazení ocelových podložek pod příložkami v prostoru zhlaví	12	kompl.	1 200,00 Kč	14 400,00 Kč
Navrtání vazných trámů vč. rozepření, podložení a podepření celého vazného trámu (5 navrtávek)	12	kompl.	3 860,00 Kč	46 320,00 Kč
Odmaštění ocelových přílozek vč. dvojnásobného základového nátěru (ochrana proti korozi) - profil U160	60	m	580,00 Kč	34 800,00 Kč
Montáž ocelových přílozek k vaznému trámu vč. stažení svorníky	12	kompl.	5 170,00 Kč	62 040,00 Kč
Svaření ocelových přílozek s ocelovými podkladkami (2 ks)	12	kompl.	3 580,00 Kč	42 960,00 Kč
Proříznutí vazného trámu (přerušení hniloby)	12	ks	800,00 Kč	9 600,00 Kč
Celkem (bez DPH)				386 706,00 Kč
Sazba DPH:		21 %	DPH	81 208,26 Kč
CELKEM (cena s DPH)				467 914,26 Kč

Zakázka:	MSp-Reko střechy objektu Legerova 1877/7 - Vyztužení cihelných krakorců (2ks)			ArtibaStav s.r.o. Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice IČO: 10755039 DIČ: CZ10755039			
Adresa:	Legerova 1877/7, Praha 2						
Objednatel:	Ministerstvo spravedlnosti						
Vypracoval:	Ing. Daniel Šindelář						
Datum:	01.09.2023						
Položka				Množství	MJ	JC	Cena za položku celkem
Dodávka ocelových prvků pro stažení prasklých krakorců (ocelové prvky UPE 200 s navrtávkou, závitové tyče, podložky, matice a další montážní materiál)				2	soubor	2 450,00 Kč	4 900,00 Kč
Montáž navrtávek do cihelného zdiva vrtákem průměru 16mm				6	m	280,00 Kč	1 680,00 Kč
Dodávka chemické malty pro ukotvení závitových tyčí ve zdivu vč. kovového sítka pro možnost aplikace chemické malty v dlouhém vrtu				2	soubor	3 300,00 Kč	6 600,00 Kč
Montáž spřažení cihelných krakorců vč. montáže a manipulace s lešením				2	kompl.	2 860,00 Kč	5 720,00 Kč
Celkem (bez DPH)							18 900,00 Kč
Sazba DPH: 21 %						DPH	3 969,00 Kč
CELKEM (cena s DPH)							22 869,00 Kč

Zakázka:	MSp-Reko střechy objektu Legerova 1877/7 - Dodávka a montáž sněhových zábran			ArtibaStav s.r.o. Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice IČO: 10755039 DIČ: CZ10755039
Adresa:	Legerova 1877/7, Praha 2			
Objednatel:	Ministerstvo spravedlnosti			
Vypracoval:	Ing. Daniel Šindelář			
Datum:	05.10.2023			
Položka	Množství	MJ	JC	Cena za položku celkem
Dodávka sněhových háků (6ks/m2) - dvoumetrovy pás u spodního okraje střechy = 80,44 bm	965	ks	36,00 Kč	34 740,00 Kč
Montáž sněhových háků	965	ks	33,90 Kč	32 713,50 Kč
Manipulace s materiálem	965	ks	4,00 Kč	3 860,00 Kč
Celkem (bez DPH)				71 313,50 Kč
Sazba DPH:		21 %	DPH	14 975,84 Kč
CELKEM (cena s DPH)				86 289,34 Kč

Zakázka:	MSp-Reko střechy objektu Legerova 1877/7 - Tesařská úprava okapnicových pozic			ArtibaStav s.r.o. Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice IČO: 10755039 DIČ: CZ10755039
Adresa:	Legerova 1877/7, Praha 2			
Objednatel:	Ministerstvo spravedlnosti			
Vypracoval:	Ing. Daniel Šindelář			
Datum:	05.10.2023			
Položka	Množství	MJ	JC	Cena za položku celkem
Ubourání části vyzdívky pro osazení dřevěných hranolů	8	m	360,00 Kč	2 880,00 Kč
Likvidace sutí a odpadů vč. manipulace	1	kompl.	700,00 Kč	700,00 Kč
Dodávka dřevěných hranolů, latí a prken vč. spojovacího materiálu	1	kompl.	4 350,00 Kč	4 350,00 Kč
Montáž dřevěných prvků - zhotovení bednění pro okapnicový plech	8	m	1 270,00 Kč	10 160,00 Kč
Celkem (bez DPH)				18 090,00 Kč
Sazba DPH: 21 %				DPH 3 798,90 Kč
CELKEM (cena s DPH)				21 888,90 Kč

Zakázka:	MSp-Reko střechy objektu Legerova 1877/7 - Přivětrávání střešního pláště			ArtibaStav s.r.o. Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice IČO: 10755039 DIČ: CZ10755039			
Adresa:	Legerova 1877/7, Praha 2						
Objednatel:	Ministerstvo spravedlnosti						
Vypracoval:	Ing. Daniel Šindelář						
Datum:	05.10.2023						
Položka				Množství	MJ	JC	Cena za položku celkem
Dodávka vymešovacích podložek difúzních fólií				100	ks	92,00 Kč	9 200,00 Kč
Montáž vymešovacích podložek pro zajištění přívodu vzduchu ze spodní části střešního pláště				100	ks	32,00 Kč	3 200,00 Kč
						Celkem (bez DPH)	12 400,00 Kč
Sazba DPH: 21 %						DPH	2 604,00 Kč
						CELKEM (cena s DPH)	15 004,00 Kč

Zakázka:	MSp-Reko střechy objektu Legerova 1877/7 - Vyklízení půdních prostor nad schodištěm			ArtibaStav s.r.o. Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice IČO: 10755039 DIČ: CZ10755039
Adresa:	Legerova 1877/7, Praha 2			
Objednatel:	Ministerstvo spravedlnosti			
Vypracoval:	Ing. Daniel Šindelář			
Datum:	01.09.2023			
Položka				
	Množství	MJ	JC	Cena za položku celkem
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	11,5	t	4 350,00 Kč	50 025,00 Kč
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	11,5	t	389,00 Kč	4 473,50 Kč
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	57,5	t	21,00 Kč	1 207,50 Kč
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	11	t	780,00 Kč	8 580,00 Kč
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 01	0,5	t	3 650,00 Kč	1 825,00 Kč
Celkem (bez DPH)				66 111,00 Kč
Sazba DPH: 21 %			DPH	13 883,31 Kč
CELKEM (cena s DPH)				79 994,31 Kč

Zakázka:	MSp-Reko střechy objektu Legerova 1877/7 - Střešní lávky a oplechování komínů			ArtibaStav s.r.o. Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice IČO: 10755039 DIČ: CZ10755039
Adresa:	Legerova 1877/7, Praha 2			
Objednatel:	Ministerstvo spravedlnosti			
Vypracoval:	Ing. Daniel Šindelář			
Datum:	05.10.2023			
Položka	Množství	MJ	JC	Cena za položku celkem
Dodávka kompletu střešní lávky v barvě cihlově červené (80cm) - obě komínová tělesa po 3 sadách	6	ks	7 260,00 Kč	43 560,00 Kč
Montáž stoupacího střešního kompletu (lávky)	6	kompl.	1 620,00 Kč	9 720,00 Kč
Výroba a dodávka ocelových stupátek na komínové těleso z ocelové tyčoviny (vyšší uliční komín)	5	ks	840,00 Kč	4 200,00 Kč
Montáž ocelových stupátek do komínového tělesa na chemickou maltu	5	ks	530,00 Kč	2 650,00 Kč
Oplechování komínových hlav vč. prostříhnutí otvorů na komínové průduchy a opracování D+M	2	kompl.	8 940,00 Kč	17 880,00 Kč
Manipulace s materiály	1	kompl.	800,00 Kč	800,00 Kč
Celkem (bez DPH)				78 810,00 Kč
Sazba DPH:		21 %	DPH	16 550,10 Kč
CELKEM (cena s DPH)				95 360,10 Kč

Zakázka:	MSp-Reko střechy objektu Legerova 1877/7 - Elektroinstalace na zadní půdě			ArtibaStav s.r.o. Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice IČO: 10755039 DIČ: CZ10755039
Adresa:	Legerova 1877/7, Praha 2			
Objednatel:	Ministerstvo spravedlnosti			
Vypracoval:	Ing. Daniel Šindelář			
Datum:	05.10.2023			
Položka	Množství	MJ	JC	Cena za položku celkem
Demontáž stávající nefunkční elektroinstalace	62	kompl.	45,00 Kč	2 790,00 Kč
Dodávka kabeláže (světelný okruh) vč. drobného elektroinstalačního materiálu	64	m	31,00 Kč	1 984,00 Kč
Dodávka spojovacích materiálů a drobných kompletačních prvků	62	m	39,00 Kč	2 418,00 Kč
Dodávka svítidel vč. LED žárovek	5	ks	680,00 Kč	3 400,00 Kč
Montáž kabeláže vč. všech doplňků kromě svítidel	62	m	83,00 Kč	5 146,00 Kč
Montáž svítidel	5	ks	470,00 Kč	2 350,00 Kč
Elektrorevize	1	kompl.	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Celkem (bez DPH)				22 588,00 Kč
Sazba DPH: 21 %			DPH	4 743,48 Kč
CELKEM (cena s DPH)				27 331,48 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště Legerova

Objekt:

STA - Stavební práce

KSO:

Místo: Legerova 7, Praha 2

CC-CZ:

Datum: 12.8.2022

Zadavatel:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

IČ:

00025429

DIČ:

Uchazeč:

AtibaStav s.r.o., Jankovcova 1055/13, Praha 7 - Holešovice, 170 00

IČ:

10755039

DIČ:

CZ10755039

Projektant:

Ing. Josef Kurc - Projekt K

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.
Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace
vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové

Cena bez DPH

-219 409,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
základní	-219 409,92	21,00%	-46 076,08

Cena s DPH

v CZK

-265 486,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště Legerova

Objekt:

STA - Stavební práce

Místo: Legerova 7, Praha 2

Datum: 12.8.2022

Zadavatel: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Projektant: Ing. Josef Kurc -
Projekt K

Uchazeč: AtibaStav s.r.o., Jankovcova 1055/13, Praha 7 - F Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-219 409,92

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-219 409,92
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	-219 409,92
765 - Krytina skládaná	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště Legerova

Objekt:

STA - Stavební práce

Místo: Legerova 7, Praha 2

Datum: 12.8.2022

Zadavatel: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Projektant: Ing. Josef Kurc -
Projekt K

Uchazeč: AtibaStav s.r.o., Jankovcova 1055/13, Praha 7 - F Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-219 409,92

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	K	316381116R	Komínové krycí desky z betonu tř. C 20/25 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, tl. přes 80 do 100 mm	m2	3,283		0,00	
VV			tl. 100 mm					
VV			3,05*0,5		1,525			
VV			1,85*0,95		1,758			
VV			Součet		3,283			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
2	K	622131102	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	51,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV			u komínových těles a střešních nadezdívek					
VV			51,0		51,000			
VV			Součet		51,000			
3	K	622331141	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	51,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV			u komínových těles a střešních nadezdívek					
VV			51,0		51,000			
VV			Součet		51,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
4	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 556,431		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV			pozn.: v. poslední podlažky předp. v úrovni podlahy půdy/nadezdívky					
VV			dvůr					
VV			17,1*(18,65+1,4)		342,855			
VV			u krčku					
VV			(6,2*2+5,4)*2*(22,41+1,4)		847,636			
VV			chodník					
VV			17,1*(21,0+0,4)		365,940			
VV			Součet		1 556,431			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	62 257,240		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		předp.: 40 dní					
	VV		1556,431*40,0		62 257,240			
	VV		Součet		62 257,240			
6	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 556,431		0,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	362,860		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		pro práce na půdě (vyjma krčku - bez lešení)					
	VV		177,77+185,09		362,860			
	VV		Součet		362,860			
8	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	155,733		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		pozn.: výměra dle CAD, dle pozn. č. 1 ceníku započítáno 1/3 výměry					
	VV		467,2*(1/3)		155,733			
	VV		Součet		155,733			
9	K	976047231	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm	m	4,900		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		vybourání krycích desek komínů					
	VV		1,85+3,05		4,900			
	VV		Součet		4,900			
10	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	51,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		u komínových těles a střešních nadezdívek					
	VV		51,0		51,000			
	VV		Součet		51,000			
11	K	990900901R	Zakrytí šachty a světlíku (cca 12,0 m ² ; odstranění stávajícího zakrytí, nové zakrytí, boční síť proti ptactvu) - včetně přesunů, likvidace sutí a všech potřebných konstrukcí, kotvení a začištění	kus	1,000		0,00	
D	997		Přesun sutě				0,00	
12	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	48,938		0,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo	t	48,938		0,00	CS ÚRS 2021 01
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	244,690		0,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		předp. vzdálenost skládky 6,0 km = 5x příplatek					
	VV		48,938*5		244,690			
	VV		Součet		244,690			
15	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce	t	42,998		0,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,940		0,00	CS ÚRS 2021 01
	D	998	Přesun hmot				0,00	
17	K	998017003		t	2,947		0,00	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-219 409,92	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
18	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo	m	52,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: □ Komplet včetně dodávky podpěr a ostatních spojovacích prvků (systémové přichytky, svorky aj.) a napojení na stávající svody.</i>					
19	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	22,880		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: □ Přesný průměr dle projektanta. 1 m = 0,4 kg</i>					
	VV		52,0*0,4		20,800			
	VV		Součet		20,800			
	VV		20,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,880			
20	K	741421831	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm	m	52,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: □ Upřesnění položky: ocelový drát, průměr drátu větší, menší nebo roven 8 mm. prvek R; pozn.: vč. svorek, ostatního pospojení a přerušení v místě zachovávaných svodů</i>					
	VV		52,0		52,000			
	VV		Součet		52,000			
21	K	741421853	Demontáž hromosvodného vedení podběr střešního	kus	52,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: □ Popř. jiný typ podpěr. předp. á 1,0 m</i>					
	VV		52,0/1,0		52,000			
	VV		Součet		52,000			
22	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,023		0,00	CS ÚRS 2021 01
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00	
23	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	123,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: □ Upřesnění položky: vyřezávaná délka dle potřeby. Včetně podepření a ostatních nutných konstrukcí a prací.</i>					
	VV		krokve 130/160					
	VV		123,0		123,000			
	VV		Součet		123,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	762332922	Doplnění stresní vazby řezivem (materiál v ceně)	m	123,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce:☐ Upřesnění položky: Včetně podepření a ostatních nutných konstrukcí a prací.					
	VV		krokve 130/160					
	VV		123,0		123,000			
	VV		Součet		123,000			
25	K	762342314	Bednění a laťování montáž laťování střeš složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	581,700		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce:☐ Včetně případného bednění u okapů apod.					
	VV		řídke laťování = 3,3 m/m2					
	VV		střecha		581,700			
	VV		Součet		581,700			
26	K	762342441	Bednění a laťování montáž list trojúhelníkových nebo	m	612,500		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		kontralatě 50/30 mm					
	VV		612,5		612,500			
	VV		Součet		612,500			
27	M	60514114	řezivo jehličnaté lat imprezovaná dl 4 m	m3	6,079		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce:☐ Upřesnění položky: délka dle potřeby.					
	VV		kontralatě 50x30 mm					
	VV		612,5*0,05*0,03		0,919			
	VV		řídke laťování = 3,3 m/m2; latě 60x40 mm					
	VV		střecha*3,3*0,06*0,04		4,607			
	VV		Součet		5,526			
	VV		5,526*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,079			
28	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střeš sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	581,700		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce:☐ Včetně případného bednění u okapů apod.					
	VV		střecha		581,700			
29	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování,	m3	5,526		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		pro kontralatě a latě (ostatní v rámcí příslušných položek); včetně držáků hřebenové latě atp.					
	VV		kontralatě 50x30 mm					
	VV		612,5*0,05*0,03		0,919			
	VV		řídke laťování = 3,3 m/m2; latě 60x40 mm					
	VV		střecha*3,3*0,06*0,04		4,607			
	VV		Součet		5,526			
30	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,149		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	764		Konstrukce klempířské				-219 409,92	
31	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krovů ze svitků	m2	11,800		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		plocha O					
	VV		11,8		11,800			
	VV		Součet		11,800			
32	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úřlahů	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		prvek N - rš 750 mm					
	VV		12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
33	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lištv do	m	32,300		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		prvek L - rš 430 mm					
	VV		32,3		32,300			
	VV		Součet		32,300			
34	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu	m	-58,000	78,00	-4 524,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		prvek K - rš 750 mm, pod nástřešním žlabem					
	VV		71,5		71,500			
	VV		prvek S - rš 250 mm, okapová lišta					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		75,500			
35	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		prvek i - výlez 600/600 s dřevěným rámem, zasklený poklop					
	VV		11,0		11,000			
	VV		Součet		11,000			
36	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do	m	66,680		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		prvek H - oplechování komínových těles					
	VV		(1,82+0,95)*2+(0,3*2+0,5*2+3,04)		10,180			
	VV		prvek M - rš 400 mm, lemování nadezdívky					
	VV		56,5		56,500			
	VV		Součet		66,680			
37	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního	m	-54,000	285,00	-15 390,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		prvek J - rš 750 mm					
	VV		71,5		71,500			
	VV		Součet		71,500			
38	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	131,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		prvek P - DN 125					
	VV		131,0		131,000			
	VV		Součet		131,000			
39	K	764111643	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s	m2	11,800		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce:☐ Včetně oplechování všech detailů a napojení na stávající konstrukce a novou krytinu.					
	VV		plocha O - s napojením na nadezdívku					
	VV		11,8		11,800			
	VV		Součet		11,800			
40	K	764212612	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce:☐ Upřesnění položky: rš 750 mm.					
	VV		prvek N - rš 750 mm					
	VV		12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
41	K	764212636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s	m	32,300		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce:☐ Upřesnění položky: rš 430 mm.					
	VV		prvek L - rš 430 mm					
	VV		32,3		32,300			
	VV		Součet		32,300			
42	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	79,500		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		prvek S					
	VV		79,5		79,500			
	VV		Součet		79,500			
43	K	764212667R	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 750 mm	m	-54,000	1 320,00	-71 280,00	
	VV		prvek K - rš 750 mm					
	VV		71,5		71,500			
	VV		Součet		71,500			
44	K	764311615	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střechy s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm	m	56,500		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce:☐ Upřesnění položky: lemování boční nebo horní nebo spodní.					
	VV		prvek M - lemování nadezdívky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		56,5		56,500			
	VV		Součet		56,500			
45	K	764311617	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 670 mm	m	10,180		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: □ Upřesnění položky: lemování boční nebo horní nebo spodní. Rš dle potřeby.					
	VV		prvek H - oplechování komínových těles					
	VV		(1,82+0,95)*2+(0,3*2+0,5*2+3,04)		10,180			
	VV		Součet		10,180			
46	K	764513409R	Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu s	m	-54,000	1 710,00	-92 340,00	
	P		Poznámka k položce: □ Včetně kotlíků, čel a ostatních prvků.					
	VV		prvek J					
	VV		71,5		71,500			
	VV		Součet		71,500			
47	K	764513429R	Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu s povrh. úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 750 mm	kus	-14,000	1 350,00	-18 900,00	
	P		Poznámka k položce: □ Včetně kotlíků, čel a ostatních prvků. Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem					
48	K	764518623	včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	131,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: □ Upřesnění položky: DN125.					
49	K	764203156	Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače	m	-15,000	332,00	-4 980,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: □ Upřesnění položky: sněhová zábrana mříž. Včetně veškerého příslušenství. Systémové prvky pro střešní krytinu.					
	VV		prvek T					
	VV		3,0*5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
50	M	55344660R	držák sněhové zábrany	kus	-20,000	196,00	-3 920,00	
	P		Poznámka k položce: □ Upřesnění položky: systémový prvek pro skládanou krytinu bobrovku. Pro mříž sněholamu v. 200 mm pozinkovanou.					
51	M	55344670	zábrana sněhová zebríček dl 3m	kus	-5,000	1 340,00	-6 700,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: □ Upřesnění položky: systémový prvek pro skládanou krytinu bobrovku. Mříž sněholamu v. 200 mm pozinkovaná.					
52	K	712600845	Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° doplňků	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: □ Včetně potrubí a ostatních doplňků.					
	VV		odvětrání kanalizace JS 150					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
53	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,378	3 640,00	-1 375,92	CS ÚRS 2021 01
	D	765	Krytina skládaná				0,00	
54	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky) sklonu do	m2	581,700		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: □ Včetně všech ostatních doplňků a střešních prvků jinde neuvedených.					
	VV		plochy A, B/B1, C/C1, D, E, F, G					
	VV	střecha	144,0+62,2+61,2+28,5+28,5+115,3+142,0		581,700			
	VV		Součet		581,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	765111831	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon střecha	m2	581,700		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV				581,700			
56	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 17,1+6,91+7,25+1,9+10,62	m	43,780		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV				43,780			
	VV		Součet		43,780			
57	K	765111881	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon Krytina keramická hladká	m	43,780		0,00	CS ÚRS 2021 01
58	K	765114011	bobrovka sklonu střechy do Poznámka k položce: □ Včetně montáže a dodávky ostatních speciálních tašek a prvků a řešení nároží, úžlabí, okapové hrany a ostatních prvků jinde neuvedených. plochy A, B/B1, C/C1, D, E, F, G střecha	m2	581,700		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV				581,700			
	VV		Součet		581,700			
59	K	765113911	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Poznámka k položce: □ Včetně příplatku za hřeben. střecha	m2	581,700		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV				581,700			
60	K	765114312	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem umělohmotným s kartáči. z hřebenáčů režných Poznámka k položce: □ Celkem cca 125 ks hřebenáčů. 17,1+6,91+7,25+1,9+10,62	m	43,780		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV				43,780			
	VV		Součet		43,780			
61	K	765115021	Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích hladkých (bobrovky) na sucho větrací tašky	kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV				32,000			
	VV		Součet		32,000			
62	M	59660026	taška bobrovka rezná větrací 32*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	kus	32,960		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV				32,960			
63	K	765115202	Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce nástavec pro odvětrání kanalizace	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
64	M	59660212	Poznámka k položce: □ Komplet odvětrání kanalizace JS 100 (taška s odvětrávací hlavicí). 4*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	kus	4,120		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV				4,120			
65	K	765115302	Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního prvek i	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV				11,000			
	VV		Součet		11,000			
66	M	55351066R	vylez střešní 600x600 mm s plastovým rámem	kus	11,000		0,00	
67	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené Poznámka k položce: □ Včetně opracování v místech detailů a doplňkových prvků - okapnička apod. (hřeben, okap, atp.). Upřesnění položky: fólie dle skladby (parotěsná nebo paropropustná). střecha	m2	581,700		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV				581,700			
68	M	28329045	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou Poznámka k položce: □ Upřesnění položky: vhodná difúzní paropropustná fólie, přesná gramáž dle projektanta - Bramac Pro Resistant: dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení. 581,7*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m2	639,870		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV				639,870			
69	K	765191091	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30° střecha	m2	581,700		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV				581,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	39,618		0,00	CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

71	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením	m2	676,842		0,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

P
Poznámka k položce: □
Případně jiné vhodné očištění - dle dodavatele.

VV			pozdenice					
VV			77,3*(0,12*2+0,16)		30,920			
VV			vazný trám					
VV			79,1*(0,21+0,28)*2		77,518			
VV			sloupek					
VV			56,7*(0,15+0,18)*2		37,422			
VV			vaznice					
VV			93,1*(0,16+0,18)*2		63,308			
VV			vzpěry					
VV			39,6*(0,12+0,16)*2		22,176			
VV			pásky					
VV			41,4*(0,14+0,16)*2		24,840			
VV			kleštiny					
VV			116,8*(0,08+0,2)*2		65,408			
VV			krokve					
VV			612,5*(0,13+0,16)*2		355,250			
VV			Součet		676,842			

72	K	783213121	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	676,842		0,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

73	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	51,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

VV			u komínových těles a sřešních nadezdívek					
VV			51,0		51,000			
VV			Součet		51,000			

74	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	51,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL.1 - Stavební část

ZHOTOVITEL

ArtibaStav s.r.o.
sídlí: Jankovcova 1055/13
Praha 7 - Holešovice
170 00

IČ: 10755039
DIČ: CZ10755039

OBJEDNATEL

Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
sídlí: Vyšehradská 16
Praha 2

IČ: 00025429
DIČ:


Stavba: MSp - reko střechy Legerova 1877/7, Praha 2



JKSO:
Místo: Legerova 1877/7, Praha 2

	připočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH
Celkem	713 135,87	-219 409,92	493 725,65

Předmět změnového listu: ZL. 1 - Stavební část

- 1.) Broušení krovů - z důvodu potřeby realizace nového ochranného nátěru veškerých tesařských konstrukcí bylo potřeba obrousit původní, pravděpodobně prořezané, nátěr vč. silného znečištění od holubího trusu a prachových usazenin
- 2.) Úprava zhlaví nosných trámů - z důvodu zjištěné vznikající hnilobě na nosných vazných trámech krovů vlivem zarděného zhlaví bylo rozhodnuto investorem, že se musí obsekat a uvolnit tak zarděná zhlaví vazných trámů. Následně dle návrhu autorského dozora bylo navrženo zpřiložkování a tím ztužení dřevěných zhlaví pomocí ocelových nosníků. Tyto ztužující konstrukce se týkají všech zhlaví na obou střešních konstrukcích.
- 3.) Vyztužení cihelných krakorců (2ks) - z důvodu zjištěných prasklin cihelných krakorců podpírající středový vazný trám na konstrukci krovu uliční části, bylo navrženo ztužení pomocí navrtávek a stažením ocelovými táhly krakorců přes ocelovou příložku - celkem řešeny dva kusy
- 4.) Vykližení půdních prostor nad schodištěm - z důvodu zjištění silného znečištění půdního prostoru nad schodištěm, a to suť (především střešními taškami), objemným odpadem a kovovými odpady (staré plechovány), bylo požadováno investorem vykližení, odvoz a ekologická likvidace těchto odpadů.
- 5.) Elektroinstalace - půda - z důvodu nefunkčnosti současné elektroinstalace (rozvody světel) a potřeby osvětlit prostor spodní půdy bylo požadováno investorem obnovení osvětlení
- 6.) Přivětrávání - z důvodu zjištění konstrukčního detailu ve spodní hraně střešní krytiny (kontaktní dřevěné bednění s vyzdívkou říms) = neexistující mezera zajišťující přívod vzduchu ve spodní části střešního pláště (pro správnou funkčnost větrání navrženy přivětrávací vložky mezi první a druhou řadou difúzní fólie)
- 7.) Sněhové zábrany - z důvodu nedostačujícího počtu bezpečnostních prvků na střeše (sněhové zábrany) bylo dopočteno a navrženo doplnění střešního pláště o sněhové zábrany v podobě protishňových háků (dle požadavků památkářů)
- 8.) Střešní lávky - pro umožnění případného servisu komínových těles (2ks) bylo požadováno investorem osazení komínových lávek, instalace stupadel na vysokém komíně do ulice Legerova a pro ochranu omítek bylo navrženo oplechování horních částí komínových těles
- 9.) Tesařská úprava okapnic - z důvodu chybějících podpěr na 4 pozicích krovu spojovacího můstku byla navržena tesařská výdřeva pro možnost osazení okapnicových plechů
- 10.) MĚNĚPRÁCE - STA - Stavební práce - z důvodu již nedávno realizovaných nástřešních okapových žlabů a oplechování střešních říms (vyjma uliční hrany Legerova) nebyla žádoucí výměna za nový systém (měnípráce zahrnují veškeré montáže i demontáže s těmito pracemi spojené)

Za zhotovitele: Ing. Daniel Šindler  podpis	Za objednatele: Milan Nedvedil, DIS.  podpis
--	--

Za technický dozor investora: Ing. Václav Holý  podpis	Za projektanta: Ing. Josef Kurc  podpis
---	---

v Praze

Datum: 11. 10. 2023

Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

MSP-87/2022-MSP-CES

MSp – reko střechy Legerova 1877/7 Praha 2

- vícepráce a méněpráce (na základě odsouhlasených změnových listů), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Vynucené a nepředvídatelné VCP:

- 1) Broušení krovů
- 2) Úprava zhlaví nosných trámů
- 3) Vyztužení cihelných krakorců
- 4) Sněhové háky
- 5) Tesařská úprava okapnicových pozic
- 6) Přivětrávání střešního pláště

VCP požadované objednatelem:

- 1) Vykližení půdních prostor nad schodištěm
- 2) Střešní lávky a oplechování komínů
- 3) Elektroinstalace na zadní půdě

Méněpráce:

- 1) Dodávka a montáž okapů a okapních žlabů
- 2) Sněhové zábrany (žebříčky)

Zl. 1 – Úprava zhlaví a krakorců, vyklizení půdních prostor

	Odpočty [CZK]	Přípočty [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
VCP – vynucené, nepředvídatelné	-0,00	545 626,57	545 626,57	660 208,15
VCP – požadované objednatelem	-0,00	167 509,00	167 509,00	202 685,90
Méněpráce	-219 409,92	0,00	-219 409,92	-265 486,00
Náklady ZL celkem	-219 409,92	713 135,57	493 725,65	597 408,04

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických a smluvních – S realizací změny souhlasím.

Datum:

Jméno: Ing. Daniel Šindelář

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změn souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:

Jméno: PhDr. Miroslav Vaníček

Podpis:

..........

Vyjádření technického dozoru investora – S realizací změn souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 11.10.2023

Jméno: Ing. Václav Holý

Podpis:

.....

Vyjádření autorského dozoru investora – S realizací změn souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:

Jméno: Ing. Josef Kurc

Podpis:

