



### ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

|                  |  |
|------------------|--|
| STAVBA:          | Sanační opatření – 2. etapa a modernizace prostor 1. PP Gymnázia Týn nad Vltavou na p. č. st. 149, p. č. 3341/2, p. č. 3433 a p. č. 3341/3 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou |
| SMLOUVA ČÍSLO:   | Zhotovitele: INV23SH003, Objednatele:  |
| OBJEDNATEL / IČ: | Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 / IČO: 60076062  |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Š+H Bohunice, s.r.o., Temelín 3, 373 01 Temelín / IČO: 45022313  |

**Příčina změny :**

Stávající práce se liší od původního navrženého předmětu plnění.

**Kdo změnu vyvolal :**

Objednatel na základě zjištěných skutečností.

**Podrobný popis změny :**

Z důvodu zajištění lepší hydroizolace budovy se na žádost Objednatele nebude provádět nové schodiště z cihel, ale bude zhotoveno jako ocelové. Tím se eliminují možné budoucí problémy s hydroizolací. Z důvodu nevhodného štěrkového podloží, nebylo technicky možné provést podvrst pod pilířem EI v potřebné hloubce, aby šlo provést drenáž výtahové šachty. Proto se čerpací šachta přemístila na druhou stranu pilíře EI vedle výtahové šachty. Drenáž z východní strany se napojila podvrstvem ve vyšší úrovni a zhotovila druhá drenáž, která odvodňuje výtahovou šachtu. Bylo zjištěno, že dno výtahové šachty je z ocelové vany. Z důvodu bezpečnosti na stavbě a stability ostatních konstrukcí bylo nutné změnit postup prováděných prací. Pod vstupním schodištěm bylo zjištěno chybějící zdívo v celé šířce schodiště. Toto bylo nutné zajistit pažením a celá konstrukce se bude muset postupně podbetonovat. V PD bylo počítáno s vyrovnáním zdíva o tl. do 1cm. Z důvodů velikých nepředpokládaných nerovností bylo nutné zhotovit vyrovnávku o tloušťce 5-10 cm. Jinak by nebylo možné aplikovat hydroizolační nátěr. Nebylo možné uzavřít šoupě přípojky vodovodu. Správce sítě musí naplánovat odstávku vody a musí osadit nové šoupě. Následně se může přípojka přeložit. Z důvodu sedání záspy se nebude provádět okapový chodník. Okapový chodník bude součástí následující etapy. Z důvodu veliké vlhkosti otlučeného zdíva se nebude provádět sanační omítka. V návaznosti na sanační omítka se nebudou provádět dřevěné obklady stěn. Tyto práce budou provedeny až po vyschnutí zdíva. Na žádost Objednatele se u hlavního vchodu a pod ocelovým schodištěm provede zámková dlažba z nových dlaždic. Původně navržené litinové lapače střešních splavenin budou zaměněné za plastové.

**Cenová kalkulace změny:**

Cenová kalkulace změny:

MĚNĚPRÁCE

-324 524,70 Kč bez DPH

VÍCEPRÁCE

298 858,11 Kč bez DPH

---

Celkem změna

-25 666,59 Kč bez DPH

**Dopad do smluvní ceny:**

Smluvní cena za dílo bude snížena o částku :

**- 25 666,59 Kč bez DPH**

**Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:**

Vliv změny na harmonogram:

Změna má vliv na harmonogram stavby.

Dopad do smluvního termínu a mezitermínů:

Změna má dopad do konečného smluvního termínu.

**Seznam příloh ZL:**

1. Příloha č.1 – Položkový rozpočet MĚNĚPRÁCE

**STRANA 2 ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 01**

|                 |  |
|-----------------|--|
| STAVBA:         | Sanační opatření – 2. etapa a modernizace prostor 1. PP Gymnázia Týn nad Vltavou na p. č. st. 149, p. č. 3341/2, p. č. 3433 a p. č. 3341/3 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou |
| SMLOUVA ČÍSLO:  | Zhotovitele: INV23SH003, Objednatele:  |
| OBJEDNATEL / IČ | Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 / IČO: 60076062  |
| ZHOTOVITEL / IČ | Š+H Bohunice, s.r.o., Temelín 3, 373 01 Temelín / IČO: 45022313  |

2. Příloha č.2 - Položkový rozpočet VÍCEPRÁCE

**Dohodnuté změny:**

|   |
|---|
| <p><b>Popis změny:</b> Nebude provádět nové schodiště z cihel, ale bude zhotoveno jako ocelové. Čerpací šachta se přemístila na druhou stranu pilíře EI vedle výtahové šachty. Drenáž z východní strany se napojila podvrtem ve vyšší úrovni a zhotovila druhá drenáž, která odvodňuje výtahovou šachtu. Chybějící zdivo pod vstupním schodištěm v celé šířce schodiště bylo nutné zajistit pažením a celá konstrukce se bude muset postupně podbetonovat. Bylo nutné zhotovit vyrovnávku venkovního zdiva o tloušťce 5-10 cm. Správce sítě musí naplánovat odstávku vody a musí osadit nové šoupě. Následně se může přípojka přeložit. Z důvodu sedání záspy se nebude provádět okapový chodník. Nebude se provádět sanační omítka. V návaznosti na sanační omítku se nebudou provádět dřevěné obklady stěn. U hlavního vchodu a pod ocelovým schodištěm se provede zámková dlažba z nových dlaždic. Litinové lapače střešních splavenin budou zaměněné za plastové.</p> |
| <p><b>Dopad do ceny:</b><br/>Zvýšení/Snížení ceny - Smluvní cena za dílo bude snížena o částku -25 666,59 Kč bez DPH</p>  |
| <p><b>Dopad do termínu</b><br/>Prodloužení/Zkrácení termínu - Změna má dopad do smluvního termínu o 26 dní.</p>   |
| <p><b>Jiná ujednání:</b><br/>Nejsou</p>   |

**Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>Cena :</b><br/>Cena za dílo dle SoD se snižuje o částku -25 666,59 Kč bez DPH</p> | <p><b>Termín :</b><br/>Změna má dopad do smluvního termínu o 26 dní</p> | <p><b>Jiná ujednání :</b><br/>Nejsou</p> |
|---|---|--|

**Zhotovitel datum, podpis**

V Temelíně dne

**Objednatel datum, podpis**

V Týně nad Vltavou dne .....

**TDS datum, podpis**

V Týně nad Vltavou dne .....

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| DATUM PODÁNÍ:     | 07.11.2023           |
| TERMÍN VYJÁDRĚNÍ: |                      |
| ZPRACOVATEL:      | Š+H Bohunice, s.r.o. |
| SCHVÁLIL:         |                      |

**STRANA 3 ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 01**

|                 |  |
|-----------------|--|
| STAVBA:         | Sanační opatření – 2. etapa a modernizace prostor 1. PP Gymnázia Týn nad Vltavou na p. č. st. 149, p. č. 3341/2, p. č. 3433 a p. č. 3341/3 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou |
| SMLOUVA ČÍSLO:  | Zhotovitele: INV23SH003, Objednatele:  |
| OBJEDNATEL / IČ | Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 / IČO: 60076062  |
| ZHOTOVITEL / IČ | Š+H Bohunice, s.r.o., Temelín 3, 373 01 Temelín / IČO: 45022313  |

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro vypracování dodatku SoD.