

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-6 - MŠ Škroupova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 7. 2023

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

28820266

DIČ:

CZ28820266

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 957,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 957,30	21,00%	4 821,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 778,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-6 - MŠ Škroupova

Místo:

Datum:

12. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 957,30

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-6 - MŠ Škroupova

Místo:

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 957,30

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				
1	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uloženy volně (např. CYKY)	m	3,000		
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uloženy volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²				
	P		Poznámka k položce: závada 4/1;				
2	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000		
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg				
	P		Poznámka k položce: závada 4/1;				
3	M	35711021	rozvodnice nástěnná, plně dveře, IP65, 12 modulárních jednotek, vč. N/PE	kus	1,000		
	PP		rozvodnice nástěnná, plně dveře, IP65, 12 modulárních jednotek, vč. N/PE				
	P		Poznámka k položce: závada 4/1;				
4	K	741211837	Demontáž rozvodnic kovových na povrchu s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m ²	kus	1,000		
	PP		Demontáž rozvodnic kovových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy přes 0,8 m ²				
	P		Poznámka k položce: závada 4/1;				
5	K	741213843	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 4 do 10 mm ² se zachováním funkčnosti	kus	4,000		
	PP		Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 4 do 10 mm ²				
	P		Poznámka k položce: závada 4/1;				
6	K	741240001	Montáž příslušenství rozveden - vývodka kabelová do průměru 42 mm se zhotovení otvorů	kus	4,000		
	PP		Montáž ostatního příslušenství rozveden kabelových vývodek do rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových se zhotovení otvorů D do 42 mm				
	P		Poznámka k položce: závada 4/1;				
7	M	1187318	VYVODKA PG16 805.3344 S MATICI	kus	2,000		
	PP		VYVODKA PG16 805.3344 S MATICI				
	P		Poznámka k položce: závada 4/1;				
8	M	1187323	VYVODKA PG13,5 805.3343 S MATICI	kus	2,000		
	PP		VYVODKA PG13,5 805.3343 S MATICI				
	P		Poznámka k položce: závada 4/1;				
9	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000		
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní				
	P		Poznámka k položce: závada 4/1;				
10	M	35822121	jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		
	PP		jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA				
	P		Poznámka k položce: závada 4/1;				
11	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000		
	PP		jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA				
	P		Poznámka k položce: závada 4/1;				
12	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000		
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: závada 2/3;4/1;</i>				
13	M	35822162	jistič 3-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000		
	PP		jistič 3-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA				
	P		<i>Poznámka k položce: závada 4/1;</i>				
14	M	1202448	HLAVNI VYPINAC 3P 32A IS-32/3	kus	1,000		
	PP		HLAVNI VYPINAC 3P 32A IS-32/3				
	P		<i>Poznámka k položce: závada 4/1;</i>				
15	M	35822179	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000		
	PP		jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 6 kA				
	P		<i>Poznámka k položce: závada 2/3;</i>				
16	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000		
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříně				
	P		<i>Poznámka k položce: závada 3/1;</i>				
17	M	1754845	KOMBICHRANIC PFL6-25/1N/B/003-A	kus	1,000		
	PP		KOMBICHRANIC PFL6-25/1N/B/003-A				
	P		<i>Poznámka k položce: závada 3/1;</i>				
18	K	741322865	Demontáž jističů třípólových nn do 63 A ze skříně	kus	1,000		
	PP		Demontáž jističů třípólových nn bez signálního kontaktu do 63 A ze skříně				
	P		<i>Poznámka k položce: závada 2/3;</i>				
19	K	741324815	Demontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ze skříně	kus	1,000		
	PP		Demontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ze skříně				
	P		<i>Poznámka k položce: závada 3/1;</i>				
20	K	741850933	Zjištění závad na silnoproudé instalaci ve školách s více než 5 místnostmi	kus	1,000		
	PP		Zjištění závad a poruch silnoproudé instalace v objektech ve školách, školkách, hotelech apod., s příslušenstvím podle počtu místností připojených na 1 okruh a vyřazených z provozu přes 5 místností				
	P		<i>Poznámka k položce: závada 6/3;</i>				
21	K	741852902	Zjištění závad u svítidel zářivkových 2-trubicových pro prostředí normální	kus	2,000		
	PP		Zjištění závady u svítidel zářivkových pro prostředí normální dvojtubicových				
	P		<i>Poznámka k položce: včetně výměny trubice závada 6/1;6/2;</i>				
22	M	34751014	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus	2,000		
	PP		zářivka lineární 36W G13 denní bílá				
	P		<i>Poznámka k položce: závada 6/1;6/2;</i>				
23	K	741852941	Zjištění závad u svítidel žárovkových	kus	3,000		
	PP		Zjištění závady u svítidel žárovkových				
	P		<i>Poznámka k položce: závada 6/4;</i>				
24	M	34774102	žárovka LED E27/6W	kus	3,000		
	PP		žárovka LED E27/6W				
	P		<i>Poznámka k položce: závada 6/4;</i>				
25	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006		
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
26	K	RM03	Údržba rozvaděče - doplnění bezpečnostního značení	kus	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: závada 2/2;</i>				
27	K	RM03.1	Údržba rozvaděče - doplnění výrobního štítku	kus	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: závada 5/2;</i>				
28	K	RM05	Údržba rozvaděče - doplnění trvanlivého názvu na dveře	kus	2,000		
	P		<i>Poznámka k položce: závada 2/1;5/1;</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	35421000	krytka koncová pro 2-3fázové přípojnice	kus	2,000		
	PP		krytka koncová pro 2-3fázové přípojnice včetně montáže				
	P		Poznámka k položce: závada 5/1				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN9	Ostatní náklady				
30	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
	PP		Ostatní náklady související s objektem				
	P		Poznámka k položce: zařízení staveniště, doprava zaměstnanců, a pod..				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-7 - MŠ Svobodné Dvory, K Dolíkám

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

IČ:

28820266

DIČ:

CZ28820266

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				11 501,52
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	11 501,52	21,00%	2 415,32	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		13 916,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-7 - MŠ Svobodné Dvory, K Dolíkám

Místo:

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 501,52

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-7 - MŠ Svobodné Dvory, K Dolíkám

Místo:

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 501,52

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741852902	Zjištění závad u svítidel zářivkových 2-trubicových pro prostředí normální	kus	1,000		
	PP		Zjištění závady u svítidel zářivkových pro prostředí normální dvojitubicových				
	P		Poznámka k položce: včetně výměny trubice závada 1/3;1/4;				
2	M	1231112	ZARÍVKA KRUHOVA FC 32W/865 G10Q	kus	1,000		
	PP		ZARÍVKA KRUHOVA FC 32W/865 G10Q				
	P		Poznámka k položce: závada 1/4;				
3	M	34751014	zářivka lineární 18W G13 denní bílá	kus	6,000		
	PP		zářivka lineární 36W G13 denní bílá				
	P		Poznámka k položce: závada 1/1;1/2;				
4	M	34751014-1	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus	1,000		
	PP		zářivka lineární 36W G13 denní bílá				
	P		Poznámka k položce: závada 1/3;				
5	K	741852904	Zjištění závad u svítidel zářivkových 4-trubicových pro prostředí normální	kus	4,000		
	PP		Zjištění závady u svítidel zářivkových pro prostředí normální čtyřtrubicových				
	P		Poznámka k položce: včetně výměny trubic závada 1/1;1/2;				
6	K	741852941	Zjištění závad u svítidel žárovkových	kus	2,000		
	PP		Zjištění závady u svítidel žárovkových				
	P		Poznámka k položce: závada 1/5;				
7	M	1759009	LED ZAR. LEDPPIN50 CL 4,8W/840 230V G9	kus	2,000		
	PP		LED ZAR. LEDPPIN50 CL 4,8W/840 230V G9				
	P		Poznámka k položce: závada 1/5;				
8	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001		
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN9		Ostatní náklady				
9	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
	PP		Ostatní náklady související s objektem				
	P		Poznámka k položce: zařízení staveniště, doprava zaměstnanců, a pod..				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-8 - MŠ Štefcova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 7. 2023

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

28820266

DIČ:

CZ28820266

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 635,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 635,96	21,00%	2 863,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 499,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-8 - MŠ Štefcova

Místo:

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 635,96

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-8 - MŠ Štefcova

Místo:

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 635,96

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	8,000		
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových				
	P		Poznámka k položce: závada 6/2; 6/5; 6/8; 6/9; 6/10; 6/11;				
2	M	ABB.355305289 B1	Přepínač sériový, řazení 5 Classic	kus	1,000		
	PP		Přepínač sériový, řazení 5 Classic; jasné bílá				
	P		Poznámka k položce: závada 6/11;				
3	M	ABB.355380289 B1	Ovládač zapínací, řazení 1/0 Classic	kus	1,000		
	PP		Ovládač zapínací, řazení 1/0 Classic; jasné bílá				
	P		Poznámka k položce: závada 6/2;				
4	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000		
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE				
	P		Poznámka k položce: závada 6/3;				
5	K	741313813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek	kus	8,000		
	PP		Demontáž spínačů se zachováním funkčnosti nástěnných, pro prostředí normální do 10 A šroubové připojení do 2 svorek				
	P		Poznámka k položce: závada 6/2; 6/5; 6/8; 6/9; 6/10; 6/11;				
6	K	741316823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE	kus	1,000		
	PP		Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE				
	P		Poznámka k položce: závada 6/3;				
7	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm ² uloženým volně nebo pod omítkou	m	1,000		
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² , uloženým volně nebo pod omítkou				
	P		Poznámka k položce: závada 6/1;				
8	K	741850933	Zjištění závad na silnoproudé instalaci ve školách s více než 5 místnostmi	kus	2,000		
	PP		Zjištění závad a poruch silnoproudé instalace v objektech ve školách, školkách, hotelech apod., s příslušenstvím podle počtu místností připojených na 1 okruh a vyřazených z provozu přes 5 místností včetně opravy v dotčené el. krabici				
	P		Poznámka k položce: závada 6/5; 6/10;				
9	K	741852941	Zjištění závad u svítelek žárovkových	kus	3,000		
	PP		Zjištění závady u svítelek žárovkových				
	P		Poznámka k položce: závada 6/4; 6/6; 6/7;				
10	M	34774102	žárovka LED E27/6W	kus	3,000		
	PP		žárovka LED E27/6W				
	P		Poznámka k položce: závada 6/4; 6/6; 6/7;				
11	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001		
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	M		Práce a dodávky M				
D	21-M		Elektromontáže				
12	K	RM01	Údržba rozvaděče - označení vodičů a vývodů	kpl	4,000		
	PP		včetně potřebného materiálu				
	P		<i>Poznámka k položce: závada 2/1;3/1;4/1;5/1;</i>				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN9		Ostatní náklady				
13	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
	PP		Ostatní náklady související s objektem				
	P		<i>Poznámka k položce: zařízení staveniště, doprava zaměstnanců, a pod..</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-8 - MŠ Štefcova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

IČ:

28820266

DIČ:

CZ28820266

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 635,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 635,96	21,00%	2 863,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 499,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-8 - MŠ Štefcova

Místo:

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 635,96

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-8 - MŠ Štefcova

Místo:

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 635,96

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	8,000		
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových				
	P		Poznámka k položce: závada 6/2; 6/5; 6/8; 6/9; 6/10; 6/11;				
2	M	ABB.355305289 B1	Přepínač sériový, řazení 5 Classic	kus	1,000		
	PP		Přepínač sériový, řazení 5 Classic; jasné bílá				
	P		Poznámka k položce: závada 6/11;				
3	M	ABB.355380289 B1	Ovládač zapínací, řazení 1/0 Classic	kus	1,000		
	PP		Ovládač zapínací, řazení 1/0 Classic; jasné bílá				
	P		Poznámka k položce: závada 6/2;				
4	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapusťená šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000		
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapusťených nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE				
	P		Poznámka k položce: závada 6/3;				
5	K	741313813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek	kus	8,000		
	PP		Demontáž spínačů se zachováním funkčnosti nástěnných, pro prostředí normální do 10 A šroubové připojení do 2 svorek				
	P		Poznámka k položce: závada 6/2; 6/5; 6/8; 6/9; 6/10; 6/11;				
6	K	741316823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE	kus	1,000		
	PP		Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních polozapusťených nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE				
	P		Poznámka k položce: závada 6/3;				
7	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm ² uloženým volně nebo pod omítkou	m	1,000		
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² , uloženým volně nebo pod omítkou				
	P		Poznámka k položce: závada 6/1;				
8	K	741850933	Zjištění závad na silnoproudé instalaci ve školách s více než 5 místnostmi	kus	2,000		
	PP		Zjištění závad a poruch silnoproudé instalace v objektech ve školách, školkách, hotelech apod., s příslušenstvím podle počtu místností připojených na 1 okruh a vyřazených z provozu přes 5 místností včetně opravy v dotčené el. krabici				
	P		Poznámka k položce: závada 6/5; 6/10;				
9	K	741852941	Zjištění závad u svítidel žárovkových	kus	3,000		
	PP		Zjištění závady u svítidel žárovkových				
	P		Poznámka k položce: závada 6/4; 6/6; 6/7;				
10	M	34774102	žárovka LED E27/6W	kus	3,000		
	PP		žárovka LED E27/6W				
	P		Poznámka k položce: závada 6/4; 6/6; 6/7;				
11	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001		
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	M		Práce a dodávky M				
D	21-M		Elektromontáže				
12	K	RM01	Údržba rozvaděče - označení vodičů a vývodů	kpl	4,000		
	PP		včetně potřebného materiálu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> závada 2/1;3/1;4/1;5/1;				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN9		Ostatní náklady				
13	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
	PP		Ostatní náklady související s objektem				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zařízení staveniště, doprava zaměstnanců, a pod..				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-9 - MŠ Montessori

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 7. 2023

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

28820266

DIČ:

CZ28820266

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 530,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 530,00	21,00%	1 791,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 321,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-9 - MŠ Montessori

Místo:

Datum:

12. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 530,00

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-9 - MŠ Montessori

Místo:

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 530,00

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

1	K	RM02	Údržba rozvaděče - odstranění koroze ochranného pospojování	kpl	1,000		
---	---	------	---	-----	-------	--	--

PP včetně demontáže, montáže a kozervačních prostředků

P Poznámka k položce:
závada 2/1;3/1;

2	M	1197259	MUSTEK N12 MODRY 63A NEKRYTY NA DIN	kus	1,000		
---	---	---------	-------------------------------------	-----	-------	--	--

PP MUSTEK N12 MODRY 63A NEKRYTY NA DIN

P Poznámka k položce:
závada 3/1;

3	M	1188340	MUSTEK PE 12 ZELENY 63A NEKRYTY NA DIN	kus	1,000		
---	---	---------	--	-----	-------	--	--

PP MUSTEK PE 12 ZELENY 63A NEKRYTY NA DIN

P Poznámka k položce:
závada 3/1;

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

4	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

PP Ostatní náklady související s objektem

P Poznámka k položce:
zařízení staveniště, doprava zaměstnanců, a pod.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-10 - MŠ Veverkova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 7. 2023

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

28820266

DIČ:

CZ28820266

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 866,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 866,56	21,00%	3 331,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 198,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-10 - MŠ Veverkova

Místo:

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 866,56

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z el. revizí 2023 - II. etapa

Objekt:

2023/06/01-10 - MŠ Veverkova

Místo:

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 866,56

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741120831	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-70 mm2 volně Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných průřezu žíly 1,5 až 70 mm2 Poznámka k položce: závada 10/4;	m	1,000		
	PP						
	P						
2	K	741310211	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1-tlačítkový vypínací se zapojením vodičů Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řízení 0/1-tlačítkových vypínacích Poznámka k položce: závady 10/5;	kus	1,000		
	PP						
	P						
3	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek Poznámka k položce: závady 10/5;	kus	1,000		
	PP						
	P						
4	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE Poznámka k položce: závada 10/6;	kus	1,000		
	PP						
	P						
5	K	741316823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE Poznámka k položce: závada 10/6;	kus	1,000		
	PP						
	P						
6	K	741320912	Výměna pojistkových vložek velikosti do 63 A Výměna částí jističích přístrojů pojistkových vložek (patron) včetně potřebné manipulace s pojistkovou hlavíci vyjmutí vadné vložky a vložení nové, velikosti do 63 A Poznámka k položce: závada 2/2;	kus	1,000		
	PP						
	P						
7	M	1187522	POJISTKA E27 DII 20A gL/gG POMALA POJISTKA E27 DII 20A gL/gG POMALA Poznámka k položce: závada 2/2;	kus	1,000		
	PP						
	P						
8	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 Poznámka k položce: závada 10/3;10/8;	kus	2,000		
	PP						
	P						
9	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítkou Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek dopříků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou Poznámka k položce: závada 4/1;10/1;	m	2,000		
	PP						
	P						
10	M	1217019	LIS. KABELOVE OKO IZOL. GF-M6 LIS. KABELOVE OKO IZOL. GF-M6 Poznámka k položce: závada 4/1;	kus	2,000		
	PP						
	P						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	1189116	VODIC CYA 6 ZLUTOZELENA H07V-K	m	1,000		
	PP		VODIC CYA 6 ZLUTOZELENA H07V-K				
	P		Poznámka k položce: závada 4/1;				
12	K	741852941	Zjištění závad u svítidel žárovkových	kus	3,000		
	PP		Zjištění závady u svítidel žárovkových				
	P		Poznámka k položce: závada 10/2;10/7;				
13	M	34774102	žárovka LED E27/6W	kus	3,000		
	PP		žárovka LED E27/6W				
	P		Poznámka k položce: závada 10/2;10/7;				
14	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010		
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
15	K	210801311	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm ² uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	2,000		
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²				
	P		Poznámka k položce: závada 6/2;7/1;				
16	M	PKB.607590	H07V-U 1,5 SM	m	2,000		
	PP		H07V-U 1,5 SM				
	P		Poznámka k položce: závada 6/2;7/1;				
17	K	RM01	označení vodičů a vývodů	kpl	5,000		
	PP		včetně potřebného materiálu				
	P		Poznámka k položce: závada 3/1;5/1;6/1;8/1;9/1;				
18	K	RM02	Údržba rozvaděče - oprava hlavice hlavního vypínače	kus	2,000		
	P		Poznámka k položce: závada 2/1;3/2;				
19	K	RM02.1	Údržba rozvaděče - odstranění koroze připojení jističe	kpl	1,000		
	PP		včetně demontáže, montáže a konzervačních prostředků				
	P		Poznámka k položce: závada 2/3;				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN9	Ostatní náklady				
20	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
	PP		Ostatní náklady související s objektem				
	P		Poznámka k položce: zařízení staveniště, doprava zaměstnanců, a pod..				