



Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. SMLJ-24-2404/2023

17/2023–3. část LC Za nádražím

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
ve věcech technických: [REDAKCE]
- (dále jen „Objednatel“)
- a
2. Zhotovitel: **LTM Krkonoše s.r.o.**
se sídlem: Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO: 28829689
DIČ: CZ28829689
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: Karel Tichý a Jan Morávek, jednatelé společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30147
ve věcech technických: [REDAKCE]
- (dále jen „Zhotovitel“)
- (Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2,
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLJ-24-2404/2023 ze dne 1.6.2023
ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) takto:

1. Po očištění povrchu komunikace a po provedení zátěžových zkoušek byl stanoven rozsah sanace podloží, který je menší, než předpokládala projektová dokumentace. Před zahájením realizace stavby byla zjištěna podzemní síť – náhon, která vyžadovala ochranu při provádění stavebních prací (projíždění těžkou technikou) spočívající v uložení betonových panelů, a to po dobu stavby.

V době před realizací stavby došlo k posouzení účinnosti mechanické závory a z důvodu její nepotřebnosti bylo rozhodnuto, že nová mechanická závora nebude realizována (změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Při realizaci stavby, na základě skutečného množství protékající vody bylo rozhodnuto o zvětšení průtočného profilu stávajícího propustku. S ohledem na předpokládanou těžbu dřevní hmoty bylo rozhodnuto o změně svodnic – zesílení materiálu svodnic.



Jedná se o změny učiněné dle §222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou podrobně uvedeny ve změnovém listu (ZL) č. 1.

Změnový list (ZL) č. 1, je přílohou tohoto dodatku č. 2. Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo takto:

2. Celková cena díla uvedená v čl. V. bodu 4.1. smlouvy se upravuje a mění v souladu s obsahem změnových listů (ZL) č.1, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 2, takto:

Cena díla celkem	2 583 436,53 Kč bez DPH
Změny dle ZL č. 1	- 659 985,40 Kč bez DPH

Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem	1 923 451,13 Kč bez DPH
DPH 21 % ve výši	403 924,74 Kč
Celková cena díla	2 327 375,87 Kč včetně DPH


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy ze dne 1. 6.2023 č. SMLJ-24-2404/2023 a jejího dodatku č.1.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:


Změnový list stavby 01/2023

Ve Vrchlabí 17.10.2023



PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa KRNAP

Ve Vrchlabí 17.10.2023



Karel Tichý, jednatel
LTM Krkonoše s.r.o.

Ve Vrchlabí 17.10.2023




Jan Morávek, jednatel
LTM Krkonoše s.r.o.

s.r.o.
IČ: 28829689
DIČ: CZ28829689

Za správnost:

č. 01:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: VZ 17/2023 - 3. část
Název stavby: LC Za Nádražím
Číslo smlouvy: SMLJ-24-2404/2023, zveřejnění 01.06.2023
Dodavatel: LTM Krkonoše s.r.o., Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 288 29 689
Objednatel: Správa KRNAP Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

01/2023

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Datum vydání ZL: 16.10.2023

Popis změny:

Nerealizace mechanické závory, snížení rozsahu sanace podloží, realizace ochrany stávající podzemní sítě, změna průtočného profilu propustku a změna svodnic.

Zdůvodnění změny:

V době mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací stavby došlo k posouzení účinnosti mechanické závory a z důvodu její nepřebnosti bylo rozhodnuto, že nová mechnická závora nebude realizována. Po očištění povrchu komunikace a po provedení zátěžových zkoušek byl stanoven rozsah sanace podloží, který je menší než předpokládala projektová dokumentace. Před zahájením realizace stavby byla zjištěna podzemní síť - náhon, která vyžadovala ochranu při provádění stavebních prací (pojízdná těžkou technikou) spočívající v uložení betonových panelů a to po dobu stavby. Při realizaci stavby, na základě skutečného množství protékající vody bylo rozhodnuto o zvětšení průtočného profilu stávajícího propustku. S ohledem na předpokládanou těžbu dřevní hmoty bylo rozhodnuto o změně svodnic - zesílení materiálu svodnic.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí x ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko: 16.10.2023

Dopady:

do projektové dokumentace:

jsou

do časového plánu:

nejsou

do ceny: zvýšení 302.959,22 bez DPH

do ceny: snížení - 962.944,62 bez DPH

Změnový list celkem: - 659.985,40 bez DPH

Zdroj financování změny:

Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí x ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko:

16.10.2023

Vyjádření zhotovitele:

souhlasí x ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko:

16.10.2023

Vyjádření objednatele - :

souhlasí x ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko:

17.10.2023

Závěrečné stanovisko:

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	LC Za nadrazim méně práce	JKSO	
Název objektu	001 - SO 101 Komunikace	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Správa KRNPAP		
Projektant			
Zhotovitel	LTM Krkonoše, s.r.o.	28829689	CZ28829689
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	670 285,21	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	292 659,41	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		962 944,62	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p style="text-align: center;">LTM 542</p> <p style="text-align: center;">IČ: 28829689</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">962 944,62</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>962 944,62</td> <td colspan="2">202 218,37</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">1 165 162,99</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				962 944,62	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	962 944,62	202 218,37		Cena s DPH				1 165 162,99	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				962 944,62																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	962 944,62	202 218,37																																											
Cena s DPH				1 165 162,99																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Za nadrazim - méně práce
Objekt: 001 - SO 101 Komunikace

Objednatel: Správa KRNAP
Zhotovitel: LTM Krkonoše, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 962 944,62

1 Zemní práce 708 657,66

4	001	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	326,000	101,70	33 154,20
9	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	323,209	248,65	80 365,92
12	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	581,627	332,00	193 100,16
11	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	430,904	18,77	8 088,07
19	211	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	m3	0,500	3 829,67	1 914,84
32	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 303,875	270,69	352 945,92
41	221	911381332	Mechanická závora včetně usazení základu D+M vč.PKO provedení červenobilé pruhy, spec.dle výběru investora a výrobní dokumentace	kus	1,000	36 718,56	36 718,56
48	221	966005111	Rozebrání a odstranění závory se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	3,500	677,14	2 369,99

4 Vodorovné konstrukce 100 903,58

24	312	451317112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	4,250	525,27	2 232,40
10	001	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 309,040	18,48	79 631,06
28	312	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	3,050	3 206,32	9 779,28
30	312	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm	m2	4,250	2 179,02	9 260,84

5 Komunikace pozemní 153 248,20

40	221	597361121.R	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu, svodnice z U prof. se dnem	m	47,000	3 260,60	153 248,20
----	-----	-------------	---	---	--------	----------	------------

997 Přesun sutě 135,18

50	013	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,123	1 099,00	135,18
----	-----	-----------	--	---	-------	----------	--------

Celkem 962 944,62

LTM
542
IČ: 2



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	LC Za nadrazim více práce	JKSO	
Název objektu	001 - SO 101 Komunikace	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Správa KRNPAP		
Projektant			
Zhotovitel	LTM Krkonoše ,s.r.o.	28829689	CZ28829689
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	163 852,62	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	139 106,60	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		302 959,22	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p style="text-align: center;">LTM 542 2 IČ: 288</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">302 959,22</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td>302 959,22</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">366 580,66</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	302 959,22	DPH %	Základ daně	snížená 15,0	0,00	základní 21,0	302 959,22	Cena s DPH	366 580,66	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	302 959,22																		
DPH %	Základ daně																		
snížená 15,0	0,00																		
základní 21,0	302 959,22																		
Cena s DPH	366 580,66																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Za nadrazim - více práce
 Objekt: 001 - SO 101 Komunikace

Objednatel: Správa KRNPAP
 Zhotovitel: LTM Krkonoše, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5	001	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	3,712	738,70	2 742,05
13	001	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,875	200,00	375,00
14	583	58331202	štrkocitr' netříděná do 100mm	t	3,562	245,65	875,01
15	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,875	279,58	524,21
16	583	58344171	štrkocitr' frakce 0/32	t	14,677	400,35	5 875,94
					7,3385 * 2		14,677
17	001	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	71,250	25,57	1 821,86
20	321	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 16/20	m3	0,918	5 716,28	5 247,55
21	321	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	1,530	1 576,95	2 412,73
22	321	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	1,530	501,75	767,68
23	321	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,007	39 521,24	276,65
25	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,390	1 536,93	599,40
29	312	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	0,130	223,26	29,02
40	221	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	45,000	3 836,12	172 625,40
43	311	919541018	Zřízení propustků z trub ocelových DN 1000	m	1,300	4 166,08	5 415,90
44	140	14033280	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká jakost 11 375 1000x8mm	m	1,300	10 285,00	13 370,50
51	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,887	736,87	3 601,08
52	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	198,063	15,62	3 093,74
54	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	480,860	75,30	36 208,76
55	221	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	48,960	101,76	4 982,17
					nájezdy - ochrana potrubí		
					6,0*3,6+4,0*3,6		36,000
					podklad panely		
					3,0*1,2*3,6		12,960
					Součet		48,960
56	002	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců - ochrana potrubí	m2	12,960	86,77	1 124,54
57	001	123252101	Zřízení zemních svodnic	m3	5,100	360,98	1 841,00
					(10,0+7,0)*2,0*0,3*0,5		5,100
58	002	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	12,960	153,29	1 986,64
					ochrana potrubí		
					3,0*1,2*3,6		12,960
59	231	317321019	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,689	5 527,20	3 808,24
					nový propust - čela		
					2,0*0,65*0,2		0,260
					(2,3+1,0)*0,65*0,2		0,429
					Součet		0,689
60	231	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	2,640	1 175,31	3 102,82

2,0*2,0*0,2+2,0*0,65*0,2 1,060
 (2,3+1,0)*2,0*0,2+2,0*0,65*0,2 1,580
 Součet 2,640

61	231	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	2,640	217,18	573,36
62	231	317361012	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 11 375 t	t	0,006	39 521,24	237,13
			0,689*0,008		0,006		
63	312	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně	m3	4,000	2 807,96	11 231,84
			výtok nový propust				
			2,0*2,0*1,0		4,000		
64	312	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	4,000	210,13	840,52
			2,0*2,0		4,000		
65	221	564710111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 50 mm	m2	71,250	79,95	5 696,44
			prodloužení zatáčka				
			19,0*(3,0+4,5)*0,5		71,250		
91	221	564851111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl 150 mm	m2	14,400	223,91	3 224,30
			Ochrana potrubí - nájezdy				
			6,0*3,6		21,600		
			4,0*3,6		14,400		
92	221	564861111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl 200 mm	m2	12,960	292,48	3 790,54
			ochrana potrubí				
			1,2*3,6*3,0		12,960		
93	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	14,198	54,17	769,11
			ochrana potrubí - odstranění				
			14,198		14,198		
94	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	28,396	10,67	302,99
			14,198*2,0		28,396		
95	221	998226094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun do 5000 m	t	5,010	61,10	306,11
96	221	998226095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun ZKD 5000 m	t	35,070	42,15	1 478,20
			5,01*7,0		35,070		
97	221	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	5,010	359,44	1 800,79

Celkem

302 959,22

542

IČ: 2

