



DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – OA Mohelnice – budova internátu a jídelny“

s novým názvem akce

„REÚO – SPŠ elektrotechnická a OA Mohelnice – budovy internátu a jídelny“

uzavřené dne 28. 12. 2021 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.
Se sídlem: č. p. 824, 788 13 Rapotín
Zápis v OR: C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 47153903
DIČ: CZ 47153903
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 28. 12. 2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Realizace energeticky úsporných opatření – OA Mohelnice – budova internátu a jídelny“ č. 2021/04215/OI/DSM, nový název „**REÚO – SPŠ elektrotechnická a OA Mohelnice – budovy internátu a jídelny**“. Předmětem plnění této smlouvy jsou A) Zateplení: dodatečné zateplení objektů vycházející z požadavku na úsporu energie na vytápění a tím snížení nákladů na provoz budov, B) Vzduchotechnika: výměna vzduchu ve všech hygienických zázemích v jednotlivých podlažích objektů, pro tento účel jsou v daných objektech navrženy rekuperační jednotky s nucenou řízenou výměnou vzduchu v místnostech hygienického zázemí a v místnostech umyváren (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 9. 11. 2022 Dodatek č. 1, dne 1. 12. 2022 Dodatek č. 2, dne 07. 06. 2023 Dodatek č. 3 a dne 13. 10. 2023 Dodatek č. 4.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla za část A) Zateplení a změna ceny díla za část B) Vzduchotechnika z důvodu opravy administrativní chyby při zařazení části méněprací dle Změnového listu č. 18 (Střecha objektu kuchyně a jídelny) ve výši 90 387,03 Kč v Dodatku č. 1 a části méněprací dle Změnového listu č. 23 (Střecha nad malým sálem) ve výši 92 248,54 Kč v Dodatku č. 2 do části díla A) Zateplení namísto jejich správného zařazení do části díla B) Vzduchotechnika. Tyto změny nemají vliv na celkovou cenu díla za obě části díla.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na změně **ceny díla části A) Zateplení a ceny díla části B) Vzduchotechnika uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Cena díla části A) Zateplení:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	42 591 426,52	8 944 199,57	51 535 626,09
Cena dle Dodatku č. 1	1 274 880,53 90 387,03	267 724,91 18 981,28	1 542 605,44 109 368,31
Cena dle Dodatku č. 2	1 453 150,59 92 248,54	305 161,62 19 372,19	1 758 312,21 111 620,73
Cena dle Dodatku č. 3	2 018 589,86	423 903,87	2 442 493,73
Cena dle Dodatku č. 4	923 867,87	194 012,26	1 117 880,13
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků	48 444 550,94	10 173 355,70	58 617 906,64

Cena díla části B) Vzduchotechnika:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	6 907 573,48	1 450 590,43	8 358 163,91
Cena dle Dodatku č. 1	124 194,15 -90 387,03	26 080,77 -18 981,28	150 274,92 -109 368,31
Cena dle Dodatku č. 2	140 765,44 -92 248,54	29 560,74 -19 372,19	170 326,18 -111 620,73
Cena dle Dodatku č. 3	219 984,33	46 196,71	266 181,04
Cena dle Dodatku č. 4	13 116,97	2 754,56	15 871,53
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků	7 222 998,80	1 516 829,74	8 739 828,54

Celková cena díla za část A) Zateplení a za část B) Vzduchotechnika zůstává **beze změny**.

Celková cena díla za část A) Zateplení a část B) Vzduchotechnika:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	49 499 000,00	10 394 790,00	59 893 790,00
Cena dle Dodatku č. 1	1 399 074,68	293 805,68	1 692 880,36
Cena dle Dodatku č. 2	1 593 916,03	334 722,36	1 928 638,39
Cena dle Dodatku č. 3	2 238 574,19	470 100,58	2 708 674,77
Cena dle Dodatku č. 4	936 984,84	196 766,82	1 133 751,66

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků	55 667 549,74	11 690 185,44	67 357 735,18
--	---------------	---------------	---------------

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků vč. DPH slovy: šedesát sedm milionů tři sta padesát sedm tisíc sedm set třicet pět korun českých osmnáct haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/94/43/2023 ze dne 06. 11. 2023.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 22Z/001_Do Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice -
datek č. 4 budova internátu a jídelny

Zadavatel Olomoucký kraj IČO: 60609460
Jeremenkova 1191/40a DIČ: CZ60609460
77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o. IČO: 47153903
824 DIČ: CZ47153903
788 13 Rapotín


Vypracoval: Abayomi
Omishore

Rozpis ceny			Celkem
HSV			650 049,94
PSV			278 856,45
MON			8 078,45
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			936 984,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	936 984,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 936 984,84 CZK



Za zhotovitele

dne

27.9.2023

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
24	ZL č. 58 - Oprava omítek 5.NP včetně souvisejících prací	0,00	480 242,84		480 242,84	51
83	ZL č. 58_vícepráce - Oprava omítek 5.NP včetně souvisejících prací	0,00	480 242,84		480 242,84	51
25	ZL č. 59 - Cihlový plot	0,00	52 969,78		52 969,78	6
84	ZL č. 59_vícepráce - KD 46/3 - Cihlový plot	0,00	52 969,78		52 969,78	6
26	ZL č. 60 - Stěna kotelny	0,00	145 845,88		145 845,88	16
85	ZL č. 60_vícepráce - KD 47/1 - Stěna kotelny	0,00	145 845,88		145 845,88	16
27	ZL č. 61 - Přívod elektrokabelu pro ovládání výlezu - Objekt A	0,00	8 078,45		8 078,45	1
86	ZL č. 61_vícepráce - Přívod elektrokabelu pro ovládání výlezu -	0,00	8 078,45		8 078,45	1
28	ZL č. 62 - Zazdívka otvorů pro svody 5.NP	0,00	4 070,96		4 070,96	0
87	ZL č. 62_vícepráce - Zazdívka otvorů pro svody 5.NP	0,00	4 070,96		4 070,96	0
29	ZL č. 63 - Úprava dveřních otvorů	0,00	10 707,01		10 707,01	1
88	ZL č. 63_vícepráce - Úprava dveřních otvorů	0,00	10 707,01		10 707,01	1
30	ZL č. 64 - Výmalba stropů	0,00	184 754,79		184 754,79	20
89	ZL č. 64_vícepráce - Výmalba stropů	0,00	184 754,79		184 754,79	20
31	ZL č. 65 - Výmalba ... latex	0,00	32 761,58		32 761,58	3
90	ZL č. 65_méněpráce - Výmalba ... latex	0,00	-16 678,62		-16 678,62	-2
91	ZL č. 65_vícepráce - Výmalba ... latex	0,00	49 440,20		49 440,20	5
32	ZL č. 66 - Bourání základů při zateplení soklu	0,00	4 436,58		4 436,58	0
92	ZL č. 66_vícepráce - Bourání základů při zateplení soklu	0,00	4 436,58		4 436,58	0
33	ZL č. 67 - Tepelná izolace rozvodů topné vody k VZT jednotkám na	0,00	13 116,97		13 116,97	1
93	ZL č. 67_vícepráce - Tepelná izolace rozvodů topné vody k VZT	0,00	13 116,97		13 116,97	1
Celkem za stavbu					936 984,84	100

Popis stavby: 22Z/001_Dodatek č. 4 - Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny

Popis objektu: 24 - ZL č. 58 - Oprava omítek 5.NP včetně souvisejících prací

Popis rozpočtu: 83 - ZL č. 58_vícepráce - Oprava omítek 5.NP včetně souvisejících prací

Popis objektu: 25 - ZL č. 59 - Cihlový plot

Popis rozpočtu: 84 - ZL č. 59_vícepráce - KD 46/3 - Cihlový plot

Popis objektu: 26 - ZL č. 60 - Stěna kotelny

Popis rozpočtu: 85 - ZL č. 60_vícepráce - KD 47/1 - Stěna kotelny

Popis objektu: 27 - ZL č. 61 - Přívod elektrokabelu pro ovládání výlezu - Objekt A

Popis rozpočtu: 86 - ZL č. 61_vícepráce - Přívod elektrokabelu pro ovládání výlezu - Objekt A

Popis objektu: 28 - ZL č. 62 - Zazdívka otvorů pro svody 5.NP

Popis rozpočtu: 87 - ZL č. 62_vícepráce - Zazdívka otvorů pro svody 5.NP
Popis objektu: 29 - ZL č. 63 - Úprava dveřních otvorů
Popis rozpočtu: 88 - ZL č. 63_vícepráce - Úprava dveřních otvorů
Popis objektu: 30 - ZL č. 64 - Výmalba stropů
Popis rozpočtu: 89 - ZL č. 64_vícepráce - Výmalba stropů
Popis objektu: 31 - ZL č. 65 - Výmalba ... latex
Popis rozpočtu: 90 - ZL č. 65_méněpráce - Výmalba ... latex
Popis rozpočtu: 91 - ZL č. 65_vícepráce - Výmalba ... latex
Popis objektu: 32 - ZL č. 66 - Bourání základů při zateplení soklu
Popis rozpočtu: 92 - ZL č. 66_vícepráce - Bourání základů při zateplení soklu
Popis objektu: 33 - ZL č. 67 - Tepelná izolace rozvodů topné vody k VZT jednotkám na střeše
Popis rozpočtu: 93 - ZL č. 67_vícepráce - Tepelná izolace rozvodů topné vody k VZT jednotkám na střeše

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 578,82	0,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 585,43	0,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			50 885,15	5,4
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			55 883,73	6,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			167,64	0,0
5	Komunikace	HSV			4 477,00	0,5
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			354 505,49	37,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			34 408,52	3,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			60 871,92	6,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 529,13	1,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 496,75	1,7
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			13 039,74	1,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 564,64	3,2
711	Izolace proti vodě	PSV			4 395,61	0,5
712	Povlakové krytiny	PSV			6 941,42	0,7
713	Izolace tepelné	PSV			13 116,97	1,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 675,18	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			10 079,00	1,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			18 859,85	2,0

784	Malby	PSV			222 788,42	23,8
M21	Elektromontáže	MON			8 078,45	0,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 055,98	1,0
Cena celkem					936 984,84	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	24	ZL č. 58 - Oprava omítek 5.NP včetně souvisejících prací	
R:	83	ZL č. 58_vícepráce - Oprava omítek 5.NP včetně souvisejících prací	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				55 883,73	
1	347011001R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, standard	m2	105,44100	530,00	55 883,73	RTS 23/ I
<p style="color: green;">Včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. <p>pokoje : (3,45*2,67-0,80*2,10)*14 105,44100</p>							
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				341 926,97	
2	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	836,55060	75,50	63 159,57	RTS 23/ I
<p>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 836,55060 836,55060</p>							
3	602014144RU3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, 2x nanášená, tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	836,55060	285,50	238 835,20	RTS 23/ I
<p>5. NP - pokoje : ((3,45+2*5,71)*2,67-2,10*1,50)*14 511,74060</p> <p>5. NP - chodba : (32,25+2*1,80+28,80)*2,67-17*0,80*2,10-2*1,60*1,50 139,25550</p> <p>schodiště : (3,45+2*5,71)*2,67*5-(1,80*0,90)*8 185,55450</p>							
4	601016195R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová, Penetrace po jednotlivých vrstvách	m2	91,86150	87,40	8 028,70	RTS 23/ I
<p>chodba : 1,80*32,25+3,45*5,71+1,80*0,49*2*8 91,86150</p>							
5	601.R01	Štuk na stropech Salith MHF PII ručně, 2x nanášený,, celková tloušťka vrstvy 4 mm	m2	91,86150	347,30	31 903,50	Indiv
<p style="color: green;">Včetně pomocného lešení.</p>							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	24	ZL č. 58 - Oprava omítek 5.NP včetně souvisejících prací	
R:	83	ZL č. 58_vícepráce - Oprava omítek 5.NP včetně souvisejících prací	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

R-položka

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 91,86150

91,86150

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						27 235,80
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

6	614471559R00	Maltovinová úprava na vyrovnaném povrchu vnitřních vodorovných a svislých spár nebo styků v celkové plošné nebo zalomené šířce pruhů do 50 mm - bez materiálu	m	165,90000	19,60	3 251,64	RTS 23/ I
<p style="color: blue;">prefabrikátovaných dílců stropních, stěnových, u podlah, u stropů, v koutech apod. plastická dvouvrstvá (tl.do 1,5 + 1 mm) s penetrací podkladu, ručním nanášením a vyhlazením</p> <p style="color: blue;">4*(2,67*14+4,095) 165,90000</p>							

7	R01	Planipatch xtra	kg	497,70000	48,19	23 984,16	Indiv
<p style="color: blue;">spotřeba ... 2,5 - 3 kg/m spáry : 4*(2,67*14+4,095)*3 497,70000</p>							

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější						23 226,00
----------------	------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

8	627991037R00	Těsnění a vnější úprava spár tmelem silikonovým, svislých i vodorovných spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců,	m	82,95000	280,00	23 226,00	RTS 23/ I
<p style="color: green;">Mapeflex MS 45</p> <p style="color: blue;">2*(2,67*14+4,095) 82,95000</p>							

Díl: 96	Bourání konstrukcí						4 566,40
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

9	974041111R00	Vysekání cementové nebo betonové zálivky o průřezu spáry 30x30 mm ze spár mezi panely z lešeňové klece,	m	24,88500	183,50	4 566,40	RTS 23/ I
<p style="color: blue;">50 procentní plocha položky : (2+4)*(2,67*14+4,095)*0,5*0,20 24,88500</p>							

Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot						13 039,74
----------------	--	--	--	--	--	--	------------------

10	974051513R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu betonovém hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	99,54000	131,00	13 039,74	RTS 23/ II
<p style="color: blue;">(2+4)*(2,67*14+4,095)*0,5*0,80 99,54000</p>							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	24	ZL č. 58 - Oprava omítek 5.NP včetně souvisejících prací
R:	83	ZL č. 58_vícepráce - Oprava omítek 5.NP včetně souvisejících prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					8 809,48
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

11	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	7,34123	1 200,00	8 809,48	SoD
<p>přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou</p> <p>SoD, díl 99, položka č. 108</p> <p>1,4825+5,33532+0,49770+0,02571</p> <p style="text-align: right;">7,34123</p>							

Díl: 784	Malby					5 272,05
-----------------	--------------	--	--	--	--	-----------------

12	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná, Penetrace funkce: biocidní, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	105,44100	50,00	5 272,05	SoD
<p>SoD, Objekt A - VZT, díl 784, položka č. 54</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 105,44100</p> <p style="text-align: right;">105,44100</p>							

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					282,67
-----------------	--	--	--	--	--	---------------

13	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za, dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	1,05912	27,00	28,60	SoD
<p>se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,</p>							

SoD, díl D96, položka č. 184

14	979011111R00	Svíslá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,05912	55,00	58,25	SoD
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	-----

SoD, díl D96, položka č. 185

15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,79434	35,00	27,80	SoD
----	--------------	---	---	---------	-------	-------	-----

SoD, díl D96, položka č. 186

16	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	0,26478	184,56	48,87	SoD
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	-----

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	24	ZL č. 58 - Oprava omítek 5.NP včetně souvisejících prací
R:	83	ZL č. 58_vícepráce - Oprava omítek 5.NP včetně souvisejících prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení, SoD, díl D96, položka č. 187					
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti SoD, díl D96, položka č. 188	t	0,26478	450,00	119,15	SoD
Celkem						480 242,84	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	25	ZL č. 59 - Cihlový plot	
R:	84	ZL č. 59_vícepráce - KD 46/3 - Cihlový plot	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 467,50	
---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	------------------	--

1	311238522R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,76$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,90$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%. 3,00*2,30	m2	6,90000	2 190,00	15 111,00	RTS 23/ II
				6,90000			

2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 2,30	m	2,30000	155,00	356,50	RTS 23/ II
				2,30000			

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 287,24	
---------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------	--

3	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách SoD, díl 6, položka č. 33 3,00*2,30*2 0,5*3,00*0,50*2 0,55*3,30*2	m2	18,93000	68,00	1 287,24	SoD
				13,80000			
				1,50000			
				3,63000			

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				17 226,30	
----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------	--

4	622476213RT1	Omítka vnějších stěn silikonová, složitost fasády 1-2, skladba:, lehčená jádrová vrstva tl. 15 mm, , penetrace, silikonová omítka, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 18,93000	m2	18,93000	910,00	17 226,30	RTS 23/ II
				18,93000			

Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 386,20	
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------	--

5	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, SoD, Objekt C, díl 96, položka č. 80	m3	0,33000	2 000,00	660,00	SoD
---	--------------	---	----	---------	----------	--------	-----

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	25	ZL č. 59 - Cihlový plot	
R:	84	ZL č. 59_vícepráce - KD 46/3 - Cihlový plot	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		0,60*0,50*0,55*2		0,33000			
6	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) SoD, Objekt A - VZT, díl 96, položka č. 11 2,30*0,60*0,25*2+0,40*1,55*0,25 2,30*3,00*0,25	m3	2,57000	1 500,00	3 855,00	SoD
				0,84500			
				1,72500			
7	967031142R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na maltu cementovou bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,55*3,30*2	m2	3,63000	240,00	871,20	RTS 23/ II
				3,63000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 344,06	
8	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou SoD, díl 99, položka č. 108 1,52511+0,09938+0,32560+0,00329	t	1,95338	1 200,00	2 344,06	SoD
				1,95338			
Díl: 764		Konstrukce klempířské				5 298,88	
9	764817150R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací 3,10	m	3,10000	607,00	1 881,70	RTS 23/ II
				3,10000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	25	ZL č. 59 - Cihlový plot
R:	84	ZL č. 59_vícepráce - KD 46/3 - Cihlový plot

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
10	764816133R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně rohů 3,00	m	3,00000	480,50	1 441,50	RTS 23/ II
				3,00000			
11	764813120R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž včetně krycí lišty 2,30*2	m	4,60000	409,00	1 881,40	RTS 23/ II
				4,60000			
12	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně SoD, díl 764, položka č. 145	%	2,00000	47,14	94,28	SoD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 959,60	
13	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, SoD, díl D96, položka č. 184	t	23,54268	27,00	635,65	SoD
14	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím SoD, díl D96, položka č. 185	t	17,65701	55,00	971,14	SoD
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m SoD, díl D96, položka č. 186	t	17,65701	35,00	618,00	SoD
16	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	5,88567	184,56	1 086,26	SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	25	ZL č. 59 - Cihlový plot
R:	84	ZL č. 59_vícepráce - KD 46/3 - Cihlový plot

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		SoD, díl D96, položka č. 187					
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,88567	450,00	2 648,55	SoD
		SoD, díl D96, položka č. 188					
Celkem						52 969,78	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	26	ZL č. 60 - Stěna kotelny	
R:	85	ZL č. 60_vícepráce - KD 47/1 - Stěna kotelny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						1 578,82	
1	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	0,72960	183,75	134,06	SoD
		SoD, díl 1, položka č. 10 (1,25*0,60+0,65*0,60)*0,32*2		0,72960			
2	122202509R00	Odkopávky a prokopávky v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny nezapažené, s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,30000	37,00	11,10	SoD
		SoD, díl 1, položka č. 3 (3,0*0,4*0,5)*0,5		0,30000			
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	0,30000	576,00	172,80	SoD
		SoD, díl 1, položka č. 5 (3,0*0,4*0,5)/2		0,30000			
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	0,30000	946,50	283,95	SoD
		SoD, díl 1, položka č. 6 (3,0*0,4*0,5)/2		0,30000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	26	ZL č. 60 - Stěna kotelny	
R:	85	ZL č. 60_vícepráce - KD 47/1 - Stěna kotelny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i> SoD, díl 1, položka č. 7	m3	0,48000	264,50	126,96	SoD
6	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů <i>předepsaných tvarů s, urovnáním schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů</i> SoD, díl 1, položka č. 9	m3	0,60000	18,20	10,92	SoD
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,</i> SoD, díl 1, položka č. 10 3,0*0,4*0,1 0,12000	m3	0,12000	183,75	22,05	SoD
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm <i>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m</i> SoD, díl 1, položka č. 12 3,0*0,4*0,3 0,36000	m3	0,36000	1 111,00	399,96	SoD
9	182001122R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 <i>s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,</i> SoD, díl 1, položka č. 14	m2	1,20000	70,32	84,38	SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	26	ZL č. 60 - Stěna kotelny	
R:	85	ZL č. 60_vícepráce - KD 47/1 - Stěna kotelny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		3,0*0,4		1,20000			
10	58344197R	šterkodř frakce 32,0 až 63,0 mm; třída A <i>SoD, díl 1, položka č. 18</i> 0,36*2,2	t	0,79200	420,00	332,64	SoD
				0,79200			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 585,43	
11	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 <i>Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.</i> 2*0,60*0,32*0,30	m3	0,11520	3 910,00	450,43	RTS 23/ II
				0,11520			
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 2*0,60*0,50*2	m2	1,20000	729,00	874,80	RTS 23/ II
				1,20000			
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, <i>Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.</i> Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,20000	m2	1,20000	148,50	178,20	RTS 23/ II
				1,20000			
14	274361031R00	Výztuž zdiva z tvárnice ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr prutů 10 mm Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,00000	m2	3,00000	694,00	2 082,00	RTS 23/ II
				3,00000			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				32 559,00	
15	311112130RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnice a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárnice a zálivka betonem,	m2	3,00000	1 909,00	5 727,00	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	26	ZL č. 60 - Stěna kotelny	
R:	85	ZL č. 60_vícepráce - KD 47/1 - Stěna kotelny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		3,00*1,00		3,00000			
16	311238522R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,76$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,90$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%.	m ²	11,70000	2 190,00	25 623,00	RTS 23/ II
		3,00*3,90		11,70000			
17	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	7,80000	155,00	1 209,00	RTS 23/ II
		3,90*2		7,80000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				167,64	
18	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m ³	0,12000	1 397,00	167,64	RTS 22/ II
		3,0*0,4*0,1		0,12000			
Díl: 5		Komunikace				4 477,00	
19	597097111RS3	Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 100 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, výšky 100 mm, zatížení A 15, plochý beton C 12/15	kus	2,00000	1 456,00	2 912,00	RTS 23/ II
20	597097141R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 100 mm krycí rošt , délky 1000 mm, -, zatížení A 15, můstkový z pozink. oceli	kus	2,00000	582,00	1 164,00	RTS 23/ II
21	597097131RS4	Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 100 mm čelní stěna s odtokem DN 110, -, výšky 150 mm, -, -	kus	1,00000	227,50	227,50	RTS 23/ II
22	597097131RS3	Odvodňovací liniový systém - žlaby z kompozitu, s kompozitní hranou, s aretací, š. 100 mm čelní stěna plná, -, výšky 75 mm a 100 mm, -, -	kus	1,00000	173,50	173,50	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	26	ZL č. 60 - Stěna kotelny	
R:	85	ZL č. 60_vícepráce - KD 47/1 - Stěna kotelny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				11 291,28	
23	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách SoD, díl 6, položka č. 33 5,60*3,90	m2	21,84000	68,00	1 485,12	SoD
				21,84000			
24	602014111RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 21,84000	m2	21,84000	449,00	9 806,16	RTS 23/ II
				21,84000			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				20 419,62	
25	622476213RT1	Omítka vnějších stěn silikonová, složitost fasády 1-2, skladba:, lehčená jádrová vrstva tl. 15 mm, , penetrace, silikonová omítka, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 21,84000	m2	21,84000	910,00	19 874,40	RTS 23/ II
				21,84000			
26	622481211RT3	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu 3,90*0,20*2	m2	1,56000	349,50	545,22	RTS 23/ II
				1,56000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				16 529,13	
27	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. (0,15+0,10)/2*5,60*1,95	m3	1,36500	4 655,00	6 354,08	RTS 23/ II
				1,36500			
28	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	1,36500	112,00	152,88	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	26	ZL č. 60 - Stěna kotelny	
R:	85	ZL č. 60_vícepráce - KD 47/1 - Stěna kotelny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,36500			1,36500		
29	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků SoD, Objekt C,D, díl 63, položka č. 47 5,60*1,95*0,0086	t	0,09391	48 000,00	4 507,68	SoD
					0,09391		
30	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2 SoD, díl 63, položka č. 54 5,60*1,95*1,1	m2	12,01200	60,90	731,53	SoD
					12,01200		
31	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 32,0 až 63,0 mm; typ: praný; kačírek SoD, díl 63, položka č. 53 5,60*1,95	m2	10,92000	438,00	4 782,96	SoD
					10,92000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 585,78	
32	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou SoD, díl 99, položka č. 108 1,40400+0,37006+4,90372+0,22689+0,38768+0,81354+0,38137+6,16756	t	14,65482	1 200,00	17 585,78	SoD
					14,65482		
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 395,61	
33	711111001R22	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; ředidlo: organické Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu.	m2	11,82000	38,30	452,71	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	26	ZL č. 60 - Stěna kotelny	
R:	85	ZL č. 60_vícepráce - KD 47/1 - Stěna kotelny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		3,00*0,30		0,90000			
		5,60*1,95		10,92000			
34	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické	m2	4,00000	69,80	279,20	RTS 23/ II
		3,00*1,00		3,00000			
		2,00*0,50		1,00000			
35	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 11,82000	m2	11,82000	129,50	1 530,69	RTS 23/ II
				11,82000			
36	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 4,00000	m2	4,00000	153,00	612,00	RTS 23/ II
				4,00000			
37	62811151R	Pás hydroizolační asfaltový asfalt: oxidovaný; nosná vložka: impregnovaná hadrová lepenka Přepočtené koeficientem množství : (11,82+4,00)*1,1	m2	17,40200	35,40	616,03	RTS 23/ II
				17,40200			
38	711823121RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie 3,00*1,00	m2	3,00000	127,50	382,50	RTS 23/ II
				3,00000			
39	711823129RT3	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty 3,00	m	3,00000	163,50	490,50	RTS 23/ II
				3,00000			
40	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,02587	1 236,00	31,98	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	26	ZL č. 60 - Stěna kotelny
R:	85	ZL č. 60_vícepráce - KD 47/1 - Stěna kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 712		Povlakové krytiny				6 941,42	
41	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; ředidlo: organické	m2	10,00000	51,90	519,00	RTS 23/ II
42	712341559RV1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,5 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: PES rohož se skleněnými vlákny; horní strana: břídlíčný posyp; spodní...	m2	10,00000	634,00	6 340,00	RTS 23/ II
43	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,05630	1 464,00	82,42	RTS 23/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 675,18	
44	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 3,00	m	3,00000	890,00	2 670,00	RTS 23/ II
45	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,00630	822,00	5,18	RTS 23/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				4 780,12	
46	764814533R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	4,80000	405,50	1 946,40	RTS 23/ II
47	764816115R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 155 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	4,80000	445,00	2 136,00	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	26	ZL č. 60 - Stěna kotelny
R:	85	ZL č. 60_vícepráce - KD 47/1 - Stěna kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		včetně krytek a spojovacích prostředků.					
48	764816420R00	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	2,00000	332,50	665,00	RTS 23/ II
49	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,01448	2 260,00	32,72	RTS 23/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				18 859,85	
50	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg SoD, Objekt A-VZT, díl 767, položka č. 34 12,00*0,45+8*3,02+2*3,50+1,50*2,00*8,80	kg	62,96000	125,00	7 870,00	SoD
				62,96000			
51	15411545R	Profil ocelový otevřený průřez: L; značka: S235JR (1.0038); h = 15 mm; b = 15 mm; t = 2,0 mm 12,00*0,45*1,1*0,001	t	0,00594	63 310,00	376,06	RTS 23/ II
				0,00594			
52	767R01	Uzavřený praporkový profil L 70x34x55x2 S235JRH R-položka cena dle aktuálního ceníku (30.08.2023): https://www.kondor.cz/jekl-l-70-34-55-2/d-77990/ 3,02 kg/m : 2*6*3,02*0,001	t	0,03624	63 600,00	2 304,86	Indiv
				0,03624			
53	767R02	Uzavřený praporkový profil T 85x34x55x2 S235JRH R-položka cena dle aktuálního ceníku (30.08.2023): https://www.kondor.cz/jekl-t-85-34-55-15-2/d-77873/ 3,50 kg/3 : 1*6*3,50*0,001	t	0,02100	64 180,00	1 347,78	Indiv
				0,02100			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	26	ZL č. 60 - Stěna kotelny
R:	85	ZL č. 60_vícepráce - KD 47/1 - Stěna kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
54	15945070R	plech ocelový - síťovina tahokov ocel tř.11; 2000 x 1000 mm; tvar oka kosočtverec; délka oka 22,0 mm; šířka oka 12,0 mm; výška třmenu 2,0 mm; tl. plechu 1,5 mm 1,50*2,00*8,80*0,001	t	0,02640	129 940,00	3 430,42	RTS 23/ II
				0,02640			
55	628613611.R01	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg R-položka rozbor dle položky 628613611 CS ÚRS 2023 02 Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 62,96000	kg	62,96000	53,60	3 374,66	Indiv
				62,96000			
56	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,10154	1 537,00	156,07	RTS 23/ II
Celkem						145 845,88	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	27	ZL č. 61 - Přívod elektrokabelu pro ovládání výlezu - Objekt A	
R:	86	ZL č. 61_vícepráce - Přívod elektrokabelu pro ovládání výlezu - Objekt A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				8 078,45	
1	210010105R00	Montáž lišty elektroinstalační, z PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním <small>SoD, Objekt A - VZT, díl M21, položka č. 56</small>	m	15,00000	46,00	690,00	SoD
		15		15,00000			
2	34572125R	lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivě; Š x V 40 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň, hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C <small>SoD, Objekt A - VZT, díl M21, položka č. 99</small>	m	16,50000	64,40	1 062,60	SoD
		15*1,1		16,50000			
3	210010321RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky <small>SoD, Objekt A - VZT, díl M21, položka č. 62</small>	kus	1,00000	273,50	273,50	SoD
		1		1,00000			
4	210010323RT1	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 150 x 150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky <small>SoD, Objekt A - VZT, díl M21, položka č. 73</small>	kus	1,00000	372,50	372,50	SoD
		1		1,00000			
5	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm ² <small>SoD, Objekt A - VZT, díl M21, položka č. 93</small>	kus	6,00000	28,75	172,50	SoD
6	210800115R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou <small>SoD, Objekt A - VZT, díl M21, položka č. 93</small>	m	25,00000	62,10	1 552,50	SoD
7	34111090R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm ² ; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá <small>SoD, Objekt A - VZT, díl M21, položka č. 93</small>	m	25,00000	29,90	747,50	SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	27	ZL č. 61 - Přívod elektrokabelu pro ovládání výlezu - Objekt A	
R:	86	ZL č. 61_vícepráce - Přívod elektrokabelu pro ovládání výlezu - Objekt A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		25		25,00000			
8	210R3	Montáž jističů do rozvodnice na lištu SoD, Objekt A - VZT, díl M21, položka č. 77	ks	1,00000	74,75	74,75	SoD
		1		1,00000			
9	35822003015R	jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 SoD, Objekt A - VZT, díl M21, položka č. 103	kus	1,00000	644,00	644,00	SoD
		1		1,00000			
10	210110002R00	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, dvoupólového, , řazení 2	kus	1,00000	184,00	184,00	SoD
11	ELT10548666	Tlačítko dvoupolové ovladací dva směry, rámeček a vybavení	kus	1,00000	717,60	717,60	SoD
12	900 R24	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 7 Programování a odladění pohonu před uvedením do provozu : 3	h	3,00000	529,00	1 587,00	SoD
		3,00000		3,00000			
Celkem						8 078,45	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	28	ZL č. 62 - Zazdívka otvorů pro svody 5.NP
R:	87	ZL č. 62_vícepráce - Zazdívka otvorů pro svody 5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 186,65	
1	310271520R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvármic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení 0,55*1,75*0,075 0,37*1,90*0,075	m3	0,12491	9 500,00	1 186,65	RTS 23/ I
					0,07219		
					0,05273		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 914,64	
2	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové SoD, díl 61, položka č. 34 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,39600	m2	2,39600	522,60	1 252,15	SoD
					2,39600		
3	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 0,70*1,90 0,52*2,05	m2	2,39600	276,50	662,49	RTS 22/ II
					1,33000		
					1,06600		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						428,87	
4	971038531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvármic nebo příčekovek plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0,55*1,75 0,37*1,90	m2	1,66550	257,50	428,87	RTS 23/ I
					0,96250		
					0,70300		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						262,54	
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvármic nebo kovovou	t	0,21878	1 200,00	262,54	SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	28	ZL č. 62 - Zazdívka otvorů pro svody 5.NP	
R:	87	ZL č. 62_vícepráce - Zazdívka otvorů pro svody 5.NP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		SoD, díl 99, položka č. 108					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				278,26	
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,82443	55,00	45,34	SoD
		SoD, díl D96, položka č. 185					
		0,27481*3		0,82443			
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,82443	35,00	28,86	SoD
		SoD, díl D96, položka č. 186					
		0,27481*3		0,82443			
8	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za, dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	1,09924	27,00	29,68	SoD
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,					
		SoD, díl D96, položka č. 184					
		0,27481*4		1,09924			
9	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	0,27481	184,56	50,72	SoD
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,					
		SoD, díl D96, položka č. 187					
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,27481	450,00	123,66	SoD
		SoD, díl D96, položka č. 188					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	28	ZL č. 62 - Zazdívka otvorů pro svody 5.NP
R:	87	ZL č. 62_vícepráce - Zazdívka otvorů pro svody 5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Celkem						4 070,96	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	29	ZL č. 63 - Úprava dveřních otvorů
R:	88	ZL č. 63_vícepráce - Úprava dveřních otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					1 672,00	
1	310271520R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení 0,20*2,20*0,10*4	m3	0,17600	9 500,00	1 672,00	RTS 23/ I	
				0,17600				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					5 258,08	
2	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové SoD, díl 61, položka č. 34 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,58000	m2	6,58000	522,60	3 438,71	SoD	
				6,58000				
3	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a sítěřkového tmelu 2*0,35*2,35*4	m2	6,58000	276,50	1 819,37	RTS 22/ II	
				6,58000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí					2 822,08	
4	971042551R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 1 m2, jakékoliv tloušťky základových nebo nadzákladových, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0,20*2,20*0,10*4	m3	0,17600	10 580,00	1 862,08	RTS 23/ I	
				0,17600				
5	960R01	Řezání betonových konstrukcí, Diamantová pila výška řezu 200 mm SoD, díl 96, položka č. 106 (2,20+0,20)*4	m	9,60000	100,00	960,00	Indiv	
				9,60000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					562,78	
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou	t	0,46898	1 200,00	562,78	SoD	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	29	ZL č. 63 - Úprava dveřních otvorů	
R:	88	ZL č. 63_vícepráce - Úprava dveřních otvorů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

SoD, díl 99, položka č. 108

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					392,07
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------------

7	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za, dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	1,54880	27,00	41,82	SoD
---	--------------	--	---	---------	-------	-------	-----

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

SoD, díl D96, položka č. 184

0,3872*4

1,54880

8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,16160	55,00	63,89	SoD
---	--------------	--	---	---------	-------	-------	-----

SoD, díl D96, položka č. 185

0,3872*3

1,16160

9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,16160	35,00	40,66	SoD
---	--------------	---	---	---------	-------	-------	-----

SoD, díl D96, položka č. 186

0,3872*3

1,16160

10	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	0,38720	184,56	71,46	SoD
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	-----

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

SoD, díl D96, položka č. 187

0,3872

0,38720

11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,38720	450,00	174,24	SoD
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------	-----

SoD, díl D96, položka č. 188

0,3872

0,38720

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	29	ZL č. 63 - Úprava dveřních otvorů	
R:	88	ZL č. 63_vícepráce - Úprava dveřních otvorů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Celkem							10 707,01

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	30	ZL č. 64 - Výmalba stropů
R:	89	ZL č. 64_vícepráce - Výmalba stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 784		Malby	184 754,79				
1	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m <small>SoD, díl 784, položka č. 163</small> strop : (3,45*5,71*16+1,80*32,25)*5	m2	1 866,21000	7,00	13 063,47	SoD
				1 866,21000			
2	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná <small>SoD, díl 784, položka č. 164</small> Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1866,21000	m2	1 866,21000	50,00	93 310,50	SoD
				1 866,21000			
3	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné <small>SoD, díl 784, položka č. 165</small> Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1866,21000	m2	1 866,21000	42,00	78 380,82	SoD
				1 866,21000			
Celkem						184 754,79	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	31	ZL č. 65 - Výmalba ... latex	
R:	90	ZL č. 65_méněpráce - Výmalba ... latex	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 784		Malby				-16 678,62	
1	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	-397,11000	42,00	-16 678,62	SoD
		SoD, díl 784, položka č. 165					
		chodba : $-\left((2*1,80*1,00+32,25*1,00+(32,25-3,45)*1,00-17*0,80*1,00)*5\right)$		-255,25000			
		schodiště : $-\left((3,45+2*5,71)*1,00*4-1,80*(1,00-0,275)*4\right)$		-54,26000			
		pokoj : $-\left((2*(3,45+5,71)-0,80)*1,00*5\right)$		-87,60000			
Celkem						-16 678,62	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	31	ZL č. 65 - Výmalba ... latex	
R:	91	ZL č. 65_vícepráce - Výmalba ... latex	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 784		Malby				49 440,20	
1	784114222R00	Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné	m2	397,11000	124,50	49 440,20	RTS 23/ I
		chodba : $(2*1,80*1,00+32,25*1,00+(32,25-3,45)*1,00-17*0,80*1,00)*5$		255,25000			
		schodiště : $(3,45+2*5,71)*1,00*4-1,80*(1,00-0,275)*4$		54,26000			
		pokoj : $(2*(3,45+5,71)-0,80)*1,00*5$		87,60000			
Celkem						49 440,20	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	32	ZL č. 66 - Bourání základů při zateplení soklu	
R:	92	ZL č. 66_vícepráce - Bourání základů při zateplení soklu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 293,20	
1	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v základech SoD, díl 96, položka č. 87 0,90*0,70*0,70*2	m3	0,88200	2 600,00	2 293,20	SoD
				0,88200			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 143,38	
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím SoD, díl D96, položka č. 185	t	6,35040	55,00	349,27	SoD
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m SoD, díl D96, položka č. 186 2,11680*3	t	6,35040	35,00	222,26	SoD
				6,35040			
4	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, SoD, díl D96, položka č. 184 2,11680*4	t	8,46720	27,00	228,61	SoD
				8,46720			
5	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, SoD, díl D96, položka č. 187	t	2,11680	184,56	390,68	SoD
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,11680	450,00	952,56	SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_Dodací Realizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny	
O:	32	ZL č. 66 - Bourání základů při zateplení soklu
R:	92	ZL č. 66_vícepráce - Bourání základů při zateplení soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		SoD, díl D96, položka č. 188					
Celkem						4 436,58	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22Z/001_DodacíRealizace energeticky úsporných opatření - OA Mohelnice - budova internátu a jídelny		
O:	33	ZL č. 67 - Tepelná izolace rozvodů topné vody k VZT jednotkám na střeše	
R:	93	ZL č. 67_vícepráce - Tepelná izolace rozvodů topné vody k VZT jednotkám na střeše	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 713 Izolace tepelné						13 116,97	
1	713411121R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá bez povrchové úpravy Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2*pi*0,10*8,00	m2	5,02655	209,00	1 050,55	RTS 23/ II
				5,02655			
2	63150952R	rohož, pas izolační lamelový; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kaširování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 25,00 kg/m3; hydrofobizováno Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,02655	m2	5,02655	346,50	1 741,70	RTS 23/ II
				5,02655			
3	551R01	Kryt na odvodušňovací ventily 0,55 mm FeZn plech	kus	1,00000	2 288,50	2 288,50	Indiv
4	713491111R00	Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,02655	m2	5,02655	218,50	1 098,30	RTS 23/ II
				5,02655			
5	19423790R	Výrobek plochý hliníkový - pás; hladký; tl. = 0,60 mm 1,62*8	kg	12,96000	367,00	4 756,32	RTS 23/ II
				12,96000			
6	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesaf) Zaměření potrubí pro výrobu oplechování : 1,6 Doprava : 2,0	h	3,60000	606,00	2 181,60	RTS 23/ II
				1,60000			
				2,00000			
Celkem						13 116,97	