

Příloha č.1 Havarijní oprava závad z revizí TS - administrativní budova VaK Kroměříž

Zkrácený popis	M.j.	Množství	jednotková	celkem
Rekapitulace - elektromontážní práce				
Dodávky				
Materiál				
Montážní a demontážní práce práce				xxx
Revize				xxx
HZS + Mechanismy				xxx
Základní rozpočtové náklady ZRN				xxx
Elektromontážní práce- CELKEM BEZ DPH				xxx
Oprava a vysušení transformátoru 22/0,4kV, 100kVA	sd	1	xxx	-
Doplnění kabelu 1-AYKY J 3x95+50mm2 (5m)	sd	1	xxx	xxx
Doprava transformátoru	sd	2	xxx	-
CENA - CELKEM BEZ DPH				xxx

MONTÁŽ				
Montáž sil.traf nn bez zap.přev.35/0,4 kV P do 630kVA	ks	2	xxx	xxx
Montáž připojení transformátoru na straně nn	sd	2	xxx	xxx
Montáž připojení transformátoru na straně vn	sd	2	xxx	xxx
Montáž uzem. vedení-bez nátěru FeZn do 120 mm2	m	2	xxx	xxx
Cena za montáž				xxx
Celková cena za montáž				xxx

DEMONTÁŽ				
Demontáž sil.traf nn bez zap.přev.35/0,4 kV P do 630kVA	ks	2	xxx	xxx
Demontáž připojení transformátoru na straně nn	sd	2	xxx	xxx
Demontáž připojení transformátoru na straně vn	sd	2	xxx	xxx
Demontáž uzem. vedení-bez nátěru FeZn do 120 mm2	m	2	xxx	xxx
Cena za demontáž				xxx
Celková cena za demontáž				xxx

Revize				
Provedení výchozí revize a vystavení revizní zprávy	ks	2	xxx	xxx
Revize součet				xxx

HZS + Mechanismy				
Úpravy konstrukce v trafokobce	hod	2	xxx	xxx
HZS + Mechanismy součet				xxx