

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Kavinský - Trpín, ř.km 3,050-3,160 3,230-3,330	JKSO	
		EČO	
		Místo	Trpín
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel	NATRIX VZ, s.r.o.	27678695	CZ27678695
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		6. 10. 2023	
			CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	81 191,50	9 Bez pevné podl.	0,00	14 VRN 2	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 VRN 5	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	22 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)	81 191,50	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	22 000,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 103 191,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	103 191,50	21 670,22

Cena s DPH 124 861,72

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Kavinský - Trpín, ř.km 3,050-3,160 3,230-3,330

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: NATRIX VZ, s.r.o.

Místo: Trpín

Zpracoval:

Datum: 6. 10. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2023	Kavinský - Trpín, ř.km 3,050-3,160 3,230-3,330	103 191,50	0,00	21 670,22	124 861,72	0,00	81 191,50	0,00	22 000,00	0,00
SO 01	Kavinský - Trpín, ř.km 3,050-3,160 3,230-3,330	81 191,50	0,00	17 050,22	98 241,72	0,00	81 191,50	0,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	22 000,00	0,00	4 620,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	Celkem	103191,50	0,00	21670,22	124861,72	0,00	81191,50	0,00	22000,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kavinský - Trpín, ř.km 3,050-3,160 3,230-3,330

Objekt: Kavinský - Trpín, ř.km 3,050-3,160 3,230-3,330

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Trpín

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 6. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 81 191,50

1 Zemní práce 81 191,50

8	R	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	65,000	97,70	6 350,50
1	R	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m ³	70,000	330,00	23 100,00
14	R	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	70,000	84,60	5 922,00
17	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	70,000	53,20	3 724,00
16	R	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m ³	70,000	83,50	5 845,00
11	R	R001	Příplatek za ztížený přístup a manipulaci v korytě toku	soubo r	1,000	25 000,00	25 000,00
13	R	R002	Příplatek za ruční práce pod mosty a v okolí inženýrských sítí	soubo r	1,000	8 000,00	8 000,00
9	R	R111209111	Likvidace dřevních zbytků křovin a stromů průměru kmene do 100 mm v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.	m ²	65,000	50,00	3 250,00

Celkem 81 191,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kavinský - Trpín, ř.km 3,050-3,160 3,230-3,330

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: NATRIX VZ, s.r.o.

Místo: Trpín

Zpracoval:

Datum: 15. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

N00 Vedlejší rozpočtové náklady 22 000,00

N01 Vedlejší rozpočtové náklady 22 000,00

1	R	R001	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
2	R	R002	Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, deponií apod. pro všechny objekty	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
3	R	R003	Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do koryta, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00

Celkem 22 000,00