

Smlouva o dílo
„Kontejnerové stání Škroupova 1, MČ Brno-Židenice“

*uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:*

Číslo smlouvy objednatele: 0523300289

I. Smluvní strany



Objednatel:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Úřad městské části Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupený:	Ing. Petr Kunc, starosta MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele ve věcech:

a) *organizačně-právních:* Mgr. Pavel Šlesinger, právník Správního oddělení ÚT
tel.: 548 426 186, e-mail: slesinger@zidenice.brno.cz

b) *technických:* Mgr. Michal Ibrmajer, vedoucí OMDŽ
tel.: 548 426 129, e-mail: ibrmajer@zidenice.brno.cz
Bc. Ilona Maňáková
tel.: 548 426 203, e-mail: manakovai@zidenice.brno.cz

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel:	DRS stavební s.r.o.
Sídlo:	Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
Adresa pro doručování:	Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
IČ:	06324827
DIČ:	CZ06324827
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupený:	Ing. Martin Drábek, David Šprincl - jednatelé

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:

a) *organizačně-právních:* Ing. Martin Drábek, David Šprincl
kontakt (telefon a e-mail) +420 774 986 779, +420 604 157 579

b) *technických:* Ing. Martin Drábek
kontakt (telefon a e-mail): +420 774 986 779, +420 604 157 579

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednatele veškeré činnosti související s veřejnou zakázkou s názvem „Kontejnerové stání Škroupova 1, MČ Brno-Židenice“, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).
2. Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace oplocení kontejnerového stání pro oddělení stávajících odpadních nádob od veřejného prostoru, včetně přípravy území, zemních prací a zpevnění plochy. Požadavky na řešení předmětu jsou uvedeny v technické zprávě, resp. dokumentaci pro územní souhlas s názvem „MČ Židenice, Kontejnerová stání-Škroupova“, zpracované společností HUA HUA Architects s.r.o., sídlem Vinohrady 368/68B, 639 00 Brno, pod vedením Ing. Arch. Václava Kociána. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že mu byla dokumentace objednatelem poskytnuta, a že se s ní důkladně seznámil (dokumentace je součástí zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku).
3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu:
 - 3.1. s platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, technickými normami, zejména ČSN EN, v částech závazných i směrných a v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - 3.2. s požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo.
5. Dodávkami a stavebními pracemi se pro účely této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) rozumí provedení všech dodávek a prací nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho řádnému uvedení do provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.
6. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.
7. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:
 - 7.1. veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho částí, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem (např. zakrývání obnažených konstrukcí atp.),
 - 7.2. bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.),
 - 7.3. odstranění odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,

- 7.4. uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
 - 7.5. zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů,
 - 7.6. atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd,
 - 7.7. veškeré dodávky a práce neobsažené v zadávací dokumentaci nebo této smlouvě, které by byly potřebné pro zdárné dokončení a následné užívání díla.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od této smlouvy, zadávací dokumentace či právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla v dané části a odpovídá za vzniklou škodu.
 9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Doba plnění začne běžet podpisem smlouvy o dílo. Plnění musí být dokončeno **nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.**
2. Místem plnění je kontejnerové stání před domem Škroupova 1, p.č. 4407/2 v k.ú. Židenice, Brno.
3. Doba realizace díla počíná běžet podpisem této smlouvy a končí protokolárním předáním a převzetím díla objednatelem bez vad a nedodělků. Doba mezi předáním a převzetím poslední části díla se však do doby realizace nezapočítává. Nepřeveze-li objednatel z oprávněných důvodů (vady, nedokončenost) dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu běžet doba realizace díla.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Celková cena díla bez DPH	443.849,80	Kč
DPH 21 %	93.208,46	Kč
Celková cena díla s DPH	537.058,30	Kč

2. Dohodnutá cena je kompletní, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.
3. Cena může být měněna pouze v případě, kdy:
 - 3.1. proběhnou změny daňových předpisů týkajících se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně,
 - 3.2. bude objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění; jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,

3.3. dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo;

3.4. obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě; dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu,

3.5. Vícepráce a méněpráce:

V případě, že bude potřeba na základě písemného souhlasu obou smluvních stran realizovat některé vícepráce či méněpráce, které nejsou v položkovém rozpočtu, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu a cena díla bude upravena dodatkem ke smlouvě. Tyto práce budou naceněny primárně podle obdobných prací v již naceněném položkovém rozpočtu, případně, pokud nebudou obdobné práce naceněny v položkovém rozpočtu, tak podle cenové soustavy RTS účinné v době schválení víceprací.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

V. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat v místech plnění pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy. V případě znečištění společných prostor objektu dojde k jejich úklidu.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny koordinátora BOZP a technického dozoru, jsou-li objednatelem pověřeni k výkonu těchto prací.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. Prostor musí být zřetelně vymezen a oddělen od zbytku veřejného prostranství, a to mj. s ohledem na pohyb dětí a mladistvých.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
6. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s touto smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započíst proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude

existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

7. Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla, dokumentaci, této smlouvě nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Stavební deník:

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, včetně víceprací, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

- 8.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČ objednatele,
- vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku týká.

- 8.3. Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

- 8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak se zbývající část stránky originálu i kopie proškrtně.

- 8.5. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici. **Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.** Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
10. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.
11. Zhotovitel se zavazuje, že ke zhotovení díla využije poddodavatele pouze v případě, že bude mít zajištěn předchozí písemný souhlas objednatele. Jakákoliv změna poddodavatele podléhá novému schválení objednatel.
12. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za všechny poddodavatele. Za tímto účelem je zhotovitel povinen vyžádat od poddodavatelů všechny nutné certifikáty a další dokumenty a tyto zpřístupnit na žádost objednateli.
13. Zhotovitel je povinen z objednatel uhrazené ceny díla primárně uspokojovat jeho závazky vůči poddodavatelům, které vzniknou na základě plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit, že jsou jeho závazky vůči poddodavatelům řádně a včas uhrazeny.
14. V případě ohrožení řádného průběhu prací (z jakéhokoliv důvodu) je zhotovitel povinen danou záležitost s objednatel konzultovat bez zbytečného odkladu.
15. Při plnění této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými normami, právními a jinými předpisy anebo s odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedenými předpisy nebo odbornými znalostmi zhotovitele, zhotovitel objednatele o této skutečnosti informuje, a to včetně náležitého zdůvodnění, a požádá objednatele o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel na takovém pokynu přesto nadále trvat, neodpovídá zhotovitel za škodu vzniklou v důsledku takového pokynu objednatele.
16. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení díla (zejména předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy). Pokud zhotovitel nepřevzme staveniště bez zbytečného odkladu a nezahájí práce, je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít a zahájit práce do 10 dnů od doručení výzvy.

VI. Odpovědné zadávání veřejné zakázky

1. Vzhledem k zásadě odpovědného veřejného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, se zhotovitel zavazuje:
2. **Zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce**
 - 2.1. při zajištění dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tedy mj. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.

- 2.2. při zajištění, aby všechny osoby, které se na plnění zakázky přímo podílejí, byly řádně vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, příp. aby měly platná příslušná povolení k pobytu v ČR, a byly proškoleny z problematiky BOZP.

3. Zajistit férové vztahy v dodavatelském a poddodavatelském řetězci

- 3.1. při řádném a včasném plnění finančních závazků vůči jeho přímým partnerům, podílejícím se na plnění veřejné zakázky jakožto přímí dodavatelé zboží či služeb pro zhotovitele, příp. jako přímí poddodavatelé při zhotovování díla (jsou-li takoví).

4. Zajistit ekologicky šetrná řešení

- 4.1. Zadavatel po dodavateli plnění veřejné zakázky vyžaduje, aby se tento v nejvyšší možné míře zaměřil na předcházení vzniku odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel dále výslovně požaduje, aby dodavatel zajistil řádné nakládání s nebezpečnými odpady, definovanými dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů, příp. u odpadů, které vykazují alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v nařízení komise (EU) č. 1357/2014, a to především z hlediska zajištění jejich likvidace ve spalovnách nebezpečných odpadů (příp. likvidace u jiných k tomu oprávněných/certifikovaných subjektů), či zajištění jejich uložení ve sběrných střediscích odpadu k tomuto určených (jsou-li takové).

5. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo vzhledem k výše uvedeným povinnostem příslušným orgánem veřejné moci (např., avšak nejenom, Státním úřadem inspekce práce či jeho oblastními inspektoráty, Českou inspekcí životního prostředí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v čl. VI. odst. 2. a odst. 4. této smlouvy a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení od zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
6. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odst. tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
7. V případě, že zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného dle předchozího odst. tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, či pokud mu bude jiným způsobem vytknuto konkrétní protiprávní jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, zhotovitele v přiměřené lhůtě písemně informovat.

VII. Předání a převzetí díla

1. Přejímací řízení bude rozděleno na předání a převzetí, přičemž si objednatel vyhrazuje **5 pracovních dní** od předání díla nebo jeho části na jeho kontrolu a převzetí. Doba od předání poslední části díla do jeho převzetí se nezapočítává do doby realizace díla.

Nepřevzme-li objednatel z oprávněných důvodů (vady, nedokončenost) dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu běžet doba realizace díla.

2. Zhotovitel může předat pouze celé řádně zhotovené dílo nebo jeho řádně zhotovenou část. Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení na dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící jeho užívání.
3. Předání díla nebo jeho části bude provedeno na základě protokolu o předání a převzetí díla, a to po řádném dokončení prací.
4. Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu písemně vyzve zástupce objednatele ve věcech technických ke schůzce v místě realizace díla, kde bude řádně a bezchybně provedené dílo objednateli předáno. Zhotovitel písemnou výzvu zašle na e-mail zástupce objednatele ve věcech technických uvedený v záhlaví této smlouvy a současně na podatelnu objednatele. Objednatel se v návaznosti na řádně zaslanou výzvu zavazuje poskytnout součinnost zhotoviteli nebo navrhnout náhradní termín schůzky. V případě, kdy dojde ke zpoždění předání díla z důvodu náhradního termínu navrženého objednatel, nejde příslušné zpoždění způsobené objednatel k tíži zhotovitele.

5. Protokol o předání a převzetí díla

5.1. Protokol o předání a převzetí díla sepíše objednatel, neurčí-li objednatel jinak.

5.2. Tento protokol o předání a převzetí (části) díla bude obsahovat alespoň:

- označení díla,
- označení zhotovitele,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- datum skončení záruky na dílo,
- soupis vad a nedodělků,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- datum předání a datum převzetí, respektive vrácení k dopracování,
- další případné náležitosti.

6. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, předáním objednateli dle této smlouvy a následným protokolárním převzetím objednatel. K protokolárnímu převzetí díla dojde podpisem zástupce objednatele ve věcech technických v příslušné kolonce protokolu o předání a převzetí díla. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při protokolárním převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a právními předpisy.

7. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména:

- stavební deník,
- prohlášení o použitých materiálech,
- revize,
- návody k užívání,

- zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (s tím, že původcem odpadu je zhotovitel) a na základě žádosti objednatele zhotovitel předloží doklad o likvidaci,
 - veškeré další podklady potřebné pro provoz díla,
 - evidenci škod na zdraví a majetku,
 - v požadovaném množství a kvalitě, objednatelem odsouhlasenou fotodokumentaci před, v průběhu a po dokončení díla, v elektronické podobě na datovém nosiči, rozdělenou do složek podle jednotlivých míst plnění.
8. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla místo plnění zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení místa plnění je zhotovitel povinen uvést místo plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu, pokud objednatel neurčí jinak.

VIII. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (faktury) dle skutečně a řádně provedených činností schválených TDS.
2. Faktura bude vystavena zhotovitelem do **7 kalendářních dnů** po převzetí díla. Faktura bude doručena objednateli na adresu podatelny.
3. Splatnost faktury je **30 kalendářních dnů** ode dne doručení objednateli.
4. Faktura musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dále musí obsahovat:
 - číslo smlouvy,
 - číslo faktury,
 - den uskutečnění zdanitelného plnění,
 - den splatnosti faktury,
 - označení díla,
 - požadovanou částku bez DPH,
 - sazbu DPH,
 - faktura bude vystavena v souladu s čl. IV. odst. 2 této smlouvy.
5. Platby budou probíhat v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou

splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

7. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy.

IX. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
 - 1.1. Za porušení povinností zhotovitele při prodlení s řádným a včasným dokončením díla ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla o více jak patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za šestnáctý den a každý započatý následující den prodlení.
 - 1.2. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku V. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH za den za každé jednotlivé porušení jeho povinností, a to až do odstranění závadného stavu. Pokutu lze uložit i opakovaně.
 - 1.3. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VI., odst. 2., 3. a 4. této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,15% z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení jeho povinností na poli odpovědného veřejného zadávání, a to pokud takové porušení bude vyplývat z pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, příp. jej bude možno prokázat jiným objektivně doložitelným způsobem.
 - 1.4. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VII., odst. 8. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
 - 1.5. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VII., odst. 9. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
 - 1.6. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku X., odst. 6. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.
3. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Povinnost uhradit je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatele.
5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

6. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn jednostranně započíst na cenu díla.
7. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, která se týkají předmětu díla dle této smlouvy a které byla vydána v důsledku vad na díle nebo v důsledku prodlení s dokončením díla.
8. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatel neuhradil cenu díla řádně vyúčtovanou jednotlivými fakturami v souladu s čl. VIII. této smlouvy ve sjednané lhůtě splatnosti, je oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení, a to až do jejího zaplacení.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Sjednaná záruční doba díla činí 60 měsíců od termínu převzetí díla. Pro části díla, spočívající v dodávce výrobků s vydaným záručním listem se sjednává záruka kratší, minimálně však v délce 24 měsíců. Lhůta platí za předpokladu dodržování návodů k užívání, dodaných zhotovitelem dle čl. VII. této smlouvy.
3. Záruční doba se počítá od data převzetí díla (bez vad a nedodělků).
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození nebo v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí a jsou přílohou k protokolu o předání a převzetí díla. Dále zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé stavem stávajících konstrukcí či vzniklé poškozením díla objednatelem nebo třetí osobou.
5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož i případné následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění tak, aby bylo možno připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na díle.
6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou, a to z vlastních

finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá záruka na danou věc prodlouží o čas, po kterou nemohla být věc řádně užívána.
8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ.

XI. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku objednatel. Po předání místa plnění zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí objednatel.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatel.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou na díle třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.
3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatel.

XII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v účinném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje zejména:
 - 3.1. prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 30 kalendářních dnů.
 - 3.2. bezdůvodné přerušování prací.
 - 3.3. zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou.
 - 3.4. zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, zadávací dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dřílo

zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů.

- 3.5. zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
 - 3.6. zhotovitel ani přes opakovanou výzvu objednatele neprokáže platnost a účinnost smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy.
 - 3.7. zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.
 - 3.8. zhotovitel přes opakovanou (druhou) výzvu dále porušuje čl. VI. odst. 2., 3., 4. této smlouvy, příp. pokud je zhotovitel orgánem veřejné moci pravomocně konstatováno porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání čl. VI. odst. 2.1. a 2.2. a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním.
 - 3.9. zhotovitel nepřevzal od objednatele staveniště v přiměřené lhůtě po uzavření této smlouvy a současně ani ve lhůtě stanové v následné písemné výzvě objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.
 5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má záslužka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

XIII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný a věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být vyjma situacích popsaných v této smlouvě měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ, zejména ustanoveními § 2586 a následujícími.



5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění). Dále bere zhotovitel na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejích dodatků v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, vymahatelná.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Brně dne: 15. 11. 2013

V Brně dne: 15. 11. 2013



Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Název stavby:	Kontejnerové stání	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno. IČO: HUA HUA Architects s.r.o.	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Novostavba	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	DRS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno	IČO/DIČ:	06324827/CZ06324827
Začátek výstavby:	XII.23	Konec výstavby:	1.24	Položek:	33
JKSO:	8225931	Žpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	25.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady		
HSV	Dodávky	38 317,42	Práce přesčas	0,00	0,00
	Montáž	84 080,77	Bez pevné podl.	0,00	0,00
PSV	Dodávky	176 566,96	Kulturní památka	0,00	0,00
	Montáž	113 605,69			0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00
	Montáž	7 633,78			0,00
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		23 645,14			
ZRN celkem		443 849,80	DN celkem	0,00	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	0,00
Základ 0%		0,00			
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 443 849,80
Základ 21%		443 849,80	DPH 21%	93 208,46	Celkem včetně DPH 537 058,30

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů.
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimatickém období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
- j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:	Kontejnerové stání	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785
Druh stavby:	Novostavba	Začátek výstavby:	Projektant: HUA HUA Architects s.r.o.
Lokalita:	Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel: DRS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
JKSO:	8225931	Zpracováno dne: 25.10.2023	Zpracoval: Bohuslav Hemala

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO01.1	Přípravné, bourací práce a výkopy	0,00	59 499,22	59 499,22	9,74
SO01.2	Dlážděné konstrukce	24 045,64	43 524,50	77 782,93	34,37
SO01.3	Oplocení kontejnerového stání	136 242,80	118 307,87	298 933,82	4,79
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	7 633,78	7 633,78	0,00
Celkem:				443 849,80	

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:	Kontejnerové stání	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785
Druh stavby:	Novostavba	Začátek výstavby:	Projektant: HUA HUA Architects s.r.o.
Lokalita:	Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel: DRS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
JKSO:	8225931	Zpracováno dne: 25.10.2023	Zpracoval: Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.		Celkem
	SO01.1		Přípravné, bourací práce a výkopy					0,00	59 499,22	59 499,22	71 994,06		9,74	
	SO01.1	11	Přípravné a přidružené práce					0,00	14 674,00	14 674,00	17 755,54		9,74	
1	SO01.1	113106000RA0	Odstranění zam.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2,rozebrání zámkové dlažby tl. 6 cm - odstranění štěrkodrtě tl. 10 cm - nakládání na	m2	12,00	407,00	21	0,00	4 884,00	4 884,00	5 909,64	0,45	5,34	RTS II / 2023
2	SO01.1	113201012RA0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	20,00	489,50	21	0,00	9 790,00	9 790,00	11 845,90	0,22	4,40	RTS II / 2023
	SO01.1	12	Odkopávky a prokopávky					0,00	12 136,32	12 136,32	14 684,95		0,00	
3	SO01.1	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	12,38	980,00	21	0,00	12 136,32	12 136,32	14 684,95	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	13	Hloubené vykopávky					0,00	2 966,54	2 966,54	3 589,52		0,00	
4	SO01.1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4_ patky sloupů	m3	1,01	2 943,00	21	0,00	2 966,54	2 966,54	3 589,52	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	16	Přemístění výkopku					0,00	19 359,00	19 359,00	23 424,39		0,00	
5	SO01.1	162301102R00	vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	13,39	119,50	21	0,00	1 600,34	1 600,34	1 936,42	0,00	0,00	RTS II / 2023
6	SO01.1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	123,84	75,90	21	0,00	9 399,46	9 399,46	11 373,34	0,00	0,00	RTS II / 2023
7	SO01.1	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	12,38	675,00	21	0,00	8 359,20	8 359,20	10 114,63	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	S	Přesuny sutí					0,00	10 363,36	10 363,36	12 539,67		0,00	
8	SO01.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,74	264,00	21	0,00	2 571,36	2 571,36	3 111,35	0,00	0,00	RTS II / 2023
9	SO01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	97,40	25,00	21	0,00	2 435,00	2 435,00	2 946,35	0,00	0,00	RTS II / 2023
10	SO01.1	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	9,74	550,00	21		5 357,00	5 357,00	6 481,97	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.2		Dlážděné konstrukce					24 045,64	43 524,50	77 782,93	94 117,34		34,37	
	SO01.2	18	Povrchové úpravy terénu					0,00	4 848,97	4 848,97	5 867,25		0,00	
11	SO01.2	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	49,54	55,00	21	0,00	2 724,54	2 724,54	3 296,69	0,00	0,00	RTS II / 2023
12	SO01.2	181050010RA0	Terénní modelace úpravy za obrubou	m2	13,71	155,00	21	0,00	2 124,43	2 124,43	2 570,56	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.2	28	Zpevňování hornin a konstrukcí					1 500,37	3 701,01	5 201,39	6 293,68		0,02	
13	SO01.2	289970111R00	D+M_Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	49,54	105,00	21	1 500,37	3 701,01	5 201,39	6 293,68	0,00	0,02	RTS II / 2023
	SO01.2	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					8 777,11	2 591,63	11 368,74	13 756,18		18,25	
14	SO01.2	564752111R0A	Podklad z kam.drceného 16mm tl. 15 cm_i pod obruby viz.PD	m2	49,54	229,50	21	8 777,11	2 591,63	11 368,74	13 756,18	0,37	18,25	RTS II / 2023
	SO01.2	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					2 941,59	19 937,44	33 091,82	40 041,10		8,04	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
15	SO01.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	36,33	292,00	21	1 821,32	8 787,33	10 608,65	12 836,47	0,07	2,68	RTS II / 2023
16	SO01.2	59245308	Dlažba betonová, zámková, vibrolisovaná, přírodní 20 x10 x 6 viz.PD	m2	36,69	285,00	21	245,00	0,00	10 457,79	12 653,93	0,13	4,81	RTS II / 2023
17	SO01.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm zpětná	m2	7,29	292,00	21	365,31	1 762,50	2 127,80	2 574,64	0,07	0,54	RTS II / 2023
18	SO01.2	596291111R00	Řezání zámkové dlažby a obrub do tl. 60 mm	m	38,81	255,00	21	509,96	9 387,61	9 897,57	11 976,06	0,00	0,01	RTS II / 2023
	SO01.2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					10 826,57	3 499,72	14 326,29	17 334,81		8,05	
19	SO01.2	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	12,00	275,50	21	2 480,10	825,90	3 306,00	4 000,26	0,12	1,50	RTS II / 2023
20	SO01.2	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	15,50	455,00	21	5 147,02	1 905,48	7 052,50	8 533,53	0,22	3,43	RTS II / 2023
21	SO01.2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby tlazeb z C 12/15	m3	1,24	3 205,00	21	3 199,44	768,35	3 967,79	4 801,03	2,53	3,13	RTS II / 2023
	SO01.2	H22	Komunikace pozemní a letiště					0,00	8 945,73	8 945,73	10 824,33		0,00	
22	SO01.2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	34,37	260,30	21	0,00	8 945,73	8 945,73	10 824,33	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.3		Oplocení kontejnerového stání					136 242,80	118 307,87	298 933,82	361 709,92		4,79	
	SO01.3	27	Základy					4 058,99	1 893,13	5 952,12	7 202,07		2,55	
23	SO01.3	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,01	4 390,00	21	4 058,99	366,13	4 425,12	5 354,40	2,53	2,55	RTS II / 2023
24	SO01.3	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výsky do 6 m	t	2,55	600,00	21	0,00	1 527,00	1 527,00	1 847,67	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.3	766	Konstrukce truhlářské					16 067,32	43 366,31	103 816,78	125 618,30		1,08	
25	SO01.3	766412121R00	Oplocení stěn nad 1 m z parubkami MD, s. do 6 cm	m2	38,00	594,30	21	390,19	22 190,23	22 580,43	27 322,32	0,00	0,01	RTS II / 2023
26	SO01.3	611981894A	Hranolek Modřín slezský 40 x 60 mm	m	592,72	75,00	21	71,00	0,00	44 454,15	53 789,52	0,00	1,01	RTS I / 2023
27	SO01.3	55399991	Ocelové výrobky do 1 kg_šrouby a spoj.materiál pro oplocení Pz povrch	kg	16,30	224,00	21	3 651,20	0,00	3 651,20	4 417,95	0,00	0,02	RTS II / 2023
28	SO01.3	783626700R00	Nátěr truhlář. výrobků 1napuštění + 2x lak venkovní prostředí	m2	103,73	309,00	21	11 954,92	20 096,41	32 051,33	38 782,11	0,00	0,05	RTS II / 2023
29	SO01.3	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,08	996,00	21	0,00	1 079,66	1 079,66	1 306,39	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					116 116,49	73 048,43	189 164,92	228 889,56		1,16	
30	SO01.3	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg_včetně osazení do betonu i montáž svařováním nebo šroubováním dílů	kg	1 002,92	80,30	21	9 215,35	71 319,05	80 534,40	97 446,62	0,00	0,06	RTS II / 2023
31	SO01.3	55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg_Pz sloupky a ostatní nosné prvky oplocení, včetně dané povrchové úpravy viz.PD	kg	1 103,21	96,90	21	106 901,15	0,00	106 901,15	129 350,39	0,00	1,10	RTS II / 2023
32	SO01.3	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výsky do 6 m	t	1,16	1 487,00	21	0,00	1 729,38	1 729,38	2 092,55	0,00	0,00	RTS II / 2023
	VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	7 633,78	7 633,78	9 236,87		0,00	
	VORN	011VD	Průzkumy,projektování,revize,zkoušky,geodet ,koordinace,doprava a pod.					0,00	7 633,78	7 633,78	9 236,87		0,00	
33	VORN	201 R0X	VORN a Zařízení staveniště(předpoklad v městském prostředí)	%	4 362,16	1,75	21	0,00	7 633,78	7 633,78	9 236,87	0,00	0,00	RTS II / 2022
Celkem:										443 849,80	537 058,20			

Výkaz výměr

Název stavby:	Kontejnerové stání	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785			
Druh stavby:	Novostavba	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o.			
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	-D/RS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno			
Zpracoval:	Bohuslav Hernala	Zpracováno dne:	25.10.2023			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Početné množství
	011 VD		Průzkumný projektování, realizace zkoušky geodeticko-inženýrské doprava pod.			
	14		Přístavba a přidružené práce			
	12		Odkopávky a prokopávky			
	13		Hloubené vykopávky			
	16		Přemístění vykopku			
	18		Povrchové úpravy terénu			
	27		Základy			
	28		Zpevnění terénu a konstrukce			
	56		Podkladní vrstvy, komunikací, leštic a ploch			
	59		Kryty, pozemních komunikací, leštic a ploch, dlažebních (předlažby)			
	766		Konstrukce truhlářské			
	767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
	91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			
	H22		Komunikace pozemní a leštic			
	S		Přesuny, sudy			
1	SO01.1	113106000RA	Odstavení žán. dlažby 6 cm vč. podkladu, pl. do 50 m ² , rozložení žán. dlažby tl. 6 cm - odstranění štikocočré tl. 10 cm - nakládání na dopravní prostřed.	m ²	12,00	0,00
					12,00	
2	SO01.1	113201012RA	Vytřetí chodníků a parkových	m	20,00	0,00
					20,00	
3	SO01.1	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m ³	m ³	12,36	0,00
			(4,778+5,514+0,5*4)/2*17,06+0,5*2*(7,06+0,04+0,15)		12,36	
4	SO01.1	139601103R00	Ruční vykop jam, rýh a šacht v horně tl. 4, patky sloupů	m ³	1,01	0,00
			14*0,3*0,3*0,8		1,01	
			<i>dotkopávky pro patky sloupků</i>			
5	SO01.1	162301102R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 1000 m	m ³	13,39	0,00
			1,008+12,384		13,39	
6	SO01.1	162701109R00	Připlátek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m ³	123,84	0,00
			12,384*10		123,84	
7	SO01.1	199000002R00	Připlátek za skládku horniny 1-4, č. díle katal. odpadků 17 05 04	m ³	12,36	0,00
			12,384		12,36	
8	SO01.1	979081111R00	Odvoz suti a vrbour. hmot. na skládku do 1 km	t	9,74	0,00
			9,74		9,74	
9	SO01.1	979081121R00	Připlátek k odvozu za každý další 1 km	t	97,40	0,00
			9,74*10		97,40	
10	SO01.1	979999981R00	Připlátek za recyklaci betonu kusovosti do 1600 cm ² (skup. 170101)	t	9,74	0,00
			9,74		9,74	
11	SO01.2	181101111R00	Úprava pláňe v zářezech se zhrutněním - ručně	m ²	49,54	0,00
			(4,778+5,514+0,5*4)/2*(7,06+0,5*2)		49,54	
12	SO01.2	181060010RAD	Terénní modelace, úprava za obrubou	m ²	13,71	0,00
			(4,778+5,514+0,5*2)/2*(7,06+0,5*2)*0,5		13,71	
13	SO01.2	289970111R00	DHM, Vrstva geotextilie 300g/m ²	m ²	49,54	0,00
			49,54		49,54	
14	SO01.2	564762111R0A	Podklad z kam. drceního 16mm tl. 15 cm, pod obrubou viz PD	m ²	49,54	0,00
			49,54		49,54	

15	SO01.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (4,778+5,514)/2*(7,06)	m2	36,33	0,00
16	SO01.2	59245308	Dlažba betonová, zámková,vibrolisovaná, přírodní 20 x10 x 6 viz.PD 36,331 ztrátě 1%; 0,36331	m2	36,69	0,00
17	SO01.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm zpětná (7,06+0,5*2+5,514+0,5*2)*0,5	m2	7,29	0,00
18	SO01.2	596291111R00	Řezání zámkové dlažby a obrub do tl. 60 mm 8,5+7+7,1+0,2+4,9+5,514 0,1*4*14 u sloupků	m	38,81	0,00
19	SO01.2	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm 7,1+4,9	m	12,00	0,00
20	SO01.2	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,včetně obrubníku ABO 100/10/25 8,5+7	m	15,50	0,00
21	SO01.2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (12+15,5)*0,15*0,3	m3	1,24	0,00
22	SO01.2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 34,3675	t	34,37	0,00
23	SO01.3	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 14*0,3*0,3*0,8 dokopávky pro patky sloupků	m3	1,01	0,00
24	SO01.3	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m 2,5452	t	2,55	0,00
25	SO01.3	766412121R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 6 cm (4,5+4,8+6,95+1,3+0,5+2,6+1,7)*1,7	m2	38,00	0,00
26	SO01.3	611981894A	Hranolek Modřín slezský 40 x 60 mm 13*37,995 ztrátě 20%; 98,787	m	592,72	0,00
27	SO01.3	55399991	Ocelové výrobky do 1 kg_šrouby a spoj.materiál pro oplocení Pz povrch 37,995*13*3*0,01 ztrátě 10%; 1,4818	kg	16,30	0,00
28	SO01.3	783626700R00	Nátěr truhlář. výrobků 1napuštění + 2x lak venkovní prostředí 37,995*13*(0,06*2+0,04*2)*1,05	m2	103,73	0,00
29	SO01.3	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 1,0844	t	1,08	0,00
30	SO01.3	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg_včetně osazení do betonu i montáž svařováním nebo šroubováním dílů (8,13*2,5+8,13*0,05)*14 60x60x5mm i čepička 0,06*1,7*6*80+1,7*6*1,36 pásovina na rohu 10x60mm e Lprofil 30x30x3mm (1,7*4)*3 prvky platu 60x40x2mm (4,5+4,8+6,95+1,3+0,5+2,6)*3*8,13 vodorovné nosné prvky (1,8*2+1,6*3)*8,13 branka nebo ukončení 11,5*2,5*2 sloupky pro branku	kg	1 002,92	0,00
31	SO01.3	55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg_Pz sloupky a ostatní nosné prvky oplocení, včetně dané povrchové úpravy viz.PD 1002,919 ztrátě 10%; 100,2919	kg	1 103,21	0,00
32	SO01.3	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 1,1634	t	1,16	0,00
33	VORN	201 R0X	VORN a Zařízení staveniště(předpoklad v měském prostředí) 518284,50/100	%		0,00

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
		Přípravné, bourací práce a výkopy				
	11	Přípravné a přidružené práce				
1	113106000RA0	Odstranění zam. dlažby 6 cm vč. podkladu, pl. do 50 m ² , rozebrání zámkové dlažby tl. 6 cm - odstranění šterkodrtě tl. 10 cm - nakládání na skládku		m ²	12,00	Položka obsahuje: - rozebrání zámkové dlažby tl. 6 cm - odstranění šterkodrtě tl. 10 cm - nakládání na dopravní prostředek - vodorovnou dopravu do 1 km. Položka neobsahuje poplatek za skládku.
2	113201012RA0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových		m	20,00	Položka obsahuje: - vytrhání obrubníku s vybouráním lože a s přemístěním hmot na vzdálenost do 3 m - naložení na dopravní prostředek - vodorovnou dopravu do 1 km. Položka neobsahuje poplatek za skládku.
	12	Odkopávky a prokopávky				
3	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m ³		m ³	12,38	
	13	Hloubené vykopávky				
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 patky sloupů		m ³	1,01	
	16	Přemístění výkopku				
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m		m ³	13,39	
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km		m ³	123,84	Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m ³	12,38	
	S	Přesuny sutí				
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	9,74	
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	97,40	
10	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm ² (skup. 170101)		t	9,74	
		Dlážděné konstrukce				
	18	Povrchové úpravy terénu				
11	181101111R00	Úprava terénu v zářezech se zrušením - ručně		m ²	49,54	
12	181050010RA0	Terénní modelace_ úpravy za obrubou		m ²	13,71	
	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				
13	289970111R00	D+M_ Vrstva geotextilie 300g/m ²		m ²	49,54	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a				
14	564752111R0A	Podklad z kam. drceného 16mm tl. 15 cm_ i pod obruby viz. PD		m ²	49,54	
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm		m ²	36,33	Od 01. 2015/ tl. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, včetně se doporučuje ve výši 4%.
16	59245308	Dlažba betonová, zámková, vibrolisovaná, přírodní 20 x10 x 6 viz. PD		m ²	36,69	Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm_ zpětná		m ²	7,29	
18	596291111R00	Řezání zámkové dlažby a obrub do tl. 60 mm		m	38,81	
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
19	916561111RT7	Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20	včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	12,00	
20	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	15,50	
21	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15		m ³	1,24	
	H22	Komunikace pozemní a letišť				
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný		t	34,37	
		Oplocení kontejnerového stání				
	27	Základy				
23	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25		m ³	1,01	Položka obsahuje náklady na dopravu a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje
24	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m		t	2,55	
	766	Konstrukce truhlářské				
25	766412121R00	Obložení stěn nad 1 m ² palubkami MD, š. do 6 cm		m ²	38,00	V položce jsou zakalkulovány i náklady na našroubování. V položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje položkou 766 41 7111, náklady na dodání obkladového materiálu, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 4%. Položka není určena pro oceňování obložení sloupů zakřiveného průřezu, toto
26	611981894A	Hranolek Modřín slezský 40 x 60 mm		m	592,72	
27	55399991	Ocelové výrobky do 1 kg_ šrouby a spoj. materiál pro oplocení Pz povrch		kg	16,30	
28	783626700R00	Nátěr truhlář. výrobků 1 napuštění + 2x lak venkovní prostředí		m ²	103,73	
29	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t	1,08	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				

30	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg včetně osazení do betonu i montáž svařováním nebo šroubováním dílů		kg	1 002,92	
31	55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg_Pz sloupky a ostatní nosné prvky oplacení, včetně dané povrchové úpravy viz PD		kg	1 103,21	
32	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		t	1,16	
		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
	011VD	Průzkumy, projektování, revize, zkoušky, geodet, koordinace, doprava a pod.				
33	201 R0X	VORN a Zařízení staveniště(předpoklad v městském prostředí)		%		

Krycí list rozpočtu (SO01.1 - Přípravné, bourací práce a výkopy)

Název stavby:	Kontejnerové stání	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 440027285	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Novostavba	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o.	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	DRS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	10
JKSO:	8225931	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	25.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	49 135,86	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	10 363,36				
	ZRN celkem	59 499,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	59 499,20
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	12 494,83
		Celkem bez DPH	59 499,20	Celkem včetně DPH	71 994,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet (SO01.1 - Přípravné, bourací práce a výkopy)

Název stavby:	Kontejnerové stání	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785
Druh stavby:	Novostavba	Začátek výstavby:	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o.
Lokalita:	Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel:	DRS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
JKSO:	8225931	Zpracováno dne: 25.10.2023	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.		Celkem
	SO01.1		Přípravné, bourací práce a výkopy					0,00	59 499,22	59 499,22	71 994,06		9,74	
	SO01.1	11	Přípravné a přídržné práce					0,00	14 674,00	14 674,00	17 755,54		3,74	
1	SO01.1	113106300RA0	Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu, pl.do 50 m2, rozebrání zámkové dlažby tl. 6 cm - odstranění šterkodrtě tl. 10 cm - nakládání na dopravní prost	m2	12,00	407,00	21	0,00	4 884,00	4 884,00	5 909,64	0,45	5,34	RTS II / 2023
2	SO01.1	113201012RA0	Vytřetí obrubníků chodníkových a parkových	m	20,00	489,50	21	0,00	9 790,00	9 790,00	11 845,90	0,22	4,40	RTS II / 2023
	SO01.1	12	Odkopávky a prokopávky					0,00	12 136,32	12 136,32	14 684,95		0,00	
3	SO01.1	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	12,38	980,00	21	0,00	12 136,32	12 136,32	14 684,95	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	13	Hlubené výkopávky					0,00	2 966,54	2 966,54	3 589,52		0,00	
4	SO01.1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4. patky sloupů	m3	1,01	2 943,00	21	0,00	2 966,54	2 966,54	3 589,52	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	16	Přemístění výkopku					0,00	19 359,00	19 359,00	23 424,39		0,00	
5	SO01.1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	13,39	119,50	21	0,00	1 600,34	1 600,34	1 936,42	0,00	0,00	RTS II / 2023
6	SO01.1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	123,84	75,90	21	0,00	9 399,46	9 399,46	11 373,34	0,00	0,00	RTS II / 2023
7	SO01.1	199003002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	12,38	675,00	21	0,00	8 359,20	8 359,20	10 114,63	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO01.1	5	Přesuny sutí					0,00	10 363,36	10 363,36	12 539,67		0,00	
8	SO01.1	979081111R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	9,74	264,00	21	0,00	2 571,36	2 571,36	3 111,35	0,00	0,00	RTS II / 2023
9	SO01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	97,40	25,00	21	0,00	2 435,00	2 435,00	2 946,35	0,00	0,00	RTS II / 2023
10	SO01.1	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	9,74	550,00	21	0,00	5 357,00	5 357,00	6 481,97	0,00	0,00	RTS II / 2023
Celkem:										59 499,20	71 994,10			

Poznámka:

Výkaz výměr (SO01.1 - Přípravné, bourací práce a výkopy)

Název stavby:	Kontejnerové stání	Objednatel:	Statutární město Bmo, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Bmo, IČO: 44992785
Druh stavby:	Novostavba	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o.
Lokalita:	Bmo	Zhotovitel:	DRS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Bmo
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	25.10.2023

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		11	Přípravné a přídružené práce			
		12	Odkopávky a prokopávky			
		13	Hluboké vykopávky			
		16	Přemístění výkopku			
		S	Přesuny sutí			
1	SO01.1	113106000RA0	Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2,rozebrání zámkové dlažby tl. 6 cm - odstranění šterkodrtě tl. 10 cm - naktládání na dopravní prost 12	m2	12,00	0,00
2	SO01.1	113201012RA0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 20	m	20,00	0,00
3	SO01.1	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 (4,778+5,514+0,5*4)/2*(7,06+0,5*2)*(0,06+0,04+0,15)	m3	12,38	0,00
4	SO01.1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 4_ patky sloupů 14*0,3*0,3*0,8 odkopávky pro patky sloupů	m3	1,01	0,00
5	SO01.1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 1,006+12,384	m3	13,39	0,00
6	SO01.1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 12,384*10	m3	123,84	0,00
7	SO01.1	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 12,384	m3	12,38	0,00
8	SO01.1	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km 9,74	t	9,74	0,00
9	SO01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 9,74*10	t	97,40	0,00
10	SO01.1	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101) 9,74	t	9,74	0,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu (SO01.2 - Dlažďené konstrukce)

Název stavby:	Kontejnerové stání	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44007785	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Novostavba	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o.	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	DRS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	12
JKSO:	8225931	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	25.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	34 258,43	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	34 578,77	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	8 945,73				
	ZRN celkem	77 782,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00
Základ 21%	77 782,90	DPH 15%	0,00
		DPH 21%	15 334,41
		Celkem bez DPH	77 782,90
		Celkem včetně DPH	94 117,30

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet (SO01.2 - Dlážděné konstrukce)

Název stavby:	Kontejnerové stání	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785
Druh stavby:	Novostavba	Začátek výstavby:	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o.
Lokalita:	Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel:	DRS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
JKSO:	8225931	Zpracováno dne:	25.10.2023	Zpracoval: Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
SO01.2 Dlážděné konstrukce								34 258,43	43 524,50	77 782,93	94 117,34	34,37			
SO01.2 18 Povrchové úpravy terénu								0,00	4 848,97	4 848,97	5 867,25	0,00			
1	SO01.2	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním - ručně	m2	49,54	55,00	21	0,00	2 724,54	2 724,54	3 296,69	0,00	0,00	RTS II / 2023	
2	SO01.2	181050010RA0	Terénní modelace úpravy za obrubou	m2	13,71	155,00	21	0,00	2 124,43	2 124,43	2 570,56	0,00	0,00	RTS II / 2023	
SO01.2 28 Zpevňování hornin a konstrukcí								1 500,37	3 701,01	5 201,39	6 293,68	0,02			
3	SO01.2	289970111R00	D+M_Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	49,54	105,00	21	1 500,37	3 701,01	5 201,39	6 293,68	0,00	0,02	RTS II / 2023	
SO01.2 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a								8 777,11	2 591,63	11 368,74	13 756,18	18,25			
4	SO01.2	564752111R0A	Podklad z kam.drceného 16mm tl. 15 cm_j pod obruby viz.PD	m2	49,54	229,50	21	8 777,11	2 591,63	11 368,74	13 756,18	0,37	18,25	RTS II / 2023	
SO01.2 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a								13 154,38	19 937,44	33 091,82	40 041,10	8,04			
5	SO01.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	36,33	292,00	21	1 821,32	8 787,33	10 608,65	12 836,47	0,07	2,68	RTS II / 2023	
6	SO01.2	59245308	Dlažba betonová, zámková,vibrolisovaná, přírodní 20 x10 x 6 viz.PD	m2	36,69	285,00	21	10 457,79	0,00	10 457,79	12 653,93	0,13	4,81	RTS II / 2023	
7	SO01.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm_zpětná	m2	7,29	292,00	21	365,31	1 762,50	2 127,80	2 574,64	0,07	0,54	RTS II / 2023	
8	SO01.2	596291111R00	Řezání zámkové dlažby a obrub do tl. 60 mm	m	38,81	255,00	21	509,96	9 387,61	9 897,57	11 976,06	0,00	0,01	RTS II / 2023	
SO01.2 91 Doplnující konstrukce a práce na								10 826,57	3 499,72	14 326,29	17 334,81	8,05			
9	SO01.2	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku	m	12,00	275,50	21	2 480,10	825,90	3 306,00	4 000,26	0,12	1,50	RTS II / 2023	
10	SO01.2	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	15,50	455,00	21	5 147,02	1 905,48	7 052,50	8 533,53	0,22	3,43	RTS II / 2023	
11	SO01.2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,24	3 205,00	21	3 199,44	768,35	3 967,79	4 801,03	2,53	3,13	RTS II / 2023	
SO01.2 H22 Komunikace pozemní a letišť								0,00	8 945,73	8 945,73	10 824,33	0,00			
12	SO01.2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	34,37	260,30	21	0,00	8 945,73	8 945,73	10 824,33	0,00	0,00	RTS II / 2023	
Celkem:										77 782,90	94 117,30				

Poznámka:

Výkaz výměr (SO01.2 - Dlážděné konstrukce)

Název stavby:	Kontejnerové stání	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785
Druh stavby:	Novostavba	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o.
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	DRS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	25.10.2023

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		18	Povrchové úpravy terénu			
		28	Zpevňování hornin a konstrukcí			
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)			
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			
		H22	Komunikace pozemní a letiště			
1	SO01.2	181101111R00	Úprava pláň v zářezech se zhutněním - ručně $(4,778+5,514+0,5*4)/2*(7,06+0,5*2)$	m2	49,54	0,00
2	SO01.2	181050010RAC	Terénní modelace_úpravy za obrubou $((4,778+5,514+0,5*2)/2+(7,06+0,5*2))*2*0,5$	m2	13,71	0,00
3	SO01.2	289970111R00	D+M_Vrstva geotextilie 300g/m2 49,537	m2	49,54	0,00
4	SO01.2	564752111R0A	Podklad z kam.drceného 16mm tl. 15 cm_i pod obruby viz.PD 49,537	m2	49,54	0,00
5	SO01.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm $(4,778+5,514)/2*(7,06)$	m2	36,33	0,00
6	SO01.2	59245308	Dlažba betonová, zámková,vibrolisovaná, přírodní 20 x10 x 6 viz.PD 36,331 ;ztratné 1%; 0,36331	m2	36,69	0,00
7	SO01.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm_žpětná $(7,06+0,5*2+5,514+0,5*2)*0,5$	m2	7,29	0,00
8	SO01.2	596291111R00	Řezání zámkové dlažby a obrub do tl. 60 mm $8,5+7+7,1+0,2+4,9+5,514$ 0,1*4*14 u sloupků	m	38,81	0,00
9	SO01.2	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm 7,1+4,9	m	12,00	0,00
10	SO01.2	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,včetně obrubníku ABO 100/10/25 8,5+7	m	15,50	0,00

11	SO01.2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (12+15,5)*0,15*0,3	m3	1,24 1,24	0,00
12	SO01.2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 34,3675	t	34,37 34,37	0,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu (SO01.3 - Oplocení kontejnerového stání)

Název stavby:	Kontejnerové stání	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44007785
Druh stavby:	Novostavba	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o. IČO/DIČ:
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	DRS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 10
JKSO:	8225931	Zpracoval:	Bohuslav Hemala Datum: 25.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 4 058,99		Práce přesčas 0,00		Zařízení staveniště 0,00
	Montáž 366,13		Bez pevné podl. 0,00		Mimostav. doprava 0,00
PSV	Dodávky 176 566,96		Kulturní památka 0,00		Územní vlivy 0,00
	Montáž 113 605,69				Provozní vlivy 0,00
"M"	Dodávky 0,00				Ostatní 0,00
	Montáž 0,00				NUS z rozpočtu 0,00
	Ostatní materiál 0,00				
	Přesun hmot a sutí 4 336,05				
	ZRN celkem 298 933,80		DN celkem 0,00		NUS celkem 0,00
					VORN celkem 0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00
Základ 21%	298 933,80	DPH 15%	0,00
		DPH 21%	62 776,10
		Celkem bez DPH	298 933,80
		Celkem včetně DPH	361 709,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet (SO01.3 - Oplocení kontejnerového stání)

Název stavby:	Kontejnerové stání	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785
Druh stavby:	Novostavba	Začátek výstavby:	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o.
Lokalita:	Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel:	DRS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
JKSO:	8225931	Zpracováno dne: 25.10.2023	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO01.3		Oplocení kontejnerového stání					180 625,95	118 307,87	298 933,82	361 709,92			4,79	
	SO01.3	27	Základy					4 058,99	1 893,13	5 952,12	7 202,07			2,55	
1	SO01.3	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,01	4 390,00	21	4 058,99	366,13	4 425,12	5 354,40	2,53	2,55	RTS II / 2023	
2	SO01.3	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	2,55	600,00	21	0,00	1 527,00	1 527,00	1 847,67	0,00	0,00	RTS II / 2023	
	SO01.3	766	Konstrukce truhlářské					60 450,47	43 366,31	103 816,78	125 618,30			1,08	
3	SO01.3	766412121R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 6 cm	m2	38,00	594,30	21	390,19	22 190,23	22 580,43	27 322,32	0,00	0,01	RTS II / 2023	
4	SO01.3	611981894A	Hranolek Modřín slezský 40 x 60 mm	m	592,72	75,00	21	44 454,15	0,00	44 454,15	53 789,52	0,00	1,01	RTS I / 2023	
5	SO01.3	55399991	Ocelové výrobky do 1 kg_šrouby a spoj.materiál pro oplocení Pz povrch	kg	16,30	224,00	21	3 651,20	0,00	3 651,20	4 417,95	0,00	0,02	RTS II / 2023	
6	SO01.3	783626700R00	Nátěr truhlář. výrobků 1napuštění + 2x lak venkovní prostředí	m2	103,73	309,00	21	11 954,92	20 096,41	32 051,33	38 782,11	0,00	0,05	RTS II / 2023	
7	SO01.3	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,08	996,00	21	0,00	1 079,66	1 079,66	1 306,39	0,00	0,00	RTS II / 2023	
	SO01.3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					116 116,49	73 048,43	189 164,92	228 889,56			1,16	
8	SO01.3	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg_včetně osazení do betonu i montáž svařováním nebo šroubováním dílů	kg	1 002,92	80,30	21	9 215,35	71 319,05	80 534,40	97 446,62	0,00	0,06	RTS II / 2023	
9	SO01.3	55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg_Pz sloupky a ostatní nosné prvky oplocení, včetně dané povrchové úpravy viz.PD	kg	1 103,21	96,90	21	106 901,15	0,00	106 901,15	129 350,39	0,00	1,10	RTS II / 2023	
10	SO01.3	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,16	1 487,00	21	0,00	1 729,38	1 729,38	2 092,55	0,00	0,00	RTS II / 2023	
								Celkem:		298 933,80	361 709,90				

Poznámka:

Výkaz výměr (SO01.3 - Oplocení kontejnerového stání)

Název stavby:	Kontejnerové stání	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785
Druh stavby:	Novostavba	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o.
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	DRS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	25.10.2023

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		27	Základy			
		766	Konstrukce truhlářské			
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
1	SO01.3	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 <i>14*0,3*0,3*0,8 dokopávky pro patky sloupků</i>	m3	1,01 1,01	0,00
2	SO01.3	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m <i>2,5452</i>	t	2,55 2,55	0,00
3	SO01.3	766412121R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 6 cm <i>(4,5+4,8+6,95+1,3+0,5+2,6+1,7)*1,7</i>	m2	38,00 38,00	0,00
4	SO01.3	611981894A	Hranolek Modřín slezský 40 x 60 mm <i>13*37,995 :ztratiné 20%; 98,787</i>	m	592,72 493,94 98,79	0,00
5	SO01.3	55399991	Ocelové výrobky do 1 kg_šrouby a spoj.materiál pro oplocení Pz povrch <i>37,995*13*3*0,01 :ztratiné 10%; 1,4818</i>	kg	16,30 14,82 1,48	0,00
6	SO01.3	783626700R00	Nátěr truhlář. výrobků 1napuštění + 2x lak venkovní prostředí <i>37,995*13*(0,06*2+0,04*2)*1,05</i>	m2	103,73 103,73	0,00
7	SO01.3	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m <i>1,0844</i>	t	1,08 1,08	0,00
8	SO01.3	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg_včetně osazení do betonu i montáž svařováním nebo šroubováním dílů <i>(8,13*2,5+8,13*0,05)*14 60x60x5mm i čepička 0,06*1,7*6*80+1,7*6*1,36 pásovina na rohu 10x60mm a Lprofil 30x30x3mm (1,7*4)*3 prvky plotu 60x40x2mm (4,5+4,8+6,95+1,3+0,5+2,6)*3*8,13 vodorovné nosné prvky (1,8*2+1,6*3)*8,13 branka nebo ukončení 11,5*2,5*2 sloupky pro branku</i>	kg	1 002,92 290,24 62,83 20,40 503,65 68,29 57,50	0,00
9	SO01.3	55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg_Pz sloupky a ostatní nosné prvky oplocení, včetně dané povrchové úpravy viz.PD <i>1002,919 :ztratiné 10%; 100,2919</i>	kg	1 103,21 1 002,92 100,29	0,00
10	SO01.3	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m <i>1,1634</i>	t	1,16 1,16	0,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)

Název stavby:	Kontejnerové stání	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44002785
Druh stavby:	Novostavba	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o. IČO/DIČ:
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	DRS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 1
JKSO:	8225931	Zpracoval:	Bohuslav Hemala Datum: 25.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 7 633,78			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál 0,00				
	Přesun hmot a sutí 0,00				
	ZRN celkem 7 633,80	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	7 633,80
Základ 21%	7 633,80	DPH 21%	1 603,10	Celkem včetně DPH			9 236,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)

Název stavby:	Kontejnerové stání	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785	
Druh stavby:	Novostavba	Začátek výstavby:	Projektant:	HUA HUA Architects s.r.o.	
Lokalita:	Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel:	DRS stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno	
JKSO:	8225931	Zpracováno dne:	25.10.2023	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	7 633,78	7 633,78	9 236,87		0,00		
	VORN	011VD	Průzkumy, projektování, revize, zkoušky					0,00	7 633,78	7 633,78	9 236,87		0,00		
1	VORN	201 ROX	VORN a Zařízení stavenišť (předpoklad v městském prostředí)	%	4 362,16	1,75	21	0,00	7 633,78	7 633,78	9 236,87	0,00	0,00	RTS II / 2022	
								Celkem:		7 633,80	9 236,90				

Poznámka: