

Dodatek č.3 **ke Smlouvě o dílo č. SML 200/2022**

k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „**Výstavba BD 684**“
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „**dodatek č. 3**“)

SMLUVNÍ STRANY

Název: **městská část Praha-Suchdol**
Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
datová schránka: **95ibzi3**
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městské části
E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Telefon: +420 222 361 427
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz
(dále jako „**objednatel**“)

a

Název: **STAVEKO, spol. s r.o.**
Sídlo: Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř
V zastoupení: Ing. Jiří Karpíšek – jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Karpíšek
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Jiří Karpíšek
IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580
Telefon: 318 627 705
E-mail: staveko@staveko.pb.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna; ČSOB
Číslo účtu: 5793492/0800; 71099693/0300
Webové stránky: www.staveko.com
Datová schránka: p3f4gwz
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

Smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 18.11.2022 se mění tímto dodatkem
v jednotlivých člancích takto:

3. Předmět smlouvy

1. Rozsah díla se upravuje dle projednaných a odsouhlasených změnových listů č. 8 - 11 takto:

ZL 8	Elektromotorizace vnějších žaluzií, doplnění přívodních elektr. rozvodů pro termostaty, příprava pro FVE	+ 167 459,52 Kč
ZL 9	Úpravy a doplnění vytápění a vodoměrů s dálk. odečty v kotelně, výměna nevyhovující plynové skříně	+ 44 100,09 Kč
ZL 10	Změna provedení zábradlí balkonů 2.NP a teras 3.NP	+ 149 349,18 Kč
ZL 11	Stavební úpravy se zřízením tech. místnosti pro FVE v 1.NP, přízdívka bytových rozvaděčů, úpravy podlah a stěn	+ 134 222,28 Kč
Celkem ZL 8 – ZL 11		+ 495 131,07 Kč

4. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se upravuje v souladu se změnovými listy č. 8 - 11, které jsou nedílnou součástí jako příloha tohoto dodatku smlouvy, a je v členění:

Cena díla dle SOD ze dne 18.11.2022 a dle Dodatku č.2 ze dne 31.07.2023 ... 22 878 651,59 Kč
Navýšení ceny díla dle změnových listů č. 8 - 11 495 131,07 Kč
Celková cena díla dle tohoto dodatku č. 3 bez DPH..... 23 373 782,66 Kč
(slovy: dvacetřímilionůtřístasedmdesáttřítisícšedsmsetosmdesát dva korun českých a šedesátšest haléřů).

2. Cena dle odst. 1 tohoto článku dodatku zahrnuje zvýšení ceny dle odst. 4.10 smlouvy o hodnotu indexu spotřebitelských cen za rok 2022 ve výši 15,1% .

6. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby výstavby z důvodu nevhodných klimatických níže uvedených změn formulovaných ve změnových listech ZL 8 – ZL 11 následovně :
- nevhodné klimatické podmínky - viz. zápis ve SD v délce 8 kalendářních dnů
 - změny uvedené ve ZL 8 v délce 28 kalendářních dnů
 - změny uvedené ve ZL 9 v délce 1 kalendářních den
 - změny uvedené ve ZL 10 v délce 14 kalendářních dnů
 - změny uvedené ve ZL 11 v délce 10 kalendářních dnů

kdy doba výstavby bude prodloužena celkově o 61 kalendářních dnů, tj. do 31.03.2024. Aktualizovaný harmonogram prací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

17. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tento dodatek svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž stvrzují.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku nebude předmětem obchodního ani veřejného tajemství.
4. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku.
5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 18.11.2022 a jejího dodatku č.1 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Změnové listy č. 8 – 11
Rozpočet změn ke ZL 8 – ZL 11
Harmonogram prací

V Suchdolu dne

V Příbrami dne

Ing. Petr Hejl, starosta
Za objednatele

Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Za zhotovitele

Název akce:

„Výstavba BD 684“

Objednatel **Městská část Praha-Suchdol**Zhotovitel: **STAVEKO, spol. s r.o.**

IČ. 00231231

IČ. 45145580

Vystavil **STAVEKO, spol. s r.o.**Jméno. **Libor Tůma**

Specifikace
Výkresy
Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn
Zápis z KD
Ostatní

Počet listu
Počet výkresu
Počet listu:
Číslo KD
Počet listu

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla.

Předmět, popis a odůvodnění změny: Elektromotorizace vnějších žaluzií, doplnění přívodních elektr. rozvodů pro termostaty, příprava pro FVE

Při provádění díla byla zjištěna nedostatečná výška nadpraží pro možné provedení žaluzií s ručním pohonem, zhotovitel žaluzií doporučil provedení těchto žaluzií s elektrickým pohonem. Na základě tohoto zjištění byl přizván objednatel a po konzultaci s TDS bylo rozhodnuto o elektromotorizaci těchto žaluzií. Dále bylo zjištěno, že VV nezahrnuje přívodní elektrické rozvody pro projektem navržené termostaty. Dále objednatel vnesl požadavek na přípravu chrániček pro budoucí přívody FVE, zároveň s tím jsou spojeny i nové elektrické rozvody vč. kompletací nově vzniklé technické místnosti v 1.NP.

Uvedené změny byly provedeny ve smyslu § 222 odst. (6) ZZVZ, neboť změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů. Případná změna v osobě dodavatele by znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6) ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Důvod změny:	Požadavek objednatel	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla. materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH			0,00	0,00	163 529,22	0,00	
Cena méněprací (-) bez DPH			0,00	0,00	0,00	0,00	
Inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č. 1 ke SOD			0,00	0,00	3 930,30	0,00	
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	167 459,52	0,00	167 459,52

Změna termínu dokončení díla:

z důvodu prováděných prací nad rámec SOD a dodacích lhůt potřebných el. pohonů prodloužení termínu o 28 kalendářních dnů

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni se do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:

podp

Stanovisko projektanta stavby

podp

Zmocněnec zhotovitele:

podp

Zmocněnec objednatel:

podp

Název akce

„Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchbát
IČ: 00231231

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o.
IČ: 45145580

Vystavil STAVEKO, spol. s r.o.

Jméno: Libor Tůma

Přílohy odkazy
Specifikace
Výkresy
Rozpočet položkový rozpočet změn
Zápis z KD
Ostatní

Počet listů:
Počet výkresů
Počet listů:
Číslo KD:
Počet listů

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla.

Předmět, popis a odůvodnění změny:

Upravy a doplnění vytápění a vodoměrů s dálk. odečty v kotelně, výměna nevyhovující plynové skříně

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění 5 ks vodoměrů s dálkovým odečtem v kotelně (na hlavních větvích). Dále vzhledem k budoucímu provedení FVE byla požadována změna specifikace ohřivače TUV na dvouokruhový, doplnění kotelny o signalizační modul zpráv poruch. Dále bude nutné provést propojení MaR v kotelně a výměna nevyhovující plynové skříně, která je v nevyhovujícím technickém stavu a menším rozměru, než nově vyžaduje PD.

Uvedená změna a doplnění rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. (5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné a požadované pro dokončení díla. Současně hodnota této změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce). Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů. Případná změna v osobě dodavatele by znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a (6) ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Důvod změny:	Požadavek objednatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla. materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH			0,00	43 355,66	0,00	0,00	
Cena méněprací (-) bez DPH			0,00	0,00	0,00	0,00	
Inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č. 1 ke SOD			0,00	744,43	0,00	0,00	
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	44 100,09	0,00	0,00	44 100,09

Změna termínu dokončení díla:

z důvodu prováděných prací nad rámec SOD a dodacích lhůt potřebných výrobků prodloužení termínu o 1 kalendářní den

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele:

podpis

Zmocněnec objednatele:

podpis

Název akce

„Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchdol

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o.

IČ 00231231

IČ: 45145580

Vystavil: STAVEKO, spol. s r.o.

Jméno Libor Tůma

Specifikace
Výkresy
Přílohy, odkazy Rozpočet položkový rozpočet změn
Zápis z KD
Ostatní

Počet listů:
Počet výkresů:
Počet listů:
Číslo KD:
Počet listů

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla

Předmět, popis a odůvodnění změny: Změna provedení zábradlí balkonů 2.NP a teras 3.NP

V průběhu provádění díla vznesl zhotovitel díla připomínku ke kotvení projektem navrženého zábradlí zhora do stropní konstrukce, neboť dle jeho zkušeností toto bývá častým řešením oprav spojených se zatékáním do objektu. Zhotovitel doporučil řešení v rámci záruk bočního kotvení zábradlí do čílek stropních desek. Toto bylo konzultováno s objednatel, TDS a projektantem. Návrh úpravy kotvení byl objednatel přijat, projektant byl vyzván k úpravě výkresové části dokumentace zohledňující nové řešení profilace, kotvení a úpravu délek jednotlivých prvků zábradlí.

Uvedené změny byly provedeny ve smyslu § 222 odst. (6) ZZVZ, neboť změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů. Případná změna v osobě dodavatele by znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a (6) ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Důvod změny:	Požadavek objednatel	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH			0,00	0,00	400 060,00	0,00	
Cena méněprací (-) bez DPH			0,00	0,00	-217 820,00	0,00	
Inflační doložka ve výši 15.1 % dle dodatku č. 1 ke SOD			0,00	0,00	-32 890,82	0,00	
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	149 349,18	0,00	149 349,18

Změna termínu dokončení díla: z důvodu úpravy technického řešení balkonů a teras a s tím spojené větší časové náročnosti na výrobu těchto prvků prodloužení termínu o 14 kalendářních dnů

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele

podpis

Zmocněnec objednatele

podpis

Název akce

„Výstavba BD 684“

Objednatel Městská část Praha-Suchbát

Zhotovitel STAVEKO, spol. s r.o.

IČ 00231231

IČ 45145580

Vystavil STAVEKO, spol. s r.o.

Jméno Libor Tůma

Přílohy odkazy

Specifikace
Výkresy
Rozpočet položkový rozpočet změn
Zápis z KD
Ostatní

Počet listů
Počet výkresu
Počet listu
Číslo KD
Počet listu

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla

Předmět, popis a odůvodnění změny

Stavební úpravy se zřízením tech. místnosti pro FVE v 1 NP, přízdívka bytových rozvaděčů, úpravy podlah a stěn

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na zřízení technické místnosti spojené s budoucím provedením FVE nad rámec PD, dále po osazení bytových rozvaděčů na stavbě bylo vzhledem k jejich skutečné hloubce a nemožnosti zasekání do akustického zdiva dohodnuto jejich obezdění. V průběhu provádění díla vznesl zhotovitel objednateli doporučení na provedení nivelační stěrky pod vinylové podlahy z důvodu dodržení správného technologického postupu při jejich pokládce a následných záruk. Toto doporučení konzultoval objednatel s TDS a bylo objednatelům rozhodnuto o jeho provedení. Dále budou doplněny přechodové lišty mezi odlišnými povrchy podlah. V průběhu provádění díla bylo provedeno vzorkování obkladů a dlažeb za přítomnosti zhotovitele, objednatele, TDS a projektanta. Na základě společného výběru a doporučení projektanta objednatel rozhodl o výběru obkladů a dlažeb do bytů ve formátu 300x600 mm, které jsou designově nadstandardní, při zachování ceny dodávky dle smluvního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkoformátovou pokládku, bude vyúčtován objednateli příplatek za obkladačské práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo.

Uvedená změna a doplnění rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. (5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné a požadované pro dokončení díla. Současně hodnota této změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce). Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů. Případná změna v osobě dodavatele by znamenala pro zadavatele také přerušování provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6) ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Důvod změny:	Požadavek objednatel	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH			0,00	356 940,12	0,00	0,00	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena méněprací (-) bez DPH			0,00	-197 442,18	0,00	0,00	
Inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1 ke SOD - vícepráce			0,00	4 538,11	0,00	0,00	
Inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1 ke SOD - méněpráce			0,00	-29 813,77	0,00	0,00	
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	134 222,28	0,00	0,00	134 222,28

Změna termínu dokončení díla: z důvodu prováděných prací nad rámec SOD prodloužení termínu o 10 kalendářních dnů

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni odbornosti, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele.

podpis

Zmocněnec objednatele

podpis

REKAPITULACE STAVBY

2022/18-d2

Stavba: Výstavba BD 684, Praha - Suchdol - změnová řešení č.2

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

00231231
CZ00231231

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

45145580
CZ45145580

Náklady z rozpočtů	495 131,07
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	495 131,07

Cena s DPH v CZK 495 131,07

z toho rekapitulace cen :

č.zm.	popis změny	smluvní položky bez indexace	index sml. p.	pol. bez indexací	cena celkem
08	Elektromotorizace vněj. žaluzií, doplnění přívod. elektr. rozvodů pro termostaty, příprava pro FVE	26 028,50	3 930,30	137 500,72	167 459,52
09	Úpravy a doplnění vytápění a vodoměrů s dálk. odečty v kotelně, výměna nevyhovující plynové skř	4 930,00	744,43	38 425,66	44 100,09
10	Změna provedení zábradlí balkonů 2.NP a teras 3.NP	-217 820,00	-32 890,82	400 060,00	149 349,18
11	Stavební úpravy se zřízením tech. místn. pro FVE v 1.NP, přízd. byt. rozvaděčů, úpravy podlah a s	-167 388,48	-25 275,66	326 886,41	134 222,28
	CELKEM BEZ DPH	-354 249,98	-53 491,75	902 872,79	495 131,07

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2022/18-d2

Stavba: Výstavba BD 684, Praha - Suchdol - změnová řešení č.2

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	495 131,07	495 131,07
08	Elektromotorizace vněj. žaluzií, doplnění přívod. elektr. rozvodů pro termostaty, příprava pro FVE	167 459,52	167 459,52
08a	elektromotorizace vnějších žaluzií 3.NP		
08b	elektromotorizaci vnějších žaluzií 1.NP a 2.NP		
08c	doplnění přívodních elektrických rozvodů pro termostaty, bez termostátů		
08d	příprava pro FVE vč. elektroinstalačních rozvodů v nově vybudované technické místnosti 1.NP		
09	Uprawy a doplnění vytápění a vodoměrů s dálk. odečty v kotelně, výměna nevyhovující plynové skříně	44 100,09	44 100,09
09a	doplnění 5 kusů vodoměrů s dálkovým odečtem v kotelně		
09b	změna specifikace ohřivače TUV na dvouokruhový		
09c	doplnění signalizačního modulu zpráv poruch kotelní		
09d	propojení MaR s kotlem v kotelně		
09e	výměna nevyhovující stávající plynové skříně za novou		
10	Změna provedení zábradlí balkonů 2.NP a teras 3.NP	149 349,18	149 349,18
11	Stavební úpravy se zřízením tech. místn. pro FVE v 1.NP, přízd. byt. rozvaděčů, úpravy podlah a stěn	134 222,28	134 222,28
11a	stavební úpravy spojené se zřízením technické místnosti pro FVE v 1.NP		
11b	přízdívka bytových rozvaděčů		
11c	doplnění nivelační stěrky a přechodových lišt k vinylovým podlahám		
11d	příplatek za pokládku velkoformátových keramických obkladů a dlažby v bytech		
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		495 131,07	495 131,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

08a - elektromotorizace vnějších žaluzií 3.NP

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

00231231

CZ00231231

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

45145580

CZ45145580

Náklady z rozpočtu	30 323,18
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	30 323,18

Cena s DPH	v CZK	30 323,18
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

08a - elektromotorizace vnějších žaluzií 3.NP

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	30 323,18
D1 - A.1.1: Architektonicko stavební řešení	18 338,75
D51 - A.1.1.06: Prvky	18 338,75
D56 - A.1.1.6.03: Žaluzie	18 338,75
D57 - A.1.1.6.3.01: Žaluzie	18 338,75
D78 - A.1.4: Technika prostředí staveb	11 866,80
D116 - A.1.4.06: Elektroinstalace silnoproud	11 866,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	117,63
VRN5 - Finanční náklady	117,63
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 323,18

SOUPIS PRACÍ

08a - elektromotorizace vnějších žaluzií 3.NP

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 323,17900
D	D1		A.1.1: Architektonicko stavební řešení				18 338,75000
D	D51		A.1.1.06: Prvky				
D	D56		A.1.1.6.03: Žaluzie				
D	D57		A.1.1.6.3.01: Žaluzie				
1	K	Ž-01_pripl	Příplatek za elektromotorizaci vnějších žaluzií 3.NP (ozn. L06, L07, L08, L09, L10)	soubor	1,00000	18 338,75	
D	D78		A.1.4: Technika prostředí staveb				11 866,80000
D	D116		A.1.4.06: Elektroinstalace silnoproud				
2	M	34571150	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/16mm	m			
			10*3,0				
3	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus			
4	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod			
			10/30*30				
5	K	A.1.4.6.2.01_013	Žaluziový ovladač Swing ABB	ks			
			"L06-sestava" 1*2				
			"L07" 1		1,00000		
			"L08" 1		1,00000		
			"L09-sestava" 2*2		4,00000		
			"L10" 2		2,00000		
			Součet		10,00000		
6	K	A.1.4.6.4.01_008	Pomocný montážní materiál (přichytky, svorky, ...)	kpl			
			10/30*0,06				
7	K	A.1.4.6.7.01_003	Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl			
			10/30*0,03		0,01000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				117,62900
D	VRN5		Finanční náklady				117,62900
8	K	059002000	Ostatní finance - inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1 ke SOD	%			117,62900
			"pol.6-7" 779/100		7,75000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

08b - elektromotorizaci vnějších žaluzií 1.NP a 2.NP

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

00231231

CZ00231231

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

45145580

CZ45145580

Náklady z rozpočtu	60 645,11
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	60 645,11

Cena s DPH	v CZK	60 645,11
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

08b - elektromotorizaci vnějších žaluzií 1.NP a 2.NP

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	60 645,11
D1 - A.1.1: Architektonicko stavební řešení	36 676,25
D51 - A.1.1.06: Prvky	36 676,25
D56 - A.1.1.6.03: Žaluzie	36 676,25
D57 - A.1.1.6.3.01: Žaluzie	36 676,25
D78 - A.1.4: Technika prostředí staveb	23 733,60
D116 - A.1.4.06: Elektroinstalace silnoproud	23 733,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	235,26
VRN5 - Finanční náklady	235,26
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 645,11

SOUPIS PRACÍ

08b - elektromotorizaci vnějších žaluzií 1.NP a 2.NP

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							60 645,10800
D	D1		A.1.1: Architektonicko stavební řešení				36 676,25000
D	D51		A.1.1.06: Prvky				36 676,25000
D	D56		A.1.1.6.03: Žaluzie				36 676,25000
D	D57		A.1.1.6.3.01: Žaluzie				36 676,25000
1	K	Ž-02_pripl	Příplatek za elektromotorizaci vnějších žaluzií 1.NP + 2.NP (ozn. L01, L02, L03, L04, L05)	soubor			
D	D78		A.1.4: Technika prostředí staveb				23 733,60000
D	D116		A.1.4.06: Elektroinstalace silnoproud				23 733,60000
2	M	34571150	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/16mm	m			
			20*3,0				
3	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus			
4	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod			
			20/30*30				
5	K	A.1.4.6.2.01_013	Žaluziový ovladač Swing ABB	ks			
			"L01-sestava" 2*2			4,00000	
			"L02" 4			4,00000	
			"L03-sestava" 3*2			6,00000	
			"L04-sestava" 2*2			4,00000	
			"L05" 2			2,00000	
			Součet			20,00000	
6	K	A.1.4.6.4.01_008	Pomocný montážní materiál (přichytky, svorky, ...)	kpl			
			20/30*0,06				
7	K	A.1.4.6.7.01_003	Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl			
			20/30*0,03			6,02000	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				235,25800
D	VRN5		Finanční náklady				235,25800
8	K	059002000	Ostatní finance - inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1 ke SOD	%			
			"pol.6-7" 1558,00000/100			13,38000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

08c - doplnění přívodních elektrických rozvodů pro termostaty, bez termostatů

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

00231231

CZ00231231

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

45145580

CZ45145580

Náklady z rozpočtu	25 321,82
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	25 321,82

Cena s DPH	v CZK	25 321,82
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

08c - doplnění přívodních elektrických rozvodů pro termostaty, bez termostatů

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	25 321,82
D78 - A.1.4: Technika prostředí staveb	22 755,50
D116 - A.1.4.06: Elektroinstalace silnoprůd	22 755,50
D121 - A.1.4.6.03: Kabeľy, vodiče	12 880,00
D122 - A.1.4.6.3.01: Kabeľy, vodiče	12 880,00
D123 - A.1.4.6.04: Instalační materiál	755,50
D124 - A.1.4.6.4.01: Instalační materiál	755,50
D127 - A.1.4.6.06: Rozvaděče	5 760,00
D128 - A.1.4.6.6.01: Rozvaděče	5 760,00
D129 - A.1.4.6.07: Ostatní	3 360,00
D130 - A.1.4.6.7.01: Ostatní	3 360,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 566,32
VRN5 - Finanční náklady	2 566,32
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 321,82

SOUPIS PRACÍ

08c - doplnění přírodních elektrických rozvodů pro termostaty, bez termostatů

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 321,82050
D	D78		A.1.4: Technika prostředí staveb				22 755,50000
D	D116		A.1.4.06: Elektroinstalace silnoprůd				22 755,50000
D	D121		A.1.4.6.03: Kabely, vodiče				
D	D122		A.1.4.6.3.01: Kabely, vodiče				
1	K	A.1.4.6.3.01_002	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm ²	m			
D	D123		A.1.4.6.04: Instalační materiál				
D	D124		A.1.4.6.4.01: Instalační materiál				
2	K	A.1.4.6.4.01_001	Krabička přístrojová KU 68-1901	ks			
3	K	A.1.4.6.4.01_008	Pomocný montážní materiál (přichytky, svorky, ...)	kpl			
D	D127		A.1.4.6.06: Rozvaděče				5 760,00000
D	D128		A.1.4.6.6.01: Rozvaděče				
4	K	A.1.4.6.6.01_001	Rozváděč RB - nástěnný plastový rozvaděč 36MOD. 350x600x150, IP40/IP20, viz výkres č.08 - příplatek za úpravu 8x jistič 1Bx6A	kpl			
D	D129		A.1.4.6.07: Ostatní				3 360,00000
D	D130		A.1.4.6.7.01: Ostatní				
5	K	A.1.4.6.7.01_003	Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 566,32050
D	VRN5		Finanční náklady				
6	K	059002000	Ostatní finance - inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1 ke SOD "pol.1-3,5" 16995,50000/100	%			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

08d - příprava pro FVE vč. elektroinstalačních rozvodů v nově vybudované technické místnosti 1.NP

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

00231231

CZ00231231

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

45145580

CZ45145580

Náklady z rozpočtu	51 169,42
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	51 169,42

Cena s DPH	v CZK	51 169,42
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

08d - příprava pro FVE vč. elektroinstalačních rozvodů v nově vybudované technické místnosti 1.NP

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	51 169,42
D1 - A.1.1: Architektonicko stavební řešení	9 498,06
D41 - S: Střechy	9 498,06
D44 - SD: Doplnky střech	9 498,06
D78 - A.1.4: Technika prostředí staveb	40 660,26
D94 - A.1.4.03: Zařízení vzduchotechniky	2 801,00
D116 - A.1.4.06: Elektroinstalace silnoproud	12 946,68
D130 - A.1.4.6.7.01: Ostatní	24 912,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 011,10
VRN5 - Finanční náklady	1 011,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 169,42

SOUPIS PRACÍ

08d - příprava pro FVE vč. elektroinstalačních rozvodů v nově vybudované technické místnosti 1.NP

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							51 169,41600
D	D1		A.1.1: Architektonicko stavební řešení				9 498,06000
D	D41		S: Střechy				9 498,06000
D	D44		SD: Doplnky střech				9 498,06000
1	K	74199002R	D+M elektroprostopu PVC 75 mm "prostopová tvarovka ve střeše pro budoucí rozvod FVE" 3	kus			
D	D78		A.1.4: Technika prostředí staveb				40 660,26000
D	D94		A.1.4.03: Zařízení vzduchotechniky				2 801,00000
2	K	A.1.4.3.1.01_001	Malý tichý axiální ventilátor s časovým doběhem	kus			
3	K	A.1.4.3.1.01_002	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního	kus			
4	K	A.1.4.6.2.01_012	Ventilátorové doběhové relé do krabice	ks			
D	D116		A.1.4.06: Elektroinstalace silnoproud				12 946,68000
5	M	34555239	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka, šroubové svorky	kus			
6	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus			
7	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus			
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m			
9	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m			
10	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus			
11	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m			
12	M	34122R	termostat spící kontakt	kus			
13	M	A.1.4.6.1.01_010	Svítilno LUNA	ks			
14	K	A.1.4.6.4.01_008	Pomocný montážní materiál (přichytky, svorky, ...)	kpl			
15	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář 2*8	hod			
D	D130		A.1.4.6.7.01: Ostatní				24 912,58000
16	K	741110312	Montáž trubka ochranná plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložena volně "příprava pro FVE" 54 "rozvod v nově zřízené místnosti" 8 Součet	m			
17	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová D 41/50mm 62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m			
18	K	741920114	Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 30 do 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 "prostupy příčkami ze 3 stoupaček" 16	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	741920204	Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 30 do 50 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90 "3 stoupačky á 3 stropy" 3*3	kus			
20	K	A.1.4.6.7.01_003	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů	kpl			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 011,09600
D	VRN5		Finanční náklady				1 011,09600
21	K	059002000	Ostatní finance - inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1 ke SOD "pol. 2-4, 14, 20" 6696,00000/100	%			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

09a - doplnění 5 kusů vodoměrů s dálkovým odečtem v kotelně

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

00231231

CZ00231231

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

45145580

CZ45145580

Náklady z rozpočtu	7 864,43
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	7 864,43

Cena s DPH	v CZK	7 864,43
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

09a - doplnění 5 kusů vodoměrů s dálkovým odečtem v kotelně

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	7 864,43
D78 - A.1.4: Technika prostředí staveb	7 120,00
D79 - A.1.4.01: Zdravotně technické instalace	7 120,00
D84 - A.1.4.1.02: ZTI - Vnitřní vodovod	7 120,00
D86 - A.1.4.1.2.02: Armatury	7 120,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	744,43
VRN5 - Finanční náklady	744,43
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 864,43

SOUPIS PRACÍ

09a - doplnění 5 kusů vodoměrů s dálkovým odečtem v kotelně

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 864,43000

D D78 A.1.4: Technika prostředí staveb 7 120,00000

D D79 A.1.4.01: Zdravotně technické instalace 7 120,00000

D D84 A.1.4.1.02: ZTI - Vnitřní vodovod 7 120,00000

D D86 A.1.4.1.2.02: Armatury 7 120,00000

1	K	A.1.4.1.2.02_012	Vodoměr Q=1,5 m3/hod	ks			
2	K	A.1.4.1.2.02_012 _PRP	Vodoměr Q=1,5 m3/hod - příplatek za provedení vodoměru s dálkovým odečtem	ks			
3	K	A.1.4.1.2.02_019	Sada šroubení k vodoměrům	ks			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 744,43000

D VRN5 Finanční náklady 744,43000

4	K	059002000	Ostatní finance - inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1 ke SOD "pol.1" 4930,00000/100	%			49,30000
---	---	-----------	---	---	--	--	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

09b - změna specifikace ohřívače TUV na dvouokruhový

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

00231231

CZ00231231

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

45145580

CZ45145580

Náklady z rozpočtu	4 270,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	4 270,00

Cena s DPH	v CZK	4 270,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

09b - změna specifikace ohříváče TUV na dvouokruhový

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	4 270,00
D78 - A.1.4: Technika prostředí staveb	4 270,00
D101 - A.1.4.04: Zařízení pro vytápění	4 270,00
D106 - A.1.4.4.03: Strojovny	4 270,00
D107 - A.1.4.4.3.01: Strojovny	4 270,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 270,00

SOUPIS PRACÍ

09b - změna specifikace ohřívače TUV na dvouokruhový

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 270,00000

D D78 A.1.4: Technika prostředí staveb 4 270,00000

D D101 A.1.4.04: Zařízení pro vytápění 4 270,00000

D D106 A.1.4.4.03: Strojovny 4 270,00000

D D107 A.1.4.4.3.01: Strojovny 4 270,00000

1	K	A.1.4.4.3.01_005_PRP	Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 300 l - příplatek za dvouokruhový zásobník z důvodu možného dodatečného napojení teplovodního solárního ohřevu TUV	ks			3 050,00000
2	K	A.1.4.4.3.01_010	Propojení smyček k dvouokruhovému zásobníku (2 šroubení, 2x přechod, Cu potrubí 0,5m)	soubor			1 220,00000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

09c - doplnění signalizačního modulu zpráv poruch kotelny

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

00231231
CZ00231231

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

45145580
CZ45145580

Náklady z rozpočtu	7 942,20
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	7 942,20

Cena s DPH	v CZK	7 942,20
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

09c - doplnění signalizačního modulu zpráv poruch kotelny

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	7 942,20
D78 - A.1.4: Technika prostředí staveb	7 942,20
D101 - A.1.4.04: Zařízení pro vytápění	7 942,20
D104 - A.1.4.4.02: Kotelny	7 942,20
D105 - A.1.4.4.2.01: Kotelny	7 942,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 942,20

SOUPIS PRACÍ

09c - doplnění signalizačního modulu zpráv poruch kotelny

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 942,20000
D	D78		A.1.4: Technika prostředí staveb				7 942,20000
D	D101		A.1.4.04: Zařízení pro vytápění				7 942,20000
D	D104		A.1.4.4.02: Kotelny				7 942,20000
D	D105		A.1.4.4.2.01: Kotelny				7 942,20000
5	K	A.1.4.4.2.01_005	Internetový modul VR 921 kotelna	soubor	1,00000	7 942,20	7 942,20000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

09d - propojení MaR s kotlem v kotelně

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

00231231

CZ00231231

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

45145580

CZ45145580

Náklady z rozpočtu	18 603,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	18 603,00

Cena s DPH	v CZK	18 603,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

09d - propojení MaR s kotlem v kotelně

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	18 603,00
D78 - A.1.4: Technika prostředí staveb	18 603,00
D101 - A.1.4.04: Zařízení pro vytápění	18 603,00
D104 - A.1.4.4.02: Kotelny	18 603,00
D105 - A.1.4.4.2.01: Kotelny	18 603,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 603,00

SOUPIS PRACÍ

09d - propojení MaR s kotlem v kotelně

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 603,00000
D	D78		A.1.4: Technika prostředí staveb				18 603,00000
D	D101		A.1.4.04: Zařízení pro vytápění				18 603,00000
D	D104		A.1.4.4.02: Kotelny				18 603,00000
D	D105		A.1.4.4.2.01: Kotelny				18 603,00000
1	K	A.1.4.4.2.01_006	Montáž propojení MaR s kotlem	soubor	1,00000	12 402,00	12 402,00000
2	M	A.1.4.4.2.01_007	Materiál k propojení MaR s kotlem	soubor	1,00000	6 201,00	6 201,00000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

09e - výměna nevyhovující stávající plynové skříně za novou

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

00231231

CZ00231231

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

45145580

CZ45145580

Náklady z rozpočtu	5 420,46
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	5 420,46

Cena s DPH	v CZK	5 420,46
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

09e - výměna nevyhovující stávající plynové skříně za novou

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	5 420,46
D78 - A.1.4: Technika prostředí staveb	5 420,46
D79 - A.1.4.01: Zdravotně technické instalace	5 420,46
D90 - A.1.4.1.04: Vnitřní plynovod	5 420,46
D93 - A.1.4.1.4.03: Ostatní	5 420,46
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 420,46

SOUPIS PRACÍ

09e - výměna nevyhovující stávající plynové skříně za novou

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 420,46000
D	D78		A.1.4: Technika prostředí staveb				5 420,46000
D	D79		A.1.4.01: Zdravotně technické instalace				5 420,46000
D	D90		A.1.4.1.04: Vnitřní plynovod				5 420,46000
D	D93		A.1.4.1.4.03: Ostatní				5 420,46000
1	K	A.1.4.1.4.03_003	Výměna stávající nevyhovující plynové skříně za novou	soubor	1,00000	5 420,46	5 420,46000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

10 - Změna provedení zábradlí balkonů 2.NP a teras 3.NP

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

5. 10. 2023

00231231

CZ00231231

45145580

CZ45145580

Náklady z rozpočtu	149 349,18
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	149 349,18

Cena s DPH	v CZK	149 349,18
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

10 - Změna provedení zábradlí balkonů 2.NP a teras 3.NP

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	149 349,18
D1 - A.1.1: Architektonicko stavební řešení	182 240,00
D51 - A.1.1.06: Prvky	182 240,00
D54 - A.1.1.6.02: Zámečnické prvky	182 240,00
D55 - A.1.1.6.2.01: Zámečnické prvky	182 240,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-32 890,82
VRN5 - Finanční náklady	-32 890,82
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	149 349,18

SOUPIS PRACÍ

10 - Změna provedení zábradlí balkonů 2.NP a teras 3.NP

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

149 349,18000

D	D1		A.1.1: Architektonicko stavební řešení				182 240,00000
D	D51		A.1.1.06: Prvky				182 240,00000
D	D54		A.1.1.6.02: Zámečnické prvky				182 240,00000
D	D55		A.1.1.6.2.01: Zámečnické prvky				182 240,00000

1	K	Z04	Zábradlí na balkonu bytu 2.1, nosná konstrukce - svislé prvky/sloupky z pásoviny P15/50 mm a 800 mm - (dle formátu dlažby, navržena 400x400x40 mm), kotveno přes patní plech P10 pomocí chem. kotev M10 k / nosné kci balkonu, madlo a vodorovné prvky vyrobeny	soubor	-1,00000	43 240,00	-43 240,00000
---	---	-----	---	--------	----------	-----------	---------------

2	K	Z05	Zábradlí na balkonu bytu 2.3, nosná konstrukce - svislé prvky/sloupky z pásoviny P15/50 mm a 800 mm - (dle formátu dlažby, navržena 400x400x40 mm), kotveno přes patní plech P10 pomocí chem. kotev M10 k / nosné kci balkonu, madlo a vodorovné prvky vyrobeny	soubor	-1,00000	43 240,00	-43 240,00000
---	---	-----	---	--------	----------	-----------	---------------

3	K	Z06	Zábradlí na terase bytu 3.1, nosná konstrukce - svislé prvky/sloupky z pásoviny P15/50 mm a 810 mm - (dle formátu dlažby, navržena 400x400x40 mm), kotveno přes patní plech P10 pomocí chem. kotev M10 k / nosné kci terasy, madlo a vodorovné prvky vyrobeny z	soubor	-1,00000	65 090,00	-65 090,00000
---	---	-----	---	--------	----------	-----------	---------------

4	K	Z08	Zábradlí na terase bytu 3.2, nosná konstrukce - svislé prvky/sloupky z pásoviny P15/50 mm a 810 mm - (dle formátu dlažby, navržena 400x400x40 mm), kotveno přes patní plech P10 pomocí chem. kotev M10 k / nosné kci terasy, madlo a vodorovné prvky vyrobeny z	soubor	-1,00000	66 250,00	-66 250,00000
---	---	-----	---	--------	----------	-----------	---------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	Z04_zm	Zábradlí na balkonu bytu 2.1, výš. 1330mm - svislé prvky/sloupky/okraje polí z pásoviny P15/60 mm, kotveno přes patní plech P15 pomocí chem. kotev k nosné kci balkonu, madlo a vodorovné prvky vyrobeny z pásoviny P15/60mm, výplň z tyčoviny 15/15mm	soubor	1,00000	75 312,50	75 312,50000

6	K	Z05_zm	Zábradlí na balkonu bytu 2.3, výš. 1330mm - svislé prvky/sloupky/okraje polí z pásoviny P15/60 mm, kotveno přes patní plech P15 pomocí chem. kotev k nosné kci balkonu, madlo a vodorovné prvky vyrobeny z pásoviny P15/60mm, výplň z tyčoviny 15/15mm	soubor	1,00000	75 312,50	75 312,50000
---	---	--------	--	--------	---------	-----------	--------------

7	K	Z06_zm	Zábradlí na terase bytu 3.1, výš. 1630mm - svislé prvky/sloupky/okraje polí z pásoviny P15/60 mm, kotveno přes patní plech P15 pomocí chem. kotev k nosné kci terasy, madlo a vodorovné prvky vyrobeny z pásoviny P15/60mm, výplň z tyčoviny 15/15mm	soubor	1,00000	124 717,50	124 717,50000
---	---	--------	--	--------	---------	------------	---------------

8	K	Z08_zm	Zábradlí na terase bytu 3.2, výš. 1630mm - svislé prvky/sloupky/okraje polí z pásoviny P15/60 mm, kotveno přes patní plech P15 pomocí chem. kotev k nosné kci terasy, madlo a vodorovné prvky vyrobeny z pásoviny P15/60mm, výplň z tyčoviny 15/15mm	soubor	1,00000	124 717,50	124 717,50000
---	---	--------	--	--------	---------	------------	---------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -32 890,82000

D VRN5 Finanční náklady -32 890,82000

9	K	059002000	Ostatní finance - inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1 ke SOD	%	-2 178,20000	15,10	-32 890,82000
---	---	-----------	--	---	--------------	-------	---------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

11a - stavební úpravy spojené se zřízením technické místnosti pro FVE v 1.NP

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

00231231

CZ00231231

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

45145580

CZ45145580

Náklady z rozpočtu	27 608,83
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	27 608,83

Cena s DPH	v CZK	27 608,83
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

11a - stavební úpravy spojené se zřízením technické místnosti pro FVE v 1.NP

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	27 608,83
D1 - A.1.1: Architektonicko stavební řešení	24 496,77
D8 - A.1.1.03: Nové konstrukce	7 392,93
D9 - 003: Svislé konstrukce	0,00
D11 - 0034: Stěny a příčky	5 067,55
D12 - 006: Úpravy povrchu	2 039,66
D13 - 0061: Úprava povrchů vnitřní	2 039,66
D19 - 784: Malby	285,72
D20 - 7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	285,72
D21 - A.1.1.04: Skladby	506,33
D29 - P: Podlahy	506,33
D30 - P01: PODLAHA NA TERÉNU 1.NP- SKLEPY, CHODBA, T.M.	506,33
D46 - A.1.1.05: Výplně otvorů	8 508,00
D49 - A.1.1.5.02: Dveře	8 508,00
D50 - A.1.1.5.2.01: Dveře	8 508,00
D51 - A.1.1.06: Prvky	8 089,51
D58 - A.1.1.6.05: Překlady	801,74
D59 - A.1.1.6.5.01: Překlady	801,74
D60 - A.1.1.6.99: Ostatní prvky	7 287,77
D61 - A.1.1.6.99.01: Ostatní prvky	7 287,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 112,06
VRN5 - Finanční náklady	3 112,06

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **27 608,83**

SOUPIS PRACÍ

11a - stavební úpravy spojené se zřízením technické místnosti pro FVE v 1.NP

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 608,82672
	D	D1	A.1.1: Architektonicko stavební řešení				24 496,77032
	D	D8	A.1.1.03: Nové konstrukce				7 392,93312
	D	D9	003: Svislé konstrukce				0,00000
	D	D11	0034: Stěny a příčky				5 067,55072
1	K	342271213.ZP	Příčka strojně zděná z velkoformátových vápenopískových bloků tl 115 mm "dělicí příčka nové vzniklé místnosti" 1,56*2,9 "zřízení dveří ve vedlejší příčce" -0,8*1,97 Součet	m2		4,52400 -1,57600 2,94800	
2	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm 2*0,25	m	0,50000		
	D	D12	006: Úpravy povrchu				2 039,66224
	D	D13	0061: Úprava povrchů vnitřní				0,00000
3	K	612131321.ZP	Penetrační nátěr vnitřních stěn 5,896	m2			
4	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena strojně 2,948*2	m2			
	D	D19	784: Malby				285,72016
	D	D20	7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				285,72016
5	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m 2,948*2	m2			
	D	D21	A.1.1.04: Skladby				506,32720
	D	D29	P: Podlahy				506,32720
	D	D30	P01: PODLAHA NA TERÉNU 1.NP- SKLEPY, CHODBA, T.M.				506,32720
6	K	771473113.ZP	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm vč. řezání, spárování a tmelení "dodatečně budovaná dělicí příčka s odpočtem dodatečně budovaných dveří" 1,56*2-0,8*2	m		1,52000	
7	M	XAH.003	sokl keramický	m			
	D	D46	A.1.1.05: Výplně otvorů				8 508,00000
	D	D49	A.1.1.5.02: Dveře				8 508,00000
	D	D50	A.1.1.5.2.01: Dveře				8 508,00000
8	K	D04	Dřevěné dveře protipožární plně hlaké, Rozměr dveří: 700x1970, rozměr otvoru: 850x2045 mm, materiál: - dřevěný rám (opatřený zpěňující páskou) s výplní (lisovaná deska s nehořlavými vlákny), prosklení: / ne, kování, klíka: dělená rozeta/klíka/klíka, zárub	ks	1,00000	8 508,00	8 508,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"vstup do dodatečně zbudované místnosti FVE v 1.NP" 1		1,00000		
D	D51		A.1.1.06: Prvky				8 089,51000
D	D58		A.1.1.6.05: Překlady				801,74000
D	D59		A.1.1.6.5.01: Překlady				801,74000
9	K	R02	Systémový vápenopískový překlad - nosný překlad pro zdivo tl. 115 mm, překlad je nosný hned po - uložení, plně nosný železobetonový prefabrikát s vápenopískovými U tvarovkami (dl.250 mm), překlad / je nutné osazovat do maltového lože tl. cca 12 mm z cementu	ks			
			"dodatečný vstup do nové místnosti FVE v 1.NP" 1		1,00000		
D	D60		A.1.1.6.99: Ostatní prvky				7 287,77000
D	D61		A.1.1.6.99.01: Ostatní prvky				7 287,77000
10	K	V20	Revizní dvířka do podhledu - systémová revizní dvířka do SDK podhledu, skryté zámkové, desky tl. 12,5 - mm, rozměry 400/400 mm; materiál - SDK deska a Al profil, kotvení - nerez příp. pozink šrouby, / všechny rozměry včetně přesného umístění dvířek je nutné	ks			
			"do SDK podhledu v místech ohybů chráničky" 3		3,00000		
11	K	767810122	Montáž mřížek větracích kruhových D přes 100 do 200 mm	kus			
12	M	42972840	mřížka větrací kruhová plastová se sítkou D 150mm	kus			
13	K	76781013x	Osazení prostupky z plastových trubek do zdiva vč. dodávky potrubí PVC KG DN150	kus			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 112,05640
D	VRN5		Finanční náklady				3 112,05640
14	K	059002000	Ostatní finance - inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1 ke SOD	%			
			"pol. 1, 3-10" 20609,64532/100			206,09645	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

11b - přízdívka bytových rozvaděčů

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

5. 10. 2023

00231231

CZ00231231

45145580

CZ45145580

Náklady z rozpočtu	10 870,11
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	10 870,11

Cena s DPH	v CZK	10 870,11
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

11b - přízdívka bytových rozvaděčů

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	10 870,11
D1 - A.1.1: Architektonicko stavební řešení	9 444,06
D8 - A.1.1.03: Nové konstrukce	9 444,06
D9 - 003: Svislé konstrukce	9 444,06
D11 - 0034: Stěny a příčky	9 444,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 426,05
VRN5 - Finanční náklady	1 426,05
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 870,11

SOUPIS PRACÍ

11b - přízdívka bytových rozvaděčů

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 870,10895

D D1 A.1.1: Architektonicko stavební řešení 9 444,05649

D D8 A.1.1.03: Nové konstrukce 9 444,05649

D D9 003: Svislé konstrukce 9 444,05649

D D11 0034: Stěny a příčky 9 444,05649

1	K	346272246	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm "1.NP" 0,55*2,9*3 "2.NP" 0,55*2,82*3 "3.NP" 0,55*2,82*1 Součet	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 426,05246

D VRN5 Finanční náklady 1 426,05246

2	K	059002000	Ostatní finance - inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1 ke SOD "pol.1" 9444,05649/100	%			
---	---	-----------	--	---	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

11c - doplnění nivelační stěrky a přechodových lišt k vinylovým podlahám

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

00231231

CZ00231231

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

45145580

CZ45145580

Náklady z rozpočtu	67 854,37
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	67 854,37

Cena s DPH	v CZK	67 854,37
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

11c - doplnění nivelační stěrky a přechodových lišt k vinylovým podlahám

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	67 854,37
D1 - A.1.1: Architektonicko stavební řešení	67 854,37
D21 - A.1.1.04: Skladby	67 854,37
D29 - P: Podlahy	67 854,37
D31 - P02: PODLAHA NA TERÉNU 1.NP- OBYTNÉ MÍSTNOSTI	19 511,36
D34 - P05: PODLAHA 2.NP, 3.NP - OBYTNÉ MÍSTNOSTI	43 838,13
D41 - OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY K PODLAHÁM P02 A P05	4 504,89
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	67 854,37

SOUPIS PRACÍ

11c - doplnění nivelační stěrky a přechodových lišt k vinylovým podlahám

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 854,37370

D D1 A.1.1: Architektonicko stavební řešení 67 854,37370

D D21 A.1.1.04: Skladby 67 854,37370

D D29 P: Podlahy 67 854,37370

D D31 P02: PODLAHA NA TERÉNU 1.NP- OBYTNÉ MÍSTNOSTI 19 511,35700

1	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

D D34 P05: PODLAHA 2.NP, 3.NP - OBYTNÉ MÍSTNOSTI 43 838,12670

2	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

D D41 OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY K PODLAHÁM P02 A P05 4 504,89000

3	K	776421312	Montáž přechodových lišt	m			
---	---	-----------	--------------------------	---	--	--	--

13*0,83

4	M	55343118	profil přechodový Al 40mm nikl/stříbrný	m			
---	---	----------	---	---	--	--	--

13*0,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

11d - příplatek za pokládku velkoformátových keramických obkladů a dlažby v bytech

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

5. 10. 2023

00231231

CZ00231231

45145580

CZ45145580

Náklady z rozpočtu	27 888,97
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	27 888,97

Cena s DPH	v CZK	27 888,97
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

11d - příplatek za pokládku velkoformátových keramických obkladů a dlažby v bytech

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	27 888,97
D1 - A.1.1: Architektonicko stavební řešení	57 702,74
D21 - A.1.1.04: Skladby	16 052,70
D29 - P: Podlahy	16 052,70
D32 - P03: PODLAHA NA TERÉNU 1.NP - KOUPELNY A CHODBY V BYTĚ	6 399,33
D33 - P04: PODLAHA 2.NP, 3.NP - KOUPELNY,CHODBY	9 653,37
D8 - A.1.1.03: Nové konstrukce	41 650,04
D16 - 781: Obklady	41 650,04
D18 - 7814: Obklady - stěny vnitřní	41 650,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-29 813,77
VRN5 - Finanční náklady	-29 813,77
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 888,97

SOUPIS PRACÍ

11d - příplatek za pokládku velkoformátových keramických obkladů a dlažby v bytech

5. 10. 2023

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 888,96932
D	D1		A.1.1: Architektonicko stavební řešení				57 702,73820
D	D21		A.1.1.04: Skladby				16 052,69820
D	D29		P: Podlahy				16 052,69820
D	D32		<i>P03: PODLAHA NA TERÉNU 1.NP - KOUPELNY A CHODBY V BYTĚ</i>				6 399,32520
1	K	771574111.ZP	Montáž podlah keramických hladkých lepených vč. řezání, spárování a tmelení - původně uvažovaného formátu 300x300mm	m2			
2	M	XAH.015	<i>keramická dlažba do interiéru slinutá, neglazovaná, sv. šedá - 300x300 mm - záměna za formát 300x600mm dle výběru architekta bez dopadu do ceny dodávky</i>	m2			
3	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2			
D	D33		<i>P04: PODLAHA 2.NP, 3.NP - KOUPELNY, CHODBY</i>				
4	K	771574111.ZP	Montáž podlah keramických hladkých lepených vč. řezání, spárování a tmelení - původně uvažovaného formátu 300x300mm	m2			
5	M	XAH.015	<i>keramická dlažba do interiéru slinutá, neglazovaná, sv. šedá - 300x300 mm - záměna za formát 300x600mm dle výběru architekta bez dopadu do ceny dodávky</i>	m2			
6	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2			
D	D8		A.1.1.03: Nové konstrukce				41 650,04000
D	D16		781: Obklady				41 650,04000
D	D18		<i>7814: Obklady - stěny vnitřní</i>				41 650,04000
7	K	781474112.ZP	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených vč. řezání, tmelení a spárování - původně uvažovaného běžného formátu	m2			
8	M	XAH.007	<i>keramický obklad - běžný formát zaměněn za formát 300x600mm dle výběru architekta bez dopadu do ceny dodávky</i>	m2			
9	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-29 813,76888
D	VRN5		Finanční náklady				-29 813,76888
10	K	059002000	Ostatní finance - inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1 ke SOD "pol.1-2,4-5,7-8" -197442,17780/100	%			

