

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava garáže Radimova	JKSO		
Název objektu	Garáž Radimova, Praha 6	EČO		
		Místo	Praha 6	
		IČ	DIČ	
Objednatel	SNEOMČ Praha 6			
Projektant				
Zhotovitel		DYSEN s.r.o.	060 10 423	CZ06010423
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne		
	2112023	02.09.2023		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Jiné VRN
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 165 852,59																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">165 852,59</td> <td style="text-align: right;">34 829,04</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">200 681,63</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	165 852,59	34 829,04	Cena s DPH			200 681,63
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	165 852,59	34 829,04													
Cena s DPH			200 681,63														
E Přípočty a odpočty																	
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rozpočet Oprava garáže Radimova							
2	Stavba:	Garáž Radimova						
3	Objekt:	Garáž Radimova						
4								
5								
6	Objednatel:	SNEO/ MČ Praha 6						
7	Zhotovitel:	DYSSEN s.r.o.			Zpracoval:			
8	Místo:	Praha 6			Datum:	02.09.2023		
9								Dle SoD
10	Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11								
12								
13								
14			HSV	Práce a dodávky HSV				
15			1	Zemní práce				
16			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
17	1	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn	m2	33 250		
18	2	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky	m2	1 750		
19								
20			997	Přesun sutě				
21	3	003	941111112	Pomocné lešení	m2	20 000		
22	4	K	997006012	Třídění stavebního odpadu	t	3 250		
23	5	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku	t	3 250		
24	6	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61 750		
25	7	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2 500		
26	8	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0 750		
27								
28			998	Přesun hmot				
29	9	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	18 288		
30								
31			PSV	Práce a dodávky PSV				
32			713	Izolace tepelné				
33	10	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	22 000		
34	11	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální tl 100mm	m2	23 150		
35	12	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	22 000		
36	13	M	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu 140 g/m2	m2	25 600		
37								
38			762	Konstrukce tesařské				
39	14	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	54 000		
40	15	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	22 000		
41	16	K	762841822	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek tvrdých - heraklít	m2	22 000		
42	17	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	22 000		
43	18	K	762342811	Demontáž laťování střech z laťí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	22 000		
44	19	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	54 000		
45	20	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	0,862		
46	21	K	762341038	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	22 000		
47	22	K	762421016	Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	22 000		
48	23	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2 650		

	A	B	C	D	E	F	G	H
49								
50			765	Konstrukce pokrývačské				
51	24	K	765131857	Demonitáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	46,000		
52	25	K	765152001	Montáž krytiny bitumenové vlnité na bednění sklonu do 15°	m2	23,000		
53	26	M	62861004	deska střešní bitumenová vlnitá 14 vln barevná	m2	35,535		
54	27	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izotaci	m2	23,000		
55	28	M	62871546	Hydroizolační fólie	m	25,300		
56								
57			783	Dokončovací práce - nátěry				
58	29	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	32,000		
59	30	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	22,000		
60	31	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	22,000		
61	32	K	783222101	Lokální tmelení tesařských kčt akrylátovým tmelem	m2	32,000		
62	33	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	32,000		
63	34	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	64,000		
64								
65			784	Dokončovací práce - malby a tapety				
66	35	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000		
67	36	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000		
68	37	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000		
69								
70								
71				Celkem položky				
72				VRN				
73								
74								
75				Celkem				165 652,59