



CENOVÁ NABÍDKA

popis položky	počet	jedn.	dodávka	montáž	součet	celkem	OBJEDNATEL:		
							MÍSTO MONTÁŽE:	ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA	
							ROZSAH PRÁCE:		
							PŘEMÍSTĚNÍ ROZVODŮ ÚT VČ. OSAZENÍ OTOPNÉHO TĚLESA DLE POZADAVKU OBJEDNATELE		
uzavření/vypuštění systému útvypuštění/odvzdušnění	1	ks	0 Kč	3 500 Kč	3 500 Kč	3 500 Kč			
demontáž OT s příslušenstvím	1	ks	0 Kč	600 Kč	600 Kč	600 Kč			
OT VK 33/900/1200	1	ks	12 896 Kč	1 125 Kč	14 021 Kč	14 021 Kč			
hlavice termostatická pro OT heimeier	1	ks	526 Kč	72 Kč	598 Kč	598 Kč			
konzole radiátorové	1	kpl	145 Kč	55 Kč	200 Kč	200 Kč			
šroubení uzavíratelné H přímé	1	ks	525 Kč	250 Kč	775 Kč	775 Kč			
mátice svěrná CU 15 HEIMEIER	2	ks	114 Kč	78 Kč	192 Kč	384 Kč			
722 13-09 opravy vodovodního potrubí									
bourací práce - zhotovení průrazů	1	kpl	3 150 Kč	2 550 Kč	5 700 Kč	5 700 Kč			
zhotovení rozvodů ÚT - mat CU prům do 22 press	16	m	725 Kč	590 Kč	1 315 Kč	21 040 Kč			
izolace CU rozvodů	16	bm	65 Kč	20 Kč	85 Kč	1 360 Kč			
drobný spojovací a upevňovací mat.	1	ks	1 200 Kč	800 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč			
odvoz a likvidace demont. hmot	1	kpl	800 Kč	200 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč			
přesun hmot	1	ks	1 600 Kč	0 Kč	1 600 Kč	1 600 Kč			
doprava materiálu + cesty	1,0	kpl	2 500 Kč		2 500 Kč	2 500 Kč			
Zednické a stavební práce si objednatel zajišťí sám.									
Montážní práce celkem:									55 278 Kč
DPH 21 %									11 608 Kč
Cena celkem včetně DPH									66 886 Kč

V Praze dne: 9.11.2023

vypracoval:

