

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19.01.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
145	Oprava drátovodných žlabů a tras v žst. Lužná před zimní sezonou po jarních opravách výhybek	483 445,85	0,00	101 523,63	584 969,48	433 359,63	50 086,22	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	338 261,42	0,00	71 034,90	409 296,32	332 587,53	5 673,89	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	26 938,88	0,00	5 657,16	32 596,04	0,00	26 938,88	0,00	0,00	0,00
3	VRN	118 245,55	0,00	24 831,57	143 077,12	100 772,10	17 473,45	0,00	0,00	0,00
Celkem		483445,85	0,00	101523,63	584969,48	433359,63	50086,22	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava drátovodných žlabů a tras v žst. Lužná před zimní sezonou po jarních opravách výhybek

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Lužná, obvod St1 a obvod St2

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	5 673,89	5 673,89		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	5 673,89	5 673,89		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,400	2 029,50	0,00	4 870,80	4 870,80	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	2,400	334,62	0,00	803,09	803,09	0,00000	0,000
OST Ostatní							1 593,90	330 993,63	332 587,53		0,000
8	R	7593405072	Montáž kladky do žlabu obsazeného	kus	3,000	989,01	0,00	2 967,03	2 967,03	0,00000	0,000
9	R	7593405200	Montáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 100	kus	17,000	5 365,80	0,00	91 218,60	91 218,60	0,00000	0,000
14	759	7593500010r	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Rám železobetonový 50x50x10cm (HM0592120090000)	kus	1,000	1 593,90	1 593,90	0,00	1 593,90	0,00000	0,000
10	R	7593405215	Montáž žlabu ocelového s poklopem 30 x 30 x 100	kus	21,000	7 355,70	0,00	154 469,70	154 469,70	0,00000	0,000
7	R	7593407072	Demontáž kladky ze žlabu obsazeného	kus	3,000	297,00	0,00	891,00	891,00	0,00000	0,000
11	R	7593407200	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 100	kus	17,000	1 613,70	0,00	27 432,90	27 432,90	0,00000	0,000
12	R	7593407215	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 30 x 30 x 100	kus	21,000	2 187,90	0,00	45 945,90	45 945,90	0,00000	0,000
13	R	7593505130	Zakrytí kabelu betonovými deskami 50x20x4 cm kladenými ve směru kabelu bez lože	m	50,000	161,37	0,00	8 068,50	8 068,50	0,00000	0,000
Celkem							1 593,90	336 667,52	338 261,42		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava drátovodných žlabů a tras v žst. Lužná před zimní sezonou po jarních opravách výhybek

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Lužná, obvod St1 a obvod St2

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							17 163,85	9 775,03	26 938,88		4,675
2 Zakládání							103,22	107,35	210,57		0,070
11	R	279311113	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 12/15	m3	0,030	7 019,10	103,22	107,35	210,57	2,34570	0,070
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	61,13	61,13		0,000
12	R	311101215	Vytvoření prostupů přes 0,20 do 0,35 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	0,250	244,53	0,00	61,13	61,13	0,00000	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							472,56	280,73	753,29		0,028
6	R	622131100	Vápenný postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1,000	89,00	54,27	34,73	89,00	0,00650	0,007
7	R	622326121	Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	1,000	664,29	418,29	246,00	664,29	0,02100	0,021
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 565,35	8 209,11	16 774,46		0,797
13	R	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t	kus	1,000	785,07	0,00	785,07	785,07	0,00000	0,000
14	585	58562033	malta záhlvková cementová pro podlévání šachtových rámu frakce 0/4	kg	50,000	30,29	1 514,50	0,00	1 514,50	0,00100	0,050
8	R	985221021	Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	0,400	3 197,70	0,00	1 279,08	1 279,08	0,00000	0,000
18	311	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	1,000	3 514,50	3 514,50	0,00	3 514,50	0,01650	0,017
19	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	1,000	1 158,30	1 158,30	0,00	1 158,30	0,00423	0,004
9	R	985223110	Přezdivování cihelného zdiva do aktivované malty objemu do 1 m3	m3	0,400	17 820,00	983,04	6 144,96	7 128,00	0,50375	0,202
10	596	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	128,100	10,89	1 395,01	0,00	1 395,01	0,00410	0,525
997 Přesun sutě							8 022,72	1 116,71	9 139,43		3,780
15	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,480	285,12	0,00	136,86	136,86	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava drátovodných žlabů a tras v žst. Lužná před zimní sezonou po jarních opravách výhybek

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Lužná, obvod St1 a obvod St2

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,120	12,38	0,00	112,91	112,91	0,00000	0,000
17	R	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,480	1 782,00	855,36	0,00	855,36	0,00000	0,000
1	R	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,300	137,61	0,00	866,94	866,94	0,00000	0,000
2	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,700	1 534,50	4 143,15	0,00	4 143,15	0,00000	0,000
3	BTS	BTS.411022810	cihla betonová CV- B P10 29x14x6,5cm	kus	10,000	40,08	400,80	0,00	400,80	0,00550	0,055
4	585	58594822	směs suchá maltová zdící cementová M15	t	0,125	4 336,20	542,03	0,00	542,03	1,00000	0,125
5	103	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3,600	578,16	2 081,38	0,00	2 081,38	1,00000	3,600

Celkem

17 163,85

9 775,03

26 938,88

4,675

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava drátovodných žlabů a tras v žst. Lužná před zimní sezonou po jarních opravách výhybek

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Lužná, obvod St1 a obvod St2

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	100 772,10	100 772,10		0,000
1	R	9901000900	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 200 km	kus	27,000	3 732,30	0,00	100 772,10	100 772,10	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	17 473,45	17 473,45		0,000
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	3 529,990	4,95	0,00	17 473,45	17 473,45	0,00000	0,000
Celkem							0,00	118 245,55	118 245,55		0,000