

Soupis objektů s DPH

Stavba: 923192 - I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE

00. 83

Varianta: 1 -

Odbytová cena [Kč] 29 748 408,56
OC + DPH [Kč] 35 995 574,36

Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
[SO 000]	Vedlejší a ostatní náklady	████████	████████	████████
[SO 001]	Demolice	████████	████████	████████
[SO 101]	OK a průtah I/20	████████	████████	████████
[SO 102]	Silnice II/17 a II/177	████████	████████	████████
[SO 134.1]	Chodníky - ŘSD	████████	████████	████████
[SO 134.2]	Chodníky - obec	████████	████████	████████
[SO 150]	Polní cesta	████████	████████	████████
[SO 180]	DIO	████████	████████	████████
[SO 190.1]	Dopravní značení - ve správě ŘSD	████████	████████	████████
[SO 190.2]	Dopravní značení - ve správě SÚS JK	████████	████████	████████
[SO 190.3]	Dopravní značení - ve správě obce	████████	████████	████████
[SO 250]	Opěrná zeď	████████	████████	████████
[SO 301]	Dešťová kanalizace	████████	████████	████████
[SO 380]	Úprava stávající meliorace	████████	████████	████████
[SO 431]	Veřejné osvětlení	████████	████████	████████
[SO 460]	Přeložka CETIN	████████	████████	████████
[SO 782]	Přesun pomníku a mobiliáře	████████	████████	████████
[SO 801.1]	Vegetační úpravy - ŘSD	████████	████████	████████
[SO 801.2]	Vegetační úpravy - obec	████████	████████	████████
[SO 810]	Příprava území	████████	████████	████████

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Silnice Klatovy a.s.**Základní cena:** ██████████**Cena celková:** ██████████**DPH:** ██████████**Cena s daní:** ██████████**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** ██████**Náklad na měrnou jednotku:** ██████████**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:** ██████████**Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 12.07.2023



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí vč.zřízení jeho digitální formy. Součástí je vybudování potřebné základní vytyčovací sítě, její ochrana a stálé udržování po dobu výstavby. Vozovka bude zaměřena po dokončení. Obsahuje veškeré zeměměřické práce na stavbě	KPL	█	█	█
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci, vč. digitální podoby Zaměření po dokončení stavby bude sloužit jako podklad pro DSPS. Obsahuje veškeré zeměměřické práce na stavbě	KPL	█	█	█
8	02920	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Měření hladiny hluku č.p. 177 po dokončení akce	KPL	█	█	█
3	02920	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ochrana dřevin	KPL	█	█	█
5	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb.	KPL	█	█	█
7	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE PUBLICITA BĚHEM STAVBY informační tabule (billboard), specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby	KUS	█	█	█

0
8
5



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule.</p>				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE**Objekt:** SO 001 Demolice**Rozpočet:** SO 001 Demolice**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Silnice Klatovy a.s.**Základní cena:** ██████████**Cena celková:** ██████████**DPH:** ██████████**Cena s daní:** ██████████**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** █**Náklad na měrnou jednotku:** ██████████**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:** ██████████**Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 12.07.2023



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 001 Demolice
 Rozpočet: SO 001 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	6	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB zídka (2,5 t/m3) K položce 96616	T	■	■	■
0			Všeobecné konstrukce a práce				■
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Odstranění zídky oplocení, vč. odvozu a uložení na skládku určenou investorem Poplatek za skládku uveden v položce 014102.6 Délka odečten digitálně ze situace	M3	■	■	■
3	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž oplocení Povinný odkup zhotovitelem Odhad 1,52 kg/m pletiva, 4,32 kg/ sloupek, 48 kg/brána Délka odečtena digitálně ze situace	T	■	■	■
9			Ostatní konstrukce a práce				■
Celkem:							■

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE

Objekt: SO 101 OK a průtah I/20

Rozpočet: SO 101 OK a průtah I/20

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Základní cena:

██████████

Cena celková:

██████████

DPH:

██████████

Cena s daní:

██████████

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

██

Náklad na měrnou jednotku:

██████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

██████████

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 12.07.2023

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 101 OK a průtah I/20
 Rozpočet: SO 101 OK a průtah I/20

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina (2,0 t/m3)	T	██████	██████	██████
3	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3) K položce 11332	T	██████	██████	██████
2	014102	11	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina tř. 2 (2,0 t/m3)	T	██████	██████	██████
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Betonové obrubníky (2,3 t/m3) K položce 11352.2 Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI	T	██████	██████	██████
5	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Živičné vozovkové vrstvy s obsahem dehtu (2,3 t/m3) K položce 11372.1, 11313	T	██████	██████	██████
6	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA Nákup podomíční vrstvy Natěžení a dovoz na místo rozprostření 12573.2	M3	██████	██████	██████
7	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Pořízení ornice Natěžení a dovoz na místo rozprostření v položce 12573	M3	██████	██████	██████
0			Všeobecné konstrukce a práce				██████

1 Zemní práce

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 101 OK a průtah I/20
 Rozpočet: SO 101 OK a průtah I/20

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11130		SEJMUTÍ DRNU Stržení drnů vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem Poplatek za skládku uveden 014102.1 Plocha odečtena digitálně	M2	████	████	████
9	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Vybourání chodníků vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	████	████	████
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění vozovkových vrstev vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2	M3	████	████	████
11	11352	1	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Povinný odkup nepoškozených kusů zhotovitelem Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI Předpoklad 50%	M	████	████	████
12	11352	2	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Odstranění poškozených obrubníků vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4 Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI Předpoklad 50%	M	████	████	████
13	11355		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH Povinný odkup zhotovitelem	M	████	████	████

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 101 OK a průtah I/20
Rozpočet: SO 101 OK a průtah I/20

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	11372	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování asfaltu vhodného k použití Povinný odkup zhotovitelem	M3	■	■	■
14	11372	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu Poplatek za skládku uveden v položce 014132 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	■	■	■
16	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem Uložení nevhodného na skládku v položce 17120.1, uložení podmíněčně vhodného výkopu na mezideponii v položce 17120.2 Poplatek za skládku v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	■	■	■
17	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem Uložení na skládku v položce 17120.1, poplatek za skládku v položce 014102.11 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	■	■	■
18	12573	1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Natěžení a dovoz ornice na místo rozprostření Pořízení v položce 014211 K položce 18230	M3	■	■	■
20	12573	3	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Natěžení a dovoz podmíněčně vhodné zeminy z mezideponie K položce 17110.1	M3	■	■	■
19	12573	2	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I k položce 17110.2	M3	■	■	■



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 101 OK a průtah I/20
 Rozpočet: SO 101 OK a průtah I/20

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	17110	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM Násyp z podorniční vrstvy Pořízení v položce 014201 Natěžení a dovoz v položce	M3	████	████	████
21	17110	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM Násyp z podmínečně vhodné zeminy z místních zdrojů Natěžení a dovoz v položce 12573.3 plocha odečtena digitálně ze situace a řezů	M3	████	████	████
24	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení výkopku na mezideponii (podmínečně vhodná zemina) k položce 12373	M3	████	████	████
23	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení výkopku na skládku k položce 12373, 12383	M3	████	████	████
26	17180	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násyp pod vozovku Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů	M3	████	████	████
27	17180	3	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násyp z min podmínečně vhodné zeminy Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů	M3	████	████	████
25	17180	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Drenážní vrstva z ŠD fr. 8/32 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu	M3	████	████	████
28	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	████	████	████



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 101 OK a průtah I/20
 Rozpočet: SO 101 OK a průtah I/20

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozprostření ornice Natěžení a dovoz ornice v položce 12573.1 Pořízení ornice v položce 014211 Zatrávnění v SO 801.1 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů				
1			Zemní práce				
2			Základy				
29	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní konstrukce trativodu, vč napojení a zemních prací Délka odečtena digitálně ze situace	M			
57	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE Netknaná separační a filtrační geotextili dle TP 97, Odolnost proti protržení CBR min. 2,0 kN	M2			
30	21566R		ÚPRAVA PODLOŽÍ HL DO 0,5M Zafrézování předepsaného množství ŠD a 2% hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m	M2			
2			Základy				
5			Komunikace				
31	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM Kamenivo zpevněné cementem fr. 0/32 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3			
33	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/63 tl. min 250 mm Plocha odečtena digitálně ze situace	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 101 OK a průtah I/20
 Rozpočet: SO 101 OK a průtah I/20

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/32 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3			
34	56330	3	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDb fr. 0/32 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3			
35	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltr. postřík kat. asf. emulzí 1,0 kg/m2 Technické napojení Posyp kamenivem v položce 57621 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2			
36	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spoj. postřík polym. mod. kat. asf. emulzí 0,35 kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2			
37	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2			
38	574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 100MM ACP 22S 50/70 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2			
39	574J53	1	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-65 Posyp kamenivem v položce 576411 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2			

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 101 OK a průtah I/20
Rozpočet: SO 101 OK a průtah I/20

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 HDK Gc 85/15; fr. 2/4; 3,0 kg/m2 Technické napojení K položce 572123 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	██████	████	██████
41	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 Posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4; 1,5 kg/m2 K položce 574J53 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	██████	████	██████
42	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Žulová dlažba tl. 160 mm vč betonového lože C20/25nXF3 tl. 100 mm Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	██████	██████	██████
43	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Betonová dlažba C30/37-XF4 do štěrkového lože fr. 4/8 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	██████	████	██████
44	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM Betonová dlažba C30/37-XF4 do štěrkového lože fr. 4/8 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	████	██████	██████
45	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Reliéfní betonová dlažba C30/37-XF4 do štěrkového lože fr. 4/8 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	██████	██████	██████
47	58910	2	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Řezání v položce 919111 Délka odečtena digitálně ze situace	M	██████	████	██████

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 101 OK a průtah I/20
Rozpočet: SO 101 OK a průtah I/20

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	58910	1	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Zálivka podél obrub Délka odečtena digitálně ze situace	M	█	█	█
5	Komunikace						█
8	Potrubí						
52	895811	2	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 Poklop litina D400 Počet odečten digitálně ze situace	KUS	█	█	█
48	895811	1	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 Poklop litina B125 Počet odečten digitálně ze situace	KUS	█	█	█
8	Potrubí						█
9	Ostatní konstrukce a práce						
55	917224	4	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM přechodový obrubník do betonového lože s opěrou Délka odečtena digitálně ze situace	M	█	█	█
54	917224	3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/300 do betonového lože s opěrou Délka odečtena digitálně ze situace	M	█	█	█
49	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	█	█	█

97

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 101 OK a průtah I/20
 Rozpočet: SO 101 OK a průtah I/20

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			150/250 do betonového lože s opěrou Délka odečtena digitálně ze situace				
53	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/150 do betonového lože s opěrou Délka odečtena digitálně ze situace	M	███	███	███
56	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ Kamenný obrubník pro okružní křižovatky Do betonového lože s opěrou Délka odečtena digitálně ze situace	M	███	███	███
51	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Technické napojení Výplň spáry v položce 58910.2 Délka odečtena digitálně ze situace	M	███	███	███
9	Ostatní konstrukce a práce						███

Celkem: ███

0098

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE

Objekt: SO 102 Silnice II/17 a II/177

Rozpočet: SO 102 Silnice II/17 a II/177

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Základní cena: ██████████

Cena celková: ██████████

DPH: ██████████

Cena s daní: ██████████

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: █

Náklad na měrnou jednotku: ██████████

Vypracoval zadání: **Vypracoval nabídku:** ██████████

Datum zadání: **Datum vypracování nabídky:** 12.07.2023

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 102 Silnice II/17 a II/177
 Rozpočet: SO 102 Silnice II/17 a II/177

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina (2,0 t/m3)	T	██████	██████	██████
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Betonové obrubníky (2,3 t/m3) K položce 11352.2 Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI	T	████	████	████
2	014102	11	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina tř. 2 (2,0 t/m3)	T	██████	██████	██████
3	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m) K položce 11332	T	██████	██████	██████
5	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Živičné vozovkové vrstvy s obsahem dehtu (2,3 t/m3) K položce 11372.1	T	██████	██████	██████
6	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Pořízení ornice Natěžení a dovoz na místo rozprostření v položce 12573	M3	██████	██████	██████
0			Všeobecné konstrukce a práce				██████
1			Zemní práce				
7	11130		SEJMUTÍ DRNU Stržení drnů vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1	M2	██████████	██████	██████

100

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 102 Silnice II/17 a II/177
Rozpočet: SO 102 Silnice II/17 a II/177

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Plocha odečtena digitálně				
8	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Vybourání chodníků vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	████	████	████
9	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění vozkových vrstev vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2	M3	████	████	████
10	11352	1	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Povinný odkup nepoškozených kusů zhotovitelem Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI Předpoklad 50%	M	████	████	████
11	11352	2	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Odstranění poškozených obrubníků vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4 Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI Předpoklad 50%	M	████	████	████
12	11355		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH Povinný odkup zhotovitelem	M	████	████	████
14	11372	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování asfaltu vhodného k použití Povinný odkup zhotovitelem	M3	████	████	████

101



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 102 Silnice II/17 a II/177
 Rozpočet: SO 102 Silnice II/17 a II/177

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	11372	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu Poplatek za skládku uveden v položce 014132 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	████	████	████
15	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem Uložení nevhodného na skládku v položce 17120.1, uložení podmíněčně vhodného výkopu na mezideponii v položce 17120.2 Poplatek za skládku v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	████	████	████
16	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem Uložení na skládku v položce 17120.1, poplatek za skládku v položce 014102.11 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	████	████	████
17	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Natěžení a dovoz ornice na místo rozprostření Pořízení v položce 014211 K položce 18230	M3	████	████	████
18	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení výkopku na skládku k položce 12373, 12383	M3	████	████	████
19	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení výkopku na mezideponii (podmínečně vhodná zemina) k položce 12373	M3	████	████	████
21	17180	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násyp z min podmíněčně vhodné zeminy	M3	████	████	████

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 102 Silnice II/17 a II/177
 Rozpočet: SO 102 Silnice II/17 a II/177

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů				
20	17180	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násyp pod vozovku Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů	M3	████	████	████
22	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Rozprostření ornice Natěžení a dovoz ornice v položce 12573 Pořízení ornice v položce 014211 Zatrávnění v SO 801.1 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů	M3	████	████	████
1		Zemní práce					████
2		Základy					
23	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní konstrukce trativodu, vč napojení a zemních prací Délka odečtena digitálně ze situace	M	████	████	████
45	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE Netklaná separační a filtrační geotextili dle TP 97, Odolnost proti protřžení CBR min. 2,0 kN	M2	████	████	████
24	21566R		ÚPRAVA PODLOŽÍ HL DO 0,5M Zafrézování předepsaného množství ŠD a 2% hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m	M2	████	████	████
2		Základy					████
5		Komunikace					
25	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	████	████	████

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 102 Silnice II/17 a II/177
 Rozpočet: SO 102 Silnice II/17 a II/177

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kamenivo zpevněné cementem fr. 0/32 Plocha odečtena digitálně ze situace				
27	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDb fr. 0/32 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	████	████	████
26	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa fr. 0/63 tl. min 250 mm Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	████	████	████
28	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltr. postřík kat. asf. emulzí 1,0 kg/m2 Technické napojení Posyp kamenivem v položce 57621 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	████	████	████
29	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spoj. postřík polym. mod. kat. asf. emulzí 0,35 kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	████	████	████
30	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	████	████	████
31	574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM ACP 22S 50/70 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	████	████	████
32	574J53		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 TL. 40MM	M2	████	████	████

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 102 Silnice II/17 a II/177
 Rozpočet: SO 102 Silnice II/17 a II/177

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SMA 11S PMB 45/80-65 Posyp kamenivem v položce 576411 Plocha odečtena digitálně ze situace				
33	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 HDK Gc 85/15; fr. 2/4; 3,0 kg/m2 Technické napojení K položce 572123 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2			
34	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 Posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4; 1,5 kg/m2 K položce 574J53 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2			
35	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM Betonová dlažba C30/37-XF4 do šterkového lože fr. 4/8 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2			
37	58910	2	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Řezání v položce 919111 Délka odečtena digitálně ze situace	M			
36	58910	1	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Zálivka podél obrub Délka odečtena digitálně ze situace	M			
5			Komunikace				
8			Potrubí				
41	895811	2	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS			

102

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 102 Silnice II/17 a II/177
Rozpočet: SO 102 Silnice II/17 a II/177

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Poklop litina D400 Počet odečten digitálně ze situace				
38	895811	1	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 Poklop litina B125 Počet odečten digitálně ze situace	KUS	█	█	█
8		Potrubí					█
9		Ostatní konstrukce a práce					
44	917224	3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM přechodový obrubník do betonového lože s opěrou Délka odečtena digitálně ze situace	M	█	█	█
42	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/250 do betonového lože s opěrou Délka odečtena digitálně ze situace	M	█	█	█
43	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/150 do betonového lože s opěrou Délka odečtena digitálně ze situace	M	█	█	█
40	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Technické napojení Výplň spáry v položce 58910.2 Délka odečtena digitálně ze situace	M	█	█	█
9		Ostatní konstrukce a práce					█



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘIŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 102 Silnice II/17 a II/177
Rozpočet: SO 102 Silnice II/17 a II/177

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
Objekt: SO 134.1 Chodníky - ŘSD
Rozpočet: SO 134.1 Chodníky - ŘSD

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Základní cena: ██████████

Cena celková: ██████████

DPH: ██████████

Cena s daní: ██████████

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: █████

Náklad na měrnou jednotku: ██████████

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: ██████████
Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 12.07.2023

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 134.1 Chodníky - ŘSD
 Rozpočet: SO 134.1 Chodníky - ŘSD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina (2,0 t/m3)	T	████	████	████
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m) K položce 11332	T	████	████	████
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Živičné vozovkové vrstvy s obsahem dehtu (2,3 t/m3) K položce 11372.1	T	████	████	████
4	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Pořízení ornice Natěžení a dovoz na místo rozprostření v položce 12573	M3	████	████	████
0			Všeobecné konstrukce a práce				████
1			Zemní práce				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU Stržení drnů vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně	M2	████	████	████
6	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Výbourání chodníků vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	████	████	████
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	████	████	████

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 134.1 Chodníky - ŘSD
 Rozpočet: SO 134.1 Chodníky - ŘSD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstranění vozovkových vrstev vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem Poplatek za skládku uveden v položce 014102.2				
9	11372	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování asfaltu vhodného k použití Povinný odkup zhotovitelem	M3	█	█	█
8	11372	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu Poplatek za skládku uveden v položce 014132 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	█	█	█
10	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem Uložení nevhodného na skládku v položce 17120.1 Poplatek za skládku v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	█	█	█
11	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Natěžení a dovoz ornice na místo rozproštění Pořízení v položce 014211 K položce 18230	M3	█	█	█
12	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení výkopku na skládku k položce 12373	M3	█	█	█
13	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násyp z min podmíněčně vhodné zeminy Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů	M3	█	█	█
14	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	█	█	█

011

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 134.1 Chodníky - ŘSD
 Rozpočet: SO 134.1 Chodníky - ŘSD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozprostření ornice Natěžení a dovoz ornice v položce 12573 Pořízení ornice v položce 014211 Zatrvnění v SO 801.1 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů				
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
15	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDb fr. 0/32 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3			
16	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Betonová dlažba C30/37-XF4 do štěrkového lože fr. 4/8 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2			
17	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Betonová dlažba C30/37-XF4 do štěrkového lože fr. 4/8 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2			
18	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Reliéfní betonová dlažba C30/37-XF4 do štěrkového lože fr. 4/8 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2			
19	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Reliéfní betonová dlažba C30/37-XF4 do štěrkového lože fr. 4/8 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2			



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 134.1 Chodníky - ŘSD
 Rozpočet: SO 134.1 Chodníky - ŘSD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	58400		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ	M3	■	■	■
21	58910	1	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Zálivka podél obrub Délka odečtena digitálně ze situace	M	■	■	■
5			Komunikace				■
9			Ostatní konstrukce a práce				
22	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 50/250 do betonového lože s opěrou Délka odečtena digitálně ze situace	M	■	■	■
24	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 100/250 do betonového lože s opěrou Délka odečtena digitálně ze situace	M	■	■	■
26	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/150 do betonového lože s opěrou Délka odečtena digitálně ze situace	M	■	■	■
25	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/250 do betonového lože s opěrou Délka odečtena digitálně ze situace	M	■	■	■
27	917224	3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM přechodový obrubník do betonového lože s opěrou	M	■	■	■

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 923192 I/20 x II/174 x II/177 KŘÍŽOVATKA LNÁŘE
 Objekt: SO 134.1 Chodníky - ŘSD
 Rozpočet: SO 134.1 Chodníky - ŘSD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Délka odečtena digitálně ze situace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:							