

03.3 - Plechy pro smršťovací trhliny



Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

KALKULACE

pořad.č.	SoD nebo URS	číslo položky	POPIS	výměra	MJ	Jed.c.	Celkem
			KALKULACE - plechy pro smršťovací trhliny				
1	URS -10%	953334624R00	Atypický plech do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření plánovaných spár, šířky plechů přes 300 do 400mm (0,00475t/bm)	140,70000	bm	1 080,00	151 956,00
		VV	Řezopohled 1-1' - 1*5,5bm + 1*5,95bm + 2*6,35bm	24,15000			
		VV	Řezopohled 2-2' - 2*4,95bm + 2*4,55bm	19,00000			
		VV	Řezopohled 3-3' - 2*6,2bm + 2*5,8bm + 4*5,4bm + 1*5,0bm	50,60000			
		VV	Řezopohled 4-4' - 2*4,55bm + 2*4,95bm + 2*5,35bm + 3*5,75bm	46,95000			
2	SoD pol.č.169	998152122R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m	0,66833	t	310,00	207,18
3	URS	65002000	Mimostaveništní doprava materiálů	1,00000	kpl	2 000,00	2 000,00
			Celkem v Kč bez DPH				154 163 Kč

Poznámky:

Plechky pro řízené smršťovací spáry nebyly přímo určeny projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci bylo uvažováno pouze s dilatací tzn. jedná se o plechy nad rámeč SoD.

Při projednávání TP a dílenské dokumentace na monolitické konstrukce byla dohodnuta minimalizaci pracovních spár na nejnужnější minimum (nežádoucí lineární linky na výsledné betonové konstrukci kolumbária). Z tohoto důvodu bude nutné před betonáží jednotlivých sekcí nově vkládat do bednění stěn atyp plechy pro řízené smršťovací trhliny.