

Položkový rozpočet

S:	Fertyk2304	Rozšíření hřbitova v Hostivaři - připojení vodovodu a elektrosilnoproudu
O:	01	Rozšíření hřbitova v Hostivaři - připojení vodovodu a elektrosilnoproudu - odpočet
R:	01	Rozšíření hřbitova v Hostivaři - připojení vodovodu a elektrosilnoproudu - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		ZTI - Přívod vodovodu				-60 024,60
9	0	kulový kohout DN 25 s přívzdušněním pro uzavření a vypouštění přípojky vody - napojení na stávající rozvod vody	ks	-1,00000	829,00	-829,00
10	0	zřízení odbočky pro přípojku vody ze stávajícího vodovodu	kpl	-1,00000	3 800,00	-3 800,00
12	0	D+M potrubí přípojky vody PE DN32 SDR11	m	-67,00000	292,00	-19 564,00
16	0	zemní práce pro přípojku vody ze stávajícího místa	m3	-67,00000	534,80	-35 831,60
		rozebrání zámkové dlažby a zábradlí je součástí přípojky elektro				
		výkop rýhy hl. 0,4 m šířka 0,4 m, dl. 67m (z úrovně dna výkopu pro přípojku elektro)				
		obsyp pískem hl. 0,3 m				
		zpětný zásyp zeminou se zhutněním 0,1 m (do úrovně dna výkopu pro přípojku elektro)				
Díl:		Elektrosilnoproud				-71 422,00
20		CYKY 4Bx10	m	-190,00000	142,80	-27 132,00
32		zemní práce pro přípojku z R1 do R2	m	-86,00000	515,00	-44 290,00
		rozebrání zámkové dlažby pro zpětné položení - š. 0,6 m, dl. 71mb v části stávajícího hřbitova				
		výkop rýhy hl. 0,8 m šířka 0,4 m, dl. 86 m				
		chránička kopoflex prům 40 mm dl. 91 mb				
		obsyp pískem hl. 0,3 m				
		zpětný zásyp zeminou se zhutněním				
		odvoz přebytečné zeminy na skládku vč skládkovného				
		šterková kladecí vrstva fr.4/8 tl 40 mm (1,8 m3)				
		zpětné položení zámkové dlažby š. 0,6 m, dl.71 mb				
		zábradlí okolo výkopu -zabezpečení v části stávajícího hřbitova				
Celkem						-131 446,60