



ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY • U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3 • 171 00 PRAHA 7

IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459

mail: zoopraha@zoopraha.cz, HTTP://www.zoopraha.cz

## Objednávka

č.:

81/640/2023 - PRO

Objednavatel:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy  
U Trojského zámku 120/3  
171 00 Praha 7

IČ: 00064459  
DIČ: CZ 00064459  
Banka: PPF Banka  
č. účtu: 2000980001/6000

Dodavatel:

P&M bau, s.r.o.  
Dušní 906/8  
110 00, Praha 1

IČO: 27629252


DIČ: CZ 27629252

Objednávka ze dne:	08.11.2023
Dodávka do dne:	28.12.2023
Způsob platby:	převodem

Kopii objednávky přikládejte k faktuře. Fakturu zašlete obratem, prosím, na e-mail : fakturace@zoopraha.cz

Objednáváme u Vás:	ks	Kč/ks bez DPH	celkem Kč bez DPH	celkem Kč vč. DPH
Havarijní opravu plotu pod Sklenářkou dle přiložené cenové nabídky.				
<b>Celkem:</b>			<b>595 882,61</b>	<b>721 017,96</b>

Za objednatele:



Ředitel Zoologické zahrady hl.m. Praha  
razítko a podpis objednatele

Objednávka je ze strany objednatele závazná

Akceptace objednávky:

Dodavatel akceptuje objednávku a zavazuje se k plnění dle jejího znění.

Za dodavatele:



P&M bau, s.r.o. ②  
110 00 Praha 1  
3, 777 334 683  
@pmbau.cz  
IČ: CZ27629252  
oddíl C, v.l. 120042  
podpis dodavatele

Objednávka je ze strany objednatele

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Oplocení bosna  
Objekt:  
**1 - Oplocení**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 5. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: P&M bau s.r.o.

IČ: 27629252  
DIČ:CZ2762925;

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	595 882,61
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>595 882,61</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	595 882,61	21,00%	125 135,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 721 017,96**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oplocení bosna

Objekt: 1 - Oplocení

Místo: Datum: 5. 11. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>595 882,61</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	490 482,61
1 - Zemní práce	47 033,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	425 183,20
997 - Přesun sutě	1 502,50
998 - Přesun hmot	16 763,25
PSV - Práce a dodávky PSV	60 400,00
767 - Konstrukce zámečnické	60 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 595 882,61**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oplocení bosna  
 Objekt: 1 - Oplocení

Místo: Datum: 5. 11. 2023  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>595 882,61</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>490 482,61</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>47 033,66</b>	
11	K	131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	16,200	1 820,00	29 484,00	CS ÚRS 2023 02
	W		výkop pro osazení sloupků (0,5*0,5*0,8)*81		16,200			
	W		Součet		16,200			
13	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	16,200	376,00	6 091,20	CS ÚRS 2023 02
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	29,160	306,00	8 922,96	CS ÚRS 2023 02
	W		16,2*1,8		29,160			
	W		Součet		29,160			
12	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhuštěním ručně	m2	55,000	46,10	2 535,50	CS ÚRS 2023 02
<b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>425 183,20</b>	
2	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	81,000	417,00	33 777,00	CS ÚRS 2023 02
3	M	55342152	PIL Sloupek čtyřhranný PILOFOR Zn 2800/60x60/1,5 mm	kus	81,000	753,00	60 993,00	CS ÚRS 2023 02
10	M	55342202R	PIL příchytka PVC jeří PILOFOR, černá	kus	486,000	19,00	9 234,00	
8	M	55342412	PIL Panel PILOFOR SUPER Zn 2500x2030 6/5/6mm	kus	80,000	1 610,00	128 800,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	80,000	580,00	46 400,00	CS ÚRS 2023 02
5	M	4453002752	Deska podhrabová Liapor LPD2 50*300*2450 mm	kus	80,000	704,34	56 347,20	
6	M	DRX.GA270039	Držák pletiva a podhrabové desky	kus	160,000	192,00	30 720,00	
7	M	1810201660	Šroub do železa TEX 6,3*38 mm	kus	320,000	4,10	1 312,00	
9	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	200,000	288,00	57 600,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>1 502,50</b>	
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,000	288,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,000	12,50	62,50	CS ÚRS 2023 02
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>16 763,25</b>	
17	K	998011005	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 36 do 45 m	t	23,250	721,00	16 763,25	CS ÚRS 2023 02
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>60 400,00</b>	
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>60 400,00</b>	
1	K	767161812	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do sutí	m	200,000	302,00	60 400,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>45 000,00</b>	
<b>D VRN3 Zařízení staveniště</b>							<b>20 000,00</b>	
19	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D VRN7 Provozní vlivy</b>							<b>25 000,00</b>	
18	K	070001000	Doprava	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 02