

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023008
Stavba: LC Dlouhé vřesoviště

KSO:
Místo: k.ú. Janov u Hřenska

CC-CZ:
Datum: 26.3.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 45196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			28 584,12
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	28 584,12	6 002,67
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	34 586,79
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023008

Stavba: LC Dlouhé vřesoviště

Místo: k.ú. Janov u Hřenska

Datum: 26.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		28 584,12	34 586,79	
2023008	LC Dlouhé Vřesoviště_dodatek 1	28 584,12	34 586,79	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Dlouhé vřesoviště

Objekt:

2023008 - LC Dlouhé Vřesoviště_dodatek 1

KSO:

Místo: k.ú. Janov u Hřenska

CC-CZ:

Datum: 26.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

45196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 584,12

DPH základní
snížená

Základ daně

28 584,12

Sazba daně

21,00%

Výše daně

6 002,67

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

34 586,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Dlouhé vřesoviště

Objekt: **2023008 - LC Dlouhé Vřesoviště_dodatek 1**

Místo: k.ú. Janov u Hřenska

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 26.3.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

28 584,12

HSV - Práce a dodávky HSV

28 584,12

1 - Zemní práce

12 672,88

2 - Zakládání

14 338,28

998 - Přesun hmot

1 572,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Dlouhé vřesoviště

Objekt:

2023008 - LC Dlouhé Vřesoviště_dodatek 1

Místo:

k.ú. Janov u Hřenska

Datum:

26.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 584,12

D HSV Práce a dodávky HSV

28 584,12

D 1 Zemní práce

12 672,88

1	K	132354101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	8,800	1 380,00	12 144,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354101

VV

"drenážní pero" 22*0,8*0,5

8,800

VV

Součet

8,800

2	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	8,800	60,10	528,88	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101

VV

"drenážní pero" 22*0,8*0,5

8,800

VV

Součet

8,800

D 2 Zakládání

14 338,28

3	K	211511111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným	m3	8,800	1 370,00	12 056,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211511111

VV

"drenážní pero" 22*0,8*0,5

8,800

VV

Součet

8,800

4	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	46,200	24,70	1 141,14	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110

VV

22*(0,8+0,8+0,5)

46,200

5	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	46,200	24,70	1 141,14	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

D 998

Přesun hmot

1 572,96

6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,080	87,00	1 572,96	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111