

**Smlouva o dílo**  
**číslo objednatele: NPÚ- 450/95813/2023**  
KLVZ 450/102/2023  
**číslo zhotovitele: 2305030042**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

---

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)

ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

zástupce pro věcná jednání: ██████████ SZ Rájec nad Svitavou (dále jen „Zástupce objednatele“)

(dále jen „Objednatel“)

a

**H&B delta, s.r.o.**

se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín

IČO: 25835661 DIČ: CZ25835661

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

Zastoupena: ██████████

Bankovní spojení: ██████████ č.ú. ██████████

zástupce pro věcná jednání: ██████████

██████████

██████████

██████████

██████████ (dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“)

**Preambule**

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/23/V00023202 pod názvem: **SZ Rájec nad Svitavou – obnova střech předzámčí** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. Smlouvou se rozumí tato Smlouva o dílo, Technické zadání a veškeré další přílohy, které jsou uvedené jako přílohy Smlouvy o dílo.
3. Účelem této Smlouvy je řádná a včasná realizace všech stavebních prací služeb a dodávek, jejichž zhotovení je předmětem této smlouvy. **Cílem realizace veřejné zakázky je kompletní obnova střešního pláště, krovů, vikýřů, komínů a klempířských prvků na objektech jižního a severního předzámčí, kočárovny a holubníku.**
4. Strany musí při realizaci Veřejné zakázky jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat

od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti (dále jen „**Řádná odborná péče**“).

## 1. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „SZ Rájec nad Svitavou – obnova střech předzámčí“ specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze č. 1: **Rozpočet**, a dále v dokumentech, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a to v *Projektové dokumentaci*:

- projektové dokumentaci Státní zámek Rájec nad Svitavou – Obnova střech severního a jižního předzámčí, kočárovny a holubníku zpracovaná [REDACTED]

- a v *závazných dokumentech k realizaci stavby*:

Závazné stanovisko vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem kultury a památkové péče dne 21.12.2021 pod č.j. JMK179560/2021,

Závazné stanovisko vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem kultury a památkové péče dne 7.7.2022 pod č.j. JMK 101685/2022

Závazné stanovisko vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem kultury a památkové péče dne 31.10.2022 pod č.j. JMK1155923/2022

- Stavební povolení vydané Městským úřadem Rájec- Jestřebí ze dne 13.3.2023 pod č.j. MERJ-646/23-STAV;

(dále jen „**Dílo**“); Projektová dokumentace a závazné dokumenty k realizaci stavby dále označovány jako „**Technické zadání**“.

Dílo zahrnuje zejména:

i. stavební práce, dodávky a služby:

- řemeslnou opravu krovů a obnovu střešního pláště včetně vikýřů a komínů, dále řešení odvedení srážkové vody a repasi bleskosvodu.
- další práce uvedené v Technickém zadání a Rozpočtu.

ii. projektování, tj. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „**Projektování**“), a to ve čtyřech (4) vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD nebo na flash disku:

- Projektování provede Zhotovitel v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a obsahu přílohy č. 14, resp. prováděcím předpisem platným a účinným ke dni předání Díla,
- bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace Díla s projektovou dokumentací pro provádění stavby; v případě změn Díla oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby provedených v souladu s touto Smlouvou, budou všechny tyto změny zachyceny v Projektování.

1.2. Objednatel musí převzít dokončené Dílo ve smyslu čl. 4.4. Smlouvy a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě.

1.3. Místem provedení Díla je: Státní zámek Rájec nad Svitavou, Blanenská 1, 679 02 Rájec - Jestřebí (dále označováno jako „**Objekt**“). Staveništěm se rozumí místo určené Smlouvou pro provádění Díla specifikované blíže Technickým zadáním.

1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je realizované na nemovité národní kulturní památce a je povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

## 2. Podmínky provádění Díla

- 2.1. Zhotovitel musí provést Dílo včetně zajištění Projektování v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě a odstranit všechny vady Díla. Musí přitom postupovat s Řádnou odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími, touto Smlouvou a pokyny Zástupce objednatele, případně pokyny jeho pověřených osob, osoby TDS nebo koordinátora BOZP.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy předá Zhotoviteli příslušná stavební povolení, závazná stanoviska dotčených orgánů, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provádění Díla, pokud je již Zhotovitel neměl k dispozici v rámci zadávacího postupu k Veřejné zakázce.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli kompenzační nárok (zejména nárok na prodloužení Doby pro dokončení Díla, nárok na navýšení Smluvní ceny nebo nárok na úhradu jiných nákladů) vzniklý v souvislosti s okolnostmi či skutečnostmi v místě provádění Díla nebo jeho bezprostředním okolí, s nimiž se měl Zhotovitel možnost před zahájením provádění Díla dostatečně seznámit a neučinil tak. Objednatel prohlašuje, že pohyb po nádvoří motorovým vozidlem je možný každý den v době od 6 do 9 hodin a od 16 do 20 hodin, v pondělí celý den. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že je mu známa skutečnost, že vstupní brána má šířku pouze 2,70 m a výšku 3,5m.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provádění Díla podle této Smlouvy v Době pro dokončení Díla a za smluvní cenu dle této Smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel musí dodat veškeré výstupy specifikované ve Smlouvě nebo Technickém zadání a zajistit veškerý personál Zhotovitele, věci určené pro Dílo, spotřební materiál, jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, potřebné pro Projektování, provedení Díla a odstranění všech vad.
- 2.6. Zhotovitel musí učinit veškerá podání a získat veškeré licence požadované příslušnými právními předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími a touto Smlouvou ve vztahu k provedení Díla a odstranění všech vad, nejsou-li již obsaženy v Technickém zadání.
- 2.7. Postupy výstavby, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele.
- 2.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu personálu Zhotovitele v prostoru Staveniště a zajistí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožární předpisy.
- 2.9. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat **fotodokumentaci** postupu provádění Díla, tak aby byly zachyceny a dokumentovány všechny postupy provádění Díla, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků, a to minimálně 1x týdně, v období, kdy jsou prováděny práce na Díle; Zástupce Zhotovitele je oprávněn v odůvodněných případech požádat o častější provedení fotodokumentace. Fotodokumentaci (chronologicky seřazenou a věcně popsanou) Zhotovitel předá Objednateli na CD/DVD/USB disku při předání Díla.
- 2.10. Zhotovitel je povinen k:
  - zajištění všech nezbytných atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
  - předání technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů, předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek a záručních listů v českém jazyce,
  - k předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad.

2.11. Zhotovitel je dále povinen ve vztahu ke **Staveništi** zejména:

- zajistit vybudování, provoz a údržbu kompletního zařízení Staveniště, jeho požární ochranu, ekologickou ochranu, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků;
- dbát o bezpečnost všech osob, které se oprávněně nachází na Staveništi, a vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo ohrožení těchto osob;
- zabezpečit Staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob;
- zajistit ochranu Díla až do jeho dokončení a převzetí, není-li splnění této povinnosti vyloučeno povahou Díla;
- zajistit staveništní přípojné body energií;
- provést pasport cest a dalších komunikací, které budou dotčeny pohybem mechanizace a uvést je před předáním díla do původního stavu;
- zajistit pravidelný úklid Staveniště a jeho okolí, a to denně vzhledem k tomu, že Dílo bude realizováno za plného návštěvnického provozu;
- přijmout veškerá opatření k ochraně všech složek životního prostředí, která lze po Zhotoviteli rozumně požadovat; na stavbu budou využity materiály a technologie, které svým skladováním, přípravou a užíváním nijak škodlivě neovlivňují životní prostředí. Veškeré realizační práce budou prováděny tak, aby co nejvíce omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na okolí;
- uvedení veškerých Zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do stavu tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace pro provádění stavby, popř. do původního stavu se zohledněním stavebních prací, které jsou prováděny dle této Smlouvy, a po dokončení Díla předání dotčených ploch, objektů a zařízení zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;
- zajistit celkový úklid Staveniště a okolí před předáním a převzetím Díla, který bude zahrnovat kompletní úklid a vyčištění Staveniště a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele.

2.12. Zhotovitel má povinnost součinnosti na kolaudačním řízení Díla a v určených termínech odstranit případné vady nebo nedodělky uvedené v kolaudačním rozhodnutí, které jsou přičitatelné Zhotoviteli.

2.13. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, spolupracovat při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, spolupracovat s osobou vykonávající TDS a umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS a činnosti koordinátora BOZP.

2.14. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, Zhotovitel prokáže při předání Díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.

### 3. Kontrola provádění Díla

3.1. Zástupce objednatel, osoba vykonávající TDS a koordinátor BOZP může kontrolovat provádění Díla. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatel při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatel s postupem provádění Díla.

3.2. Zhotovitel musí Zástupce objednatel vyzvat ke kontrole vždy před tím, než budou při dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla nebo jiné výsledky provádění Díla. Výzva musí být učiněna Zhotovitelem alespoň 2 pracovní dny přede

- dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.
- 3.3. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost podle předchozího odstavce, může Zástupce objednatele v přiměřené lhůtě požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, popřípadě aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.
  - 3.4. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví ke kontrole přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté může tyto zakrýt, popřípadě jinak znepřístupnit.
  - 3.5. O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, musí strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
  - 3.6. Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele dohodnout na místě a čase konání zkoušek specifikovaných ve Smlouvě nebo dohodnutých Stranami. Zhotovitel musí při těchto zkouškách poskytnout Zástupci objednatele veškerou nezbytnou součinnost, vybavení a personál pro jejich provedení. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví včas na předem dohodnuté místo, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám bez jeho účasti, ledaže dostane od Zástupce objednatele jiný pokyn. V takovém případě se má za to, že zkoušky proběhly za přítomnosti Zástupce objednatele.
  - 3.7. Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí, dokud nebudou Zhotovitelem úspěšně provedeny všechny zkoušky specifikované v této Smlouvě nebo jejích přílohách nebo dohodnuté oběma stranami, které musí být provedeny před převzetím Díla, ledaže Objednatel požaduje jinak.
  - 3.8. Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli práce, materiál nebo technologické zařízení nejsou v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může s odůvodněním tuto část Díla odmítnout a požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k výměně takového materiálu nebo technologického zařízení nebo k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, může Objednatel příslušné práce vykonat sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
  - 3.9. Zástupce objednatele musí pravidelně svolávat kontrolní dny a Zástupce zhotovitele se jich musí účastnit. Kontrolní dny musí probíhat alespoň jednou za 14 dní, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.
  - 3.10. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků Zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření Objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření Zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků Zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.
  - 3.11. Jednání kontrolního dne vede osoba TDS, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.
  - 3.12. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze stran požádá. Prezenční listinu z kontrolního dne, jejíž přílohou bude zápis z kontrolního dne, všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele a jeho čistopis bude zaslán zúčastněným stranám; zápis se považuje za odsouhlasený, pokud k němu nebudou uplatněny připomínky do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

#### **4. Doba pro dokončení, předání a převzetí díla**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:
  - 4.1.1. Lhůta pro předání a převzetí Staveniště: do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy; o předání a převzetí Staveniště bude pořízen protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran;
  - 4.1.2. Lhůta pro zahájení provádění Díla: do 5 dnů od převzetí Staveniště;



**4.1.3. Doba pro dokončení Díla: do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.**

- 4.1.4. Lhůta pro odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění Staveniště: do 10 dnů ode dne vystavení Protokolu o převzetí Díla; po této lhůtě je oprávněn na Staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění drobných nebo ojedinělých vad či nedodělků uvedených v Protokolu o převzetí Díla.
- 4.2. Zhotovitel musí předložit Zástupci objednatele harmonogram provádění Díla při předání staveniště (v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi v editovatelné podobě). Každý Harmonogram musí obsahovat zejména:
- Den/lhůtu pro zahájení provádění Díla,
  - Doba pro dokončení Díla v souladu se Smlouvou,
  - dále všechny rozhodné činnosti a odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla.
- Objednatel může k harmonogramu předloženému Zhotovitelem uplatnit připomínky, které je Zhotovitel povinen bezodkladně zapracovat. Zhotovitel musí neprodleně předložit aktualizovaný harmonogram zobrazující skutečný postup prací, kdykoli předchází harmonogram neodpovídá skutečnému postupu prací nebo Smlouvě.
- 4.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno ve smyslu článku 4.4. a předáno ve smyslu článku 4.6. Smlouvy.
- 4.4. Dílo je dokončeno, pokud:
- a) byly provedeny veškeré práce v souladu se Smlouvou včetně úspěšného provedení přijímacích zkoušek a odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smlouvenému účelu nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat;
- 4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí Díla v dostatečně přiměřené lhůtě (alespoň 10 pracovních dní) před Dobou pro dokončení Díla. Zástupce objednatele může přizvat k převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 4.6. Zástupce objednatele musí do 10 pracovních dnů ode dne výzvy Zhotovitele k převzetí Díla:
- a) vydat Protokol o převzetí Díla, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo Zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich odstranění;
  - b) odmítnout převzetí Díla formou písemného oznámení; Zástupce objednatele musí v tomto oznámení uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za dokončené pro účely jeho převzetí.
- 4.7. Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smlouvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem omezovat.
- 4.8. Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Protokolu o převzetí, nebo k datu, kdy mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve.
- 4.9. Kolaudační řízení organizuje Objednatel a Zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost.
- 4.10. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ
- 4.10.1. V případě, že v průběhu provádění Díla nastanou tyto skutečnosti:
- a) výjimečná událost, tj. výjimečná událost nebo okolnost, kterou smluvní strana nemůže ovlivnit, proti které smluvní strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy, které se po jejím vzniku nemohla Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně;
  - b) zabránění provádění Díla jako celku Objednatelem z důvodu stavební nepřipravenosti za předpokladu, že tyto skutečnosti nejsou způsobeny neplněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jiným jeho selháním (mimo případů zabránění provádění Díla Objednatelem specifikovaných ve Smlouvě);

- c) fyzické překážky nebo podmínky, včetně geologických a hydrogeologických podmínek a archeologických nálezů, nebo působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly Zhotovitelem jednajícím s Řádnou odbornou péčí rozumně předvídatelné do data předložení nabídky ve Veřejné zakázce nebo u kterých se nedalo k témuž datu předpokládat, že by Zhotovitel jednající s Řádnou odbornou péčí přijal adekvátní preventivní opatření, a o nichž dal Zhotovitel Objednateli řádné a bezodkladné oznámení;
- d) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné rozhodnutím nebo jiným aktem orgánu veřejné moci;

může Zhotovitel na základě písemného oznámení Objednateli (Zástupci objednatele) učiněného nejpozději do 14 dnů po té, co zjistil nebo měl zjistit, že došlo ke vzniku události nebo okolnosti mající vliv na Dobu pro dokončení Díla, požadovat prodloužení Doby pro dokončení Díla (dále jen „**Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla**“).

4.10.2. Pokud Zhotovitel předkládá Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla, musí ve svém oznámení prokázat, že působení události nebo okolnosti zapříčinilo zpoždění plánovaného postupu a načasování provádění prací v rozsahu, v jakém Zhotovitel požaduje prodloužit Dobu pro dokončení.

4.10.3. Objednatel musí do 30 dnů od obdržení oznámení Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla posoudit a

- a) svolat jednání a vést strany k uzavření dohody o rozsahu Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla. Dohoda o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro strany závazná a konečná;
- b) není-li stranami v uvedené době takové dohody dosaženo, určit s Řádnou odbornou péčí v dodatečné době 14 dnů tu část Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla, kterou příslušná strana prokázala, nebo Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla odmítnout s podrobným zdůvodněním.

Objednatel vyhotoví bez zbytečného prodlení dodatek či jiný písemný záznam deklarující obsah dohody o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla nebo určení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla. Nepostupuje-li Objednatel v souladu s písmenem a/ nebo b/ ve stanovených lhůtách, považuje se Claim v rozsahu předloženém Zhotovitelem za odmítnutý.

4.10.4. Pokud strana nesouhlasí s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla Objednatelem, může dát do 14 dnů po okamžiku účinnosti určení či odmítnutí Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla oznámení o svém nesouhlasu druhé Straně. Strana, která podala oznámení o nesouhlasu s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla, může následně postoupit spor příslušnému soudu; v opačném případě platí, že se nároku vzdala.

4.10.5. Určení či odmítnutí Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro strany závazné bez ohledu na to, zda bylo některou ze stran podáno oznámení o nesouhlasu. Nebylo-li žádnou ze stran podáno oznámení nesouhlasu s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla ve stanovené lhůtě, stává se určení či odmítnutí Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla konečným a závazným.

4.11. Má-li prodloužení Doby pro dokončení Díla dopad na vznik dalších nákladů Zhotovitele (např. vedlejší rozpočtové náklady, aj.), je Zhotovitel oprávněn spolu s písemným oznámením dle odstavce 4.10.1. tohoto článku Smlouvy požadovat kompenzační nárok na dodatečnou platbu, v němž musí současně uvést popis tohoto kompenzačního nároku a předložit vyčíslení částky, které požaduje uhradit (dále jen „Claim na dodatečnou platbu“); v takovém případě se prodloužení Doby pro dokončení díla nepovažuje za vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ a spolu s kompenzačním nárokem bude posuzováno v souladu s ust. § 222 ZZVZ jako Variace díla dle čl. 8 této Smlouvy.

- 4.12. Jestliže Zhotovitel nedá oznámení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla buď samostatně nebo ve spojení s Claimem na dodatečnou platbu, ve lhůtě stanovené tímto odstavcem 4.10.1. tohoto článku smlouvy, platí, že Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla ani Claim na dodatečnou platbu neuplatňuje a vzdal se práva ho uplatnit.

## 5. Smluvní cena a platební podmínky

- 5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Rozpočet:
- v celkové výši 13.486.632,43 Kč („**Smluvní cena**“); smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
  - v celkové výši 16.318.825,23 Kč vč. DPH
- 5.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní cenu včetně DPH je možnost změnit v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH.
- 5.3. Ceny uvedené v Rozpočtu obsahují veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením Stavenišť, režijní náklady, zisk, cenu licenčního ujednání a ostatní náklady související s plněním podmínek dle této Smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
- 5.4. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.
- 5.5. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů stanovených v této Smlouvě.
- 5.6. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce, služby a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený za Objednatele osobou TDS.
- 5.7. Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatel bez zbytečného odkladu po konci každého měsíce soupis skutečně provedených prací. Zástupce objednatel musí vyúčtování bez zbytečného odkladu od jeho doručení posoudit a odsouhlasit tento soupis či vrátit jej zpět s připomínkami.
- 5.8. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den období, v němž byly provedeny práce, služby nebo dodávky, které jsou předmětem průběžné fakturace.
- 5.9. Daňový doklad – fakturu lze vystavit až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku z důvodu schvalovacích procesů na straně poskytovatele dotace do 60 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Objednateli na e-mailovou adresu: [REDACTED]
- 5.10. Faktura – daňový doklad - musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
- 5.11. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název Díla.
- 5.12. Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli jakoukoliv pohledávku (i nesplatnou) plynoucí z této Smlouvy vůči pohledávce Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.
- 5.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
- 5.14. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže



zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

## 6. Pojištění

- 6.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených personálem zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem nejméně ve výši 75% z ceny Díla bez DPH, přičemž spoluúcast Zhotovitele nesmí přesáhnout 500.000,- Kč.
- 6.2. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění Díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání díla je udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty ve Smluvní ceně Díla.
- 6.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je Zhotovitel povinen předložit objednateli na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění Díla.

## 7. Zajištění plnění – bankovní záruka

- 7.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) Zhotovitele poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruky ve smyslu § 2029 občanského zákoníku. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této Smlouvě Objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této Smlouvy.
- 7.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (dále jen „banka“).
- 7.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této Smlouvy nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 7.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být uhrazena na základě první žádosti objednatel bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.
- 7.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy Zhotovitel zamýšlí Objednateli bankovní záruku poskytnout, předloží Zhotovitel Objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží.
- 7.6. **Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby**
  - 7.6.1. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:
    - a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Valdštejské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana až do výše 200.000,- Kč, a to v případě, že Zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této Smlouvy a z práva na odstranění vad Díla;
    - b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby.
  - 7.6.2. Právo objednatel na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany Zhotovitele:
    - a) odstranit vady a nedodělky uvedené v Protokolu o převzetí Díla v termínu uvedeném v tomto protokolu nebo v termínu dle Smlouvy a/nebo
    - b) odstranit Objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto Smlouvou nebo dohodou stran.

- 7.6.3. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla Zhotovitelem v touto Smlouvou daném termínu odstraněna, včetně případné DPH, kterou bude Objednatel povinen uhradit. Dále je Objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.
- 7.6.4. Předání záruční listiny dle tohoto článku je podmínkou převzetí Díla. Pokud Zhotovitel poruší povinnost předat Objednateli nejpozději v den předání Díla záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 7.7. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve Smluvní ceně Díla.

## 8. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zák. č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 8.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy do stavebního deníku musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.
- 8.3. Stavební deník
- a) se vede ode dne předání a převzetí Staveniště do dne dokončení Díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,
  - b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám,
  - c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 8.4. Povinnost provést zápis do stavebního deníku se považuje za splněnou, připíše-li k nim Objednatel nebo jím pověřená osoba (Zástupce objednatele, osoba TDS nebo osoba vykonávající autorský dozor, případně další osoby zastupující objednatele) svůj záznam (souhlas, stanovisko či jiné připomínky); toto je Objednatel nebo jím pověřená osoba povinna učinit do 5 dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že zápis byl proveden a Objednatel s ním zcela souhlasí, ledaže Zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 4 písm. b) tohoto článku Smlouvy.
- 8.5. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba podle předchozího odstavce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.6. Zhotovitel povinen originály zápisů předat Objednateli po dokončení Díla nebo odstranění vad a nedodělků.
- 8.7. Objednatel má povinnost archivovat originál stavebního deníku po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení Díla, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.
- 8.8. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení Smlouvy.

## 9. Změny

- 9.1. Změnou se pro účely této smlouvy rozumí změna nutná nebo vhodná pro provedení Díla provedená podle tohoto článku Smlouvy (dále jen „**Změna, Změny**“). Zástupce objednatele nebo Zástupce zhotovitele mohou kdykoli před vydáním Protokolu o převzetí oznámením iniciovat Změnu, která může spočívat v upřesnění anebo úpravě předmětu Díla, způsobu jeho provádění, případně ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla.

- 9.2. Pro vyloučení pochybností Strany berou na vědomí, že Změny nejsou považovány za vyhrazené změny závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, avšak budou posuzovány dle ust. § 222 ZZVZ, zejm. dle ust. § 222 odst. 4 a násl. ZZVZ.

Návrh Změny zpracovaný Zhotovitelem formou změnového listu, ve lhůtě 30 dnů od zjištění skutečnosti, která návrh Změny vyvolala, musí obsahovat:

- i. detailní popis navrhovaných měn projekčních a stavebních prací, včetně věcí určených pro dílo, které Zhotovitel navrhuje použít;
- ii. harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení;
- iii. návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Změny, pokud návrh Zhotovitele vyvolá úpravu Smluvní ceny.

Objednatel návrh Změny bez zbytečného odkladu posoudí a své stanovisko sdělí Zhotoviteli. Zároveň se Objednatel zavazuje projednat Změnu i s orgánem památkové péče a autorským dozorem, popř. požádat o správní rozhodnutí. V případě, že Změna navyšuje Smluvní cenu Díla, musí si Objednatel vyžádat stanovisko poskytovatele dotace bez zbytečného odkladu.

- 9.3. Zhotovitel nesmí Dílo pozměnit bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel nesmí při čekání na uzavření dodatku ke Smlouvě jakkoli zpožďovat postup prací na zbývajících částí Díla.
- 9.4. V případě, že Zhotovitel považuje požadovanou Změnu za nevhodnou pro její rozpor s účelem, jenž má Dílo plnit, z důvodu nevhodnosti navrhovaných věcí určených pro Dílo, z důvodu ohrožení bezpečnosti provádění Díla nebo z jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost vyznačit do návrhu změnového listu. Jestliže Objednatel trvá na provedení Změny v požadované podobě, Objednatel nemá práva plynoucí z vady Díla vzniklé pro nevhodnost, na niž Zhotovitel Objednatele upozornil.
- 9.5. Zhotovitel musí zajistit zpracování změny příslušné projektové dokumentace pro Změnu pouze, je-li tak sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Není-li tak sjednáno, zajistí zpracování změny příslušné projektové dokumentace pro Změnu Objednatel.
- 9.6. Změna musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množstvím prací na Díle, které je předmětem Změny, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Změny. Vhodnou cenou pro jakoukoli položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
- a. je specifikovaná ve Smlouvě;
  - b. je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě;
  - c. je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) podle příslušné cenové soustavy, z níž vychází Rozpočet;
  - d. musí být určena Zástupcem objednatel na základě návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky předložené Zástupcem zhotovitele a v souladu s cenou obvyklou.

## 10. Smluvní pokuta

- 10.1. Smluvní strany mají právo na zaplacení smluvních pokut uvedených v jiných částech Smlouvy a dále na smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy.
- 10.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, jestliže:
- a) Zhotovitel nedodrží Doby pro zahájení provádění Díla podle článku 4.1.2. smlouvy;
  - b) Zhotovitel ani do 7 dní od písemného upozornění Zástupce objednatel nepředloží vůbec počáteční harmonogram nebo aktualizovaný harmonogram provádění Díla podle čl. 4.2. Smlouvy;
  - c) zástupce Zhotovitele se nedostaví na kontrolní den dle čl. 3.9. Smlouvy.
- 10.3. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, jestliže:
- a) Zhotovitel nedodrží Doby pro dokončení Díla;
- 10.4. Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou, jejími přílohami, v rozporu s právními předpisy či technickými normami a nezjedná nápravu ani ve lhůtě 14 dnů ode dne

oznámení Objednatele obsahující upozornění na takové porušování povinností, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení povinnosti.

- 10.5. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
- 10.6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
- 10.7. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu.

### **11. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla**

- 11.1. Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Protokolu o převzetí, a to v době uvedené v tomto protokolu (není-li uvedeno, pak ve lhůtě 15 dnů od podpisu Protokolu o převzetí).
- 11.2. Záruční doba Díla činí 60 měsíců, s výjimkou technologických prvků nebo kompletních výrobků, jež jsou Zhotovitelem v rámci Díla dodány a jejichž délka záruky činí 24 měsíců. V případě, že bude na faktuře nebo na dodacím listu vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této Smlouvy. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla uvedeného v Protokolu o převzetí.
- 11.3. Jestliže se objeví vada nebo poškození před uplynutím příslušné záruční doby, musí Objednatel o existenci vad nebo poškození Zhotovitele písemně informovat. Zhotovitel v takovém případě musí neprodleně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu nebo poškození Díla nebo výstupů zhotovitele odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo poškození může být předem Objednatelem připomínkován.
- 11.4. Po zahájení běhu záruční doby musí Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady, pokud jsou tyto vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to v přiměřené době stanovené Objednatelem.
- 11.5. Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její příčiny a odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o vadě, případně v době dohodnuté Stranami.
- 11.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady (uvedené v Protokolu o převzetí či vady, které se objevily v záruční době) ve lhůtách uvedených podle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy, může Objednatel:
  - požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý den trvání prodlení nebo
  - odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele (Zhotovitel však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů;
  - není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.
- 11.7. Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.

## **12. Kvalifikace zhotovitele, klíčové osoby a využití podzhotovitelů**

- 12.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat personál Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel a personál zhotovitele (včetně personálu podzhotovitele) je povinen být kvalifikovaný pro provedení Díla (plnění Veřejné zakázky) po celou dobu provádění Díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení ve Veřejné zakázce.
- 12.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím klíčových osob, jimiž Zhotovitel prokazoval kvalifikaci, a to:
- i. Hlavní stavbyvedoucí František Papšík; provádět Dílo prostřednictvím osoby hlavního stavbyvedoucího znamená pro účely této smlouvy fyzickou přítomnost hlavního stavbyvedoucího na stavbě, alespoň 3x týdně v době, kdy stavba probíhá. Svou přítomnost zaznamená do stavebního deníku. Hlavní stavbyvedoucí je rovněž povinen být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni
  - ii. Mistr Ondřej Bartas; provádět Dílo prostřednictvím osoby mistra znamená pro účely této smlouvy fyzickou přítomnost mistra na stavbě, denně v době, kdy stavba probíhá. Svou přítomnost zaznamená do stavebního deníku.
- Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit klíčovou osobu. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít za předpokladu, že nově určená klíčová osoba splňuje příslušnou kvalifikaci, a pokud byla kvalifikace této osoby rovněž předmětem hodnocení v zadávacím postupu ve Veřejné zakázce, tak musí splňovat alespoň takový rozsah kvalifikace, za níž bylo osobě nahrazované uděleno příslušné hodnocení V případě porušení jakékoliv části povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč, a to i opakovaně, nebo od této smlouvy odstoupit.
- 12.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla – a to pokrývačské práce – v rozpočtu položka D 765 – Krytina skládaná, a klempířské práce – v rozpočtu položka D 764 Konstrukce klempířské svými podzhotoviteli. Na vyžádání je zhotovitel povinen předložit doklady o trvání pracovního poměru zaměstnanců vykonávající tu část Díla, pro kterou si objednatel vyhradil ve smyslu § 105 odst. 2 povinnost ji plnit přímo zhotovitelem.
- 12.4. Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím postupu Veřejné zakázky, sám nebo jiným podzhotovitelem nespĺňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v zadávacím postupu Veřejné zakázky, je Zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele uděleným za předpokladu, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit Objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen Objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji Zhotovitel prokazoval Objednateli v zadávacím postupu, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 ZZVZ. Pokud by podzhotovitel navržený Zhotovitelem nespĺňoval příslušnou kvalifikaci, ale Zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět Dílo, resp. jeho část, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. V případě, že Zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to i opakovaně.
- 12.5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení Zakázky. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 12.6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se na provádění Díla, včetně výše jejich podílu na realizaci Díla. Tento přehled je Zhotovitel povinen předložit Objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel Oznámením požádá o předložení seznamu, nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez žádosti ze strany Objednatele.
- 12.7. Zhotovitel prohlašuje, že Zhotovitel sám nebo kterýkoliv z jeho podzhotovitelů není osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění



mezinárodních sankcí nebo dle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravující povinnosti při uskutečňování mezinárodních sankcí (dále jen „předpisy upravující mezinárodní sankce“). Pokud se kterýkoliv z podzhotovitelů stane po uzavření Smlouvy osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle předpisů upravujících provádění mezinárodních sankcí, Zhotovitel bez zbytečného odkladu zajistí nahrazení takového podzhotovitele za současného splnění podmínek dle čl. 11.5. až 11.7. Smlouvy. Stane-li se Zhotovitel sám osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle předpisů upravujících provádění mezinárodních sankcí, nebo nezajistí nahrazení podzhotovitele dle předchozí věty, představuje tato skutečnost podstatné porušení Smlouvy dle čl. 14.3. smlouvy.

### 13. Licenční ujednání

#### 13.1. Podlicence poskytnutá Objednatelem

13.1.1. Pokud má Zhotovitel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z něčeho, co podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ“) (dále jen „autorské dílo“), Objednatel Zhotoviteli poskytuje k takovému autorskému dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí) za následujících podmínek:

- i. podlicence se poskytuje pouze k užití autorského díla stavbou a pro veškeré další účely podle této Smlouvy, zejména:
  - a) na dokončení nehotových částí autorského díla, jeho úpravu, či doplnění. V případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním k zásadnímu zásahu do autorského díla, je Objednatel povinen zajistit součinnost mezi Zhotovitelem a autorem takového autorského díla;
  - b) pro rozmnožení autorského díla stavbou;
  - c) po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného na základě autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv jeho části podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností;
- ii. podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny autorského díla stavbou, územně neomezená;
- iii. podlicence je neomezená, pokud jde o množství rozsah, Zhotovitel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;
- iv. podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem;

13.1.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užívat autorské dílo k projektování dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto autorského díla stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této Smlouvě.

13.1.3. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této Smlouvy platí, že Objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci (ať již rozpracované, návrhu či schválené) vytvořené Zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení nebo ukončení Smlouvy.

#### 13.2. Licence poskytnutá Zhotovitelem

13.2.1. Pokud by bylo součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy autorské dílo ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, uděluje Zhotovitel Objednateli k takovému autorskému dílu neodvolatelnou licenci za následujících podmínek:

- i. licence se poskytuje jako výhradní;
- ii. licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle AZ;
- iii. licence je územně neomezená;
- iv. licence je neomezená, pokud jde o množství rozsah a účel užití Autorského Díla, Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;
- v. licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost autorské dílo užívat;
- vi. licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských;

- 13.2.2. Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, či jí poskytnout podlicenci a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí).
- 13.2.3. Součástí práv Objednatele je i právo na dokončení nehotových částí autorského díla, zveřejnění autorského díla, jeho úprava, či doplnění.
- 13.2.4. Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné vůle Stran je již součástí Smluvní ceny.
- 13.2.5. Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla zhotoveného na základě autorského díla včetně její úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností.
- 13.2.6. Zhotovitel Objednateli odpovídá výlučně za autorské dílo v rozsahu, tak jak jej zpracoval sám. Pokud došlo následně ke změně autorského díla, Zhotovitel za takto změněné autorské dílo odpovídá, pouze pokud výslovně převzal odpovědnost. Tento článek se netýká změn, které nemají vliv na vlastnosti autorského díla vyhotoveného Zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za autorské dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od Zhotovitele učiněny takové změny autorského díla, které nemají vliv na vlastnosti autorského díla, jak bylo poskytnuto Zhotovitelem.
- 13.2.7. Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v souvislosti s přípravou autorského díla.
- 13.2.8. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem autorského díla.
- 13.2.9. Zhotovitel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého autorského díla zveřejnit ve svém tištěném portfoliu, jakož i na svých internetových stránkách jako svou referenci, po předchozím písemném schválení ze strany Objednatele.
- 13.2.10. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do Stavby po jejím dokončení za účelem pořízení fotografií Stavby.
- 13.2.11. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

#### **14. Společenská odpovědnost**

- 14.1. Zhotovitel musí po celou dobu provádění Díla:
  - a) zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u podzhotovitelů,
  - b) sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými podzhotoviteli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
  - c) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům.
- 14.2. Pro případ zjištění porušení povinnosti zhotovitele dle článku 14.1. Smlouvy týkající se prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do zjednání nápravy či za každé jednotlivé porušení povinnosti v závislosti na charakteru porušované povinnosti.
- 14.3. Zhotovitel je povinen provést za dobu provádění Díla alespoň jednu exkurzi s ukázkou aktuální práce vč. výkladu na stavbě Díla (příklady dobré praxe – památková a stavební obnova) žákům základních škol (8. - 9. třída/ žákům středních škol s cílem podpořit zájem o studium, práci v technických oborech, a to v předem domluvených termínech s objednatelům v rozsahu cca 3 hod. Počet žáků v rámci jedné exkurze činí max. 15 žáků. Pro případ zjištění porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

## 15. Ukončení smlouvy

- 15.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:
- písemnou dohodou smluvních stran,
  - odstoupením od smlouvy,
  - výpovědí Objednatele.
- 15.2. Jestliže Zhotovitel opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce objednatele, nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění či jinak neplní Smlouvu, a i přes písemnou výzvu Zástupce objednatele k nápravě dále Smlouvu porušuje nebo nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě během 14 dnů poté, co obdržel výzvu Objednatele, je Objednatel od této Smlouvy oprávněn odstoupit.
- 15.3. Nedodržení povinností Zhotovitele vyplývajících ze skutečností dle čl. 1.5. Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.
- 15.4. Jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu Zhotovitele k nápravě nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě v přiměřené době poté, co obdržel výzvu Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 15.5. Je-li soudem rozhodnuto o úpadku (hrozícím úpadku) či likvidaci jedné ze stran, je-li jedné ze stran nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo nastane-li u ní obdobná situace podle právního řádu země jejího sídla, může druhá Strana prostřednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy.
- 15.6. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho doručení druhé smluvní straně.
- 15.7. Objednatel má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu dodatečných nákladů, ztrát a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně smluvních pokut. Zhotovitel má v případě odstoupení Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nákladů na věci určené pro dílo, předané či provedené na Díle. Bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy musí Zhotovitel zajistit stavbu před poškozením, vyklidit, předat Objednateli a opustit Staveniště.
- 15.8. Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu z důvodu nepřidělení finančních prostředků na financování Díla. Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím poté, kdy Zhotovitel takovou výpověď obdržel. Zhotovitel musí v případě výpovědi Objednatele:
- skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce objednatele v souvislosti s výpovědí vydán pokyn;
  - předat výstupy zhotovitele, technologická zařízení, materiály a jinou práci, za které Zhotovitel obdržel platbu;
  - vyklidit Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a následně Staveniště opustit.
- Zhotovitel má v případě výpovědi Objednatele pouze nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nákladů na věci určené pro dílo, předané či provedené na Díle; zhotovitel nemá právo na náhradu škody a ušlého zisku.
- 15.9. Ukončení smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po ukončení smlouvy, a dále se nedotýká práv vyplývajících z licenčního ujednání dle čl. 13 Smlouvy.

## 16. Komunikace smluvních stran

- 16.1. Objednatele ve věcech technických zastupují také tyto osoby:
- Technický dozor stavebníka [redacted] („TDS“)  
Kordinátor BOZP [redacted]  
Zástupce objednatele v oblasti BOZP: [redacted]
- Změna těchto osob může být oznámena písemným oznámením učiněným druhé smluvní straně bez nutnosti uzavírání písemného dodatku.
- 16.2. Adresa a e-mail Objednatele jsou:  
Národní památkový ústav, územní památková správa Kroměříž

adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

ID DS: 2cy8h6t

e-mail Zástupce objednatele: [REDACTED]

16.3. Adresa a e-mail Zhotovitele jsou:

H&B delta, s.r.o.

adresa: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

e-mail Zástupce zhotovitele: [REDACTED]

ID DS: 9dq9c6v

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

16.4. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této Smlouvy mohou být zaslány písemně prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté, nebo doporučenou poštou.

16.5. Zástupce Objednatele (investiční referent), osoba TDS, koordinátor BOZP nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke Smlouvě či rozhodovat o změnách Smlouvy.

### **17. Závěrečná ustanovení**

17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní Objednatel.

17.2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.

17.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.

17.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

17.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

17.7. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb.

17.8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

17.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

17.10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: Rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – bude doplněno z nabídky dodavatele dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace)  
Volná příloha č. 2: Technické zadání (projektová dokumentace, stavební povolení, závazná stanoviska)  
Příloha č. 3: Seznam podzhotovitelů (firma/jméno a příjmení, IČO/DIČ, sídlo, případně zápis v OR nebo jiném rejstříku)

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo **NPÚ- 450/95813/2023**

**Seznam poddodavatelů**

Specifikace poddodavatele (název, IČO, sídlo)	objem poddodávky z celkového objemu zakázky (v %)	specifikace prací realizovaných poddodavatelem





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-03

**Stavba:** Zámek Rájec n. Svitavou, obnovastřech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku- jižní předzámčí

KSO:  
Místo: Rájec n. Svitavou

CC-CZ:  
Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel:  
[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
H&B delta, s.r.o.

IČ: 25835661  
DIČ: CZ25835661

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[REDACTED]

IČ: 18141196  
DIČ: CZ6005180621

Poznámka:

**Cena bez DPH** **6 264 940,09**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>6 264 940,07</b>	<b>1 315 637,41</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **7 580 577,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-03

**Stavba:** Zámek Rájec n. Svitavou, obnovastřech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku- jižní předzámčí

Místo: Rájec n. Svitavou

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel: [REDAKCE]

Projektant:

Uchazeč: H&B delta, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>6 264 940,09</b>	<b>7 580 577,50</b>
21-03	Zámek Rájec n. Svitavou, obnovastřech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku	6 264 940,09	7 580 577,51

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Zámek Rájec n. Svitavou, obnovastřech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku**

KSO:

Místo: Rájec n. Svitavou

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel:

██████████

IČ:

DIČ:

H&B delta. s.r.o.

Uchazeč:

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín

IČ:

25835661

DIČ:

CZ25835661

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

18141196

DIČ:

CZ6005180621

Poznámka:

Materiál				2 547 570,61
Montáž				3 717 369,48
<b>Cena bez DPH</b>				<b>6 264 940,09</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	6 264 940,07	21,00%		1 315 637,42
	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>7 580 577,51</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Zámek Rájec n. Svitavou, obnovastřech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku**

Místo: Rájec n. Svitavou

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel: ██████████

Projektant: ██████████

Uchazeč: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>2 547 570,61</b>	<b>3 717 369,48</b>	<b>6 264 940,07</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	323 802,44	277 103,73	600 906,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 851,27	11 243,23	36 094,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 616,03	6 932,16	11 548,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	128 517,06	112 449,16	240 966,22
997 - Přesun sutě	165 818,08	144 333,32	310 151,40
998 - Přesun hmot	0,00	2 145,86	2 145,86
PSV - Práce a dodávky PSV	2 223 768,17	3 440 265,75	5 664 033,90
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 166,74	94 410,37	99 577,11
762 - Konstrukce tesařské	794 786,51	1 098 306,87	1 893 093,38
764 - Konstrukce klempířské	434 419,19	320 731,52	755 150,70
765 - Krytina skládaná	976 013,04	1 042 801,72	2 018 814,76
766 - Konstrukce truhlářské	0,00	773 784,00	773 784,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 382,69	35 231,27	48 613,95
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	55 000,00	55 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	20 000,00	20 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Zámek Rájec n. Svitavou, obnovastřech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku**

Místo: Rájec n. Svitavou

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**5 491 156,07**

D HSV Práce a dodávky HSV 600 906,17

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 094,50

1	K	314231127	Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	1,755	13 286,53	5 613,47	33 169,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	-----------	----------------

P  
*Poznámka k položce:*  
 koeficient složitosti 1,5 za profilaci dle stávajících komínů  
 K3  
 VV 0,60\*0,60\*1,50 0,540  
 VV K4  
 VV 0,90\*0,90\*1,50 1,215  
 VV Součet 1,755

2	K	316381121	Ventilační krycí desky bez otvorů z betonu prostého tř. C 12/15 až C 16/20 s obvodovou a středem vedenou konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům bez přesahu, tl. přes 50 do 80 mm	m2	1,170	1 310,61	1 189,39	2 925,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------	----------------

P  
*Poznámka k položce:*  
 přebetonování komínů  
 K3  
 VV 0,60\*0,60 0,360  
 VV K4  
 VV 0,90\*0,90 0,810  
 VV Součet 1,170

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 548,19

3	K	622142012	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu rabciovým provizorním přichycením stěn	m2	12,330	58,20	83,80	1 750,86	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------	----------	----------------

VV V11-V19  
 VV 1,60\*0,40\*2\*9 11,520  
 VV V21  
 VV 0,90\*0,90\*1 0,810  
 VV Součet 12,330

4	K	622311141	Omitka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěna	m2	12,330	196,15	251,85	5 523,84	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	--------	----------	----------------

VV 12,33

5	K	623142002	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým provizorním přichycením pilířů nebo sloupů	m2	6,019	49,72	93,28	860,72	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	--------	----------------

VV K3  
 VV 0,60\*4\*1,50\*1,25 4,500  
 VV K4  
 VV 0,90\*0,90\*1,50\*1,25 1,519  
 VV Součet 6,019

6	K	623311141	Omitka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů	m2	6,019	196,15	370,85	3 412,77	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------	----------------

P  
*Poznámka k položce:*  
 koeficient za složitost (profilace) a hydraulické vápno 2,00  
 VV K3  
 VV 0,60\*4\*1,50\*1,25 4,500  
 VV K4  
 VV 0,90\*0,90\*1,50\*1,25 1,519  
 VV Součet 6,019

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 240 966,22

7	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 067,470	0,00	55,00	58 710,85	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-------	-----------	----------------

P  
*Poznámka k položce:*  
 lešení po celém obvodu, výška určena přibližně  
 Spojovací krček  
 VV 19,39\*(4,50-0,45)+17,76\*(2,00+4,60)+17,60\*(4,60-0,55) 267,026  
 VV Střední pavilon  
 VV 12,10\*(11,00-0,40)+12,10\*(9,00-0,85)+1,90\*2\*(7,60-0,85)+1,90\*2\*(7,60-0,40) 279,885  
 VV Střední křídlo  
 VV 38,30\*(4,20-0,80+4,60-0,80) 275,760  
 VV Krajní pavilon  
 VV 11,95\*(11,22-0,80)+12,02\*(8,80-0,80)+2\*1,80\*(7,60-0,90) 244,799  
 VV Součet 1 067,470

8	K	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	64 048,200	2,00	0,00	128 096,40	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	------------	------	------	------------	----------------

P  
*Poznámka k položce:*  
 60 dnů  
 VV 1067,47\*60 64 048,200

9	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 067,470	0,00	36,00	38 428,92	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-------	-----------	----------------

VV 1067,47

10	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	64,125	0,00	47,60	3 052,35	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------	----------	----------------

VV K3  
 VV 2,50\*2,50\*4,50 28,125



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		K4						
	VV		3,00*3,00*4,00		36,000				
	VV		Součet		64,125				
11	K	943211119	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	64,125	0,00	3,33	213,54	CS ÚRS 2021 02
12	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	256,500	1,64	0,00	420,66	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: předpoklad nasazení lešení u komínů 4 týdny</i>						
	VV		64,125*4		256,500				
13	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	64,125	0,00	37,90	2 430,34	CS ÚRS 2021 02
	VV		64,125		64,125				
14	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střešou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	1,755	0,00	3 500,00	6 142,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		K3						
	VV		0,60*0,60*1,50		0,540				
	VV		K4						
	VV		0,90*0,90*1,50		1,215				
	VV		Součet		1,755				
15	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	11,505	0,00	285,00	3 278,93	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1LT a 1PT určených k odstranění a výrobě nových</i>						
	VV		V11-V19						
	VV		0,85*0,50*9		3,825				
	VV		V31-34						
	VV		0,50*0,70*4		1,400				
	VV		V409-V416						
	VV		3,14*0,50*0,50*8		6,280				
	VV		Součet		11,505				
16	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,155	0,00	166,00	191,73	CS ÚRS 2021 02
	VV		V413						
	VV		1,05*1,10		1,155				
	D	997	Přesun sutě					310 151,40	
17	K	997013012	Vykližení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vykliženého prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 10 m	m3	2,000	0,00	5 400,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: vykližení prostoru půd, množství odhadem</i>						
18	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	125,212	0,00	652,00	81 638,22	CS ÚRS 2021 02
19	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	15,000	0,00	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2021 02
20	K	997013323	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3313	m	450,000	35,98	0,02	16 200,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		15,000*30		450,000				
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	125,212	0,00	288,00	36 061,06	CS ÚRS 2016 01
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 086,003	0,00	12,50	13 575,04	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: skládku do 10ti km</i>						
	VV		120,667*9		1 086,003				
23	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	120,667	1 240,00	0,00	149 627,08	CS ÚRS 2021 02
	VV		120,667		120,667				
	D	998	Přesun hmot					2 145,86	
24	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	5,784	0,00	371,00	2 145,86	CS ÚRS 2021 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					4 890 249,90	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					99 577,11	
25	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	160,000	0,00	231,00	36 960,00	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: Množství převzato z technické zprávy</i>						
	VV		160		160,000				
26	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	67,200	51,70	0	3 474,24	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: lano průměr 9 mm 0,4 kg/m 5% na přesahy a připojování 160,00*0,40*1,05</i>						
	VV				67,200				
27	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	10,000	0,00	163,00	1 630,00	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: množství určeno odhadem</i>						
28	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	10,000	34,10	0	341,00	CS ÚRS 2021 02
29	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby	kus	5,000	0,00	143,00	715,00	CS ÚRS 2021 02
30	M	35431037	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 85 mm	kus	5,000	52,30	0	261,50	CS ÚRS 2021 02
31	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	5,000	0,00	404,00	2 020,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000				
32	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	5,000	218,00	0	1 090,00	CS ÚRS 2021 02
33	K	741421811	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm	m	26,000	0,00	139,00	3 614,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Spojovací krček		11,000				
	VV		7,00*4,00						
	VV		Střední část		8,000				
	VV		4,00*2						
	VV		Krajní pavilon		7,000				
	VV		7,00		7,000				
	VV		Součet		26,000				
34	K	741421831	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm	m	134,000	0,00	129,00	17 286,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: Výměra z TZ 160 bm celkem, z toho 26 m svislé lano						
	VV		134		134,000				
35	K	741421845	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby	kus	10,000	0,00	91,00	910,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: určeno odhadem						
	VV		10		10,000				
36	K	741421851	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod hřeben	kus	140,000	0,00	100,00	14 000,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: určeno odhadem						
37	K	741421863	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného	kus	25,000	0,00	148,00	3 700,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: určeno odhadem						
38	K	741421871	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m	kus	5,000	0,00	114,00	570,00	CS ÚRS 2021 02
39	K	741421.1	Repase jímacích tyčí PC	ks	5,000	0,00	2 500,00	12 500,00	
	P		Poznámka k položce: Cena včetně demontáže a montáže a povrchové úpravy kovářskou barvou						
40	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,097	0,00	5 210,00	505,37	CS ÚRS 2021 02
	D	762	Konstrukce tesařské					1 893 093,38	
41	K	762081410	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly	m2	591,656	0,00	130,00	76 915,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		Střední pavilon PSJ						
	VV		30,00*(0,12+0,14)*2+50,50*0,16*4+18,00*(0,16+0,18)*2+16,00*0,20*4+10,50*(0,16+0,22)*2+9,00*0,22*4+15,00*(0,20+0,24)*2+60,00*(0,06+0,18)*2		130,860				
	VV		Střední část SJ						
	VV		5,00*(0,12+0,14)*2+187,00*0,16*4+6,00*(0,16+0,18)*2+4,00*(0,16+0,24)*2+6,50*(0,20+0,24)*2+24,00*(0,08+0,16)*2		146,800				
	VV		Střední část SJ - rezerva						
	VV		72,00*0,16*4+6,00*(0,16+0,18)*2+20,00*0,20*4+8,40*(0,16+0,24)*2+18,00*(0,20+0,24)*2		88,720				
	VV		Bednění rezerva						
	VV		30*2*1,1+20,00*2*1,1		110,000				
	VV		Krajní pavilon PKJ						
	VV		30,00*(0,12+0,14)*2+70,50*0,16*4+18,00*(0,16+0,18)*2+16,00*0,20*4+10,50*(0,16+0,22)*2+8,00*0,22*4+15,00*(0,20+0,24)*2+60,00*(0,06+0,18)*2		115,276				
	VV		Součet		591,656				
42	K	762085112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	150,000	0,00	43,00	6 450,00	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: určeno oborným odhadem z výpisů dřevěných prvků						
	VV		150		150,000				
43	K	762085113	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	30,000	0,00	75,00	2 250,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: určeno oborným odhadem z výpisů dřevěných prvků						
	VV		30		30,000				
44	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	55,500	120,00	0	6 660,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		150*0,300+30*0,350		55,500				
45	M	31111022.16	mátice vysoká metrická pro závitovou tyč Pz M16 výška24mm	kus	360,000	12,00	0	4 320,00	
	VV		180*2		360,000				
46	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny	m2	15,400	0,00	47,00	723,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		V1bb1						
	VV		36,00*0,40		14,400				
	VV		V2bb2						
	VV		5,00*0,20		1,000				
	VV		Součet		15,400				
47	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken	m2	10,000	0,00	70,00	700,00	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: demontáž bednění vykřívá y2 dle výkazu						
48	K	762133132	Montáž bednění stěn z hrubých fošen na sraz tl. do 60 mm	m2	15,400	0,00	135,00	2 079,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		V1bb1						
	VV		36,00*0,40		14,400				
	VV		V2bb2						
	VV		5,00*0,20		1,000				
	VV		Součet		15,400				
49	M	60511022	řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m	m3	0,616	9 700,00	0	5 975,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		V1bb1						
	VV		36,00*0,40*0,04		0,576				
	VV		V2bb2						
	VV		5,00*0,20*0,04		0,040				
	VV		Součet		0,616				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	152,000	0,00	96,00	14 592,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Střední pavilon PSJ,p1		60,00				
	VV		Krajní pavilon PKJ,p1		60,00				
	VV		V2lv2,V2pv2,V3lv3		32,000				
	VV		4,00+4,00+24,00		152,000				
	VV		Součet						
51	K	762331921	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	65,000	0,00	179,00	11 635,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Střední pavilon PSJ,n		30,00				
	VV		Střední část SJ,k1		5,00				
	VV		Krajní pavilon PKJ,n		30,00				
	VV		Součet		65,000				
52	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	64,500	0,00	230,00	14 835,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Spojovací krček KRJ,h		6,00				
	VV		Střední pavilon PSJ,h		18,00				
	VV		Střední část SJ,h,h1,l2		22,500				
	VV		6,00+6,00+10,50		18,00				
	VV		Krajní pavilon,h		64,500				
	VV		Součet						
53	K	762331932	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	125,000	0,00	230,00	28 750,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Střední pavilon PSJ,j,l		50,500				
	VV		10,50+40,00		24,000				
	VV		Střední část SJ,i1,j,o		50,500				
	VV		7,00+9,00+8,00		125,000				
	VV		Krajní pavilon PKJ,j,d,l						
	VV		10,50+40,00						
	VV		Součet						
54	K	762331933	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	231,000	0,00	230,00	53 130,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Spojovací krček KRJ,l1,l		38,500				
	VV		5,50+33,00		192,500				
	VV		Střední část SJ,l1,l		231,000				
	VV		137,50+55,00						
	VV		Součet						
55	K	762331941	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	4,000	0,00	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Střední část SJ,b1		4,000				
	VV		Součet		4,000				
56	K	762331942	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	110,400	0,00	360,00	39 744,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Spojovací krček,b,d		29,000				
	VV		9,00+20,00		26,500				
	VV		Střední pavilon PSJ,d,10,50		28,400				
	VV		16,00+10,50		26,500				
	VV		Střední část SJ,b,d		110,400				
	VV		8,40+20,00						
	VV		Krajní pavilon,d,jh						
	VV		16,00+10,50						
	VV		Součet						
57	K	762331951	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	65,000	0,00	400,00	26 000,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Spojovací krček KRJ,a,c		9,500				
	VV		2,00+7,50		16,000				
	VV		Střední pavilon PSJ,e1,c		24,500				
	VV		1,00+15,00		15,000				
	VV		Střední část SJ,a1,c1,a,c		65,000				
	VV		2,00+4,50+3,00+15,00						
	VV		Krajní pavilon PKJ,c		15,000				
	VV		Součet		65,000				
58	K	762331952	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	16,000	0,00	400,00	6 400,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Střední pavilon PSJ,e		8,000				
	VV		8,00		8,000				
	VV		Krajní pavilon PKJ,e		16,000				
	VV		8,00						
	VV		Součet						
59	K	762332921	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy do 120 cm2	m	176,000	126,93	257,07	67 584,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		Střední pavilon PSJ,p1		60,000				
	VV		60,00		24,000				
	VV		Střední část,p1		60,000				
	VV		24,00		32,000				
	VV		Krajní pavilon PKJ,p1		176,000				
	VV		60,00						
	VV		V2lv2,V2pv2,V3lv3						
	VV		4,00+4,00+24,00						
	VV		Součet						
60	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	537,500	300,94	416,06	385 387,50	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce:						
	VV		r1,r						
	VV		Spojovací krček KRJ,l1,d,l						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			5,50+33,00+6,00		44,500				
			Střední pavilon PSJ,n,jd,l,h						
			30,00+10,50+40,00+18,00		98,500				
			Střední část SJ,k1,i1,i1,i2,o1,h1,h,i,l,o						
			5,00+7,00+137,50+10,50+32,00+6,00+9,00+55,00+8,00		276,000				
			Krajní pavilon PKJ,n,i1,j1,jd,l,h						
			30,00+12,00+8,00+10,50+40,00+18,00		118,500				
			Součet		537,500				
61	K	762332923	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	163,000	376,39	544,61	150 123,00	CS ÚRS 2016 01
			<i>Poznámka k položce:</i>						
			i V3,lv,nd						
			n1,l,nh						
			n2,n3						
			3,00+18,00+30,00		51,000				
			12+48+40		100,000				
			6,00+6,00		12,000				
			Součet		163,000				
62	K	762332924	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	114,400	628,38	811,62	164 736,00	CS ÚRS 2016 01
			<i>Poznámka k položce:</i>						
			hh,hd,i						
			j,l						
			l1,l2						
			Spojovací krček,d,b						
			20,00+9,00		29,000				
			Střední pavilon PSJ,d,jd						
			16,00+10,50		26,500				
			Střední část SJ,b1,d,b						
			4,00+20,00+8,40		32,400				
			Krajní pavilon PKJ,d,jh						
			16,00+10,50		26,500				
			Součet		114,400				
63	K	762332925	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	81,000	756,01	843,99	129 600,00	CS ÚRS 2016 01
			<i>Poznámka k položce:</i>						
			a,e,f						
			Spojovací krček KRJ,a,c						
			2,00+7,50		9,500				
			Střední pavilon,e1,e,c						
			1,00+8,00+15,00		24,000				
			Střední část SJ,a1,c1a,c						
			2,00+4,50+3,00+15,00		24,500				
			Krajní pavilon PKJ,e,c						
			8,00+15,00		23,000				
			Součet		81,000				
64	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	36,800	0,00	135,00	4 968,00	CS ÚRS 2021 02
			V1 bs1						
			72°*0,20		14,400				
			bs4						
			224,00*0,10		22,400				
			Součet		36,800				
65	K	762341250	Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2	50,000	0,00	179,00	8 950,00	CS ÚRS 2021 02
			y1,x						
			20,00+30,00		50,000				
			Součet		50,000				
66	M	60516101	řezivo smrkové sušené tl 50mm	m3	0,800	13 200,00	0	10 560,00	CS ÚRS 2021 02
			y1						
			0,80		0,800				
67	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	2,070	8 240,00	0	17 056,80	CS ÚRS 2021 02
			x						
			0,75		0,750				
			bs1,pe2,bb3						
			(72,00+4,00+28)*0,20*0,03		0,624				
			bs4						
			224,00*0,10*0,03		0,672				
			pe2						
			4,00*0,20*0,03		0,024				
			Součet		2,070				
68	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	36,800	0,00	41,80	1 538,24	CS ÚRS 2021 02
			bs1						
			72,00*0,20		14,400				
			bs4						
			224*0,10		22,400				
			Součet		36,800				
69	K	762342311	Bednění a laťování montáž laťování střešních složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti laťů do 150 mm	m2	1 330,000	0,00	122,00	162 260,00	CS ÚRS 2021 02
			<i>Poznámka k položce:</i>						
			šupinové krytí						
			výměra z technické zprávy						
			1330		1 330,000				
70	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	30,650	8 920,00	0	273 398,00	CS ÚRS 2021 02
			<i>Poznámka k položce:</i>						
			výměra z výkazumateriálů						
71	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střešních sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z laťů průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	1 330,000	0,00	27,90	37 107,00	CS ÚRS 2016 01
			1330		1 330,000				
72	K	762343811	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	50,000	0,00	74,30	3 715,00	CS ÚRS 2021 02
			x,y1						
			30,00+20,00		50,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	52,800	1 857,59	2,41	98 208,00	CS ÚRS 2016 01
74	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz	m2	0,800	0,00	142,00	113,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		V2pe2						
	VV		4,00*0,20		0,800				
75	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	0,800	0,00	49,20	39,36	CS ÚRS 2021 02
	VV		V2pe2						
	VV		4,00*0,20		0,800				
76	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	0,800	207,22	-0,22	165,60	CS ÚRS 2016 01
77	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	36,050	0,00	2 080,00	74 984,00	CS ÚRS 2016 01
<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>								<b>755 150,70</b>	
78	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	164,000	0,00	180,00	29 520,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		V3b/KL						
	VV		1,00*4		4,000				
	VV		V4a/KL						
	VV		10,00*16		160,000				
	VV		Součet		164,000				
79	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	32,000	0,00	60,00	1 920,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: demontáže úžlabí množství dle montáže</i>						
	VV		3/KL						
	VV		2,00*6		12,000				
	VV		V2a/KL						
	VV		4,00*1		4,000				
	VV		V3a/KL						
	VV		4,00*4		16,000				
	VV		Součet		32,000				
80	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	37,000	0,00	86,00	3 182,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: množství z montáže</i>						
	VV		V2c/KL						
	VV		1,00*1		1,000				
	VV		V3c/KL						
	VV		1,00*4		4,000				
	VV		Oplechování kulatých vikýřů (kolem okna)						
	VV		0,50*2,00*2*16		32,000				
	VV		Součet		37,000				
81	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	30,000	0,00	90,00	2 700,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: množství z montáže</i>						
	VV		V3d/KL						
	VV		4,00*4		16,000				
	VV		5A/KL_5B/KL						
	VV		14,00		14,000				
	VV		Součet		30,000				
82	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	220,000	0,00	80,00	17 600,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		1/KL						
	VV				220,000				
83	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	4,000	0,00	225,00	900,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		4/KL						
	VV		4,00		4,000				
84	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	60,000	0,00	75,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 02
85	K	764011400.1	Podkladní plech t. 0,6 mm	m2	80,000	0,00	250,00	20 000,00	
	VV		V4a/KL						
	VV		5,00*16		80,000				
86	K	764111415	Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 60°	m2	4,000	499,07	1 280,93	7 120,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		V3b/KL						
	VV		1,00*4		4,000				
87	K	764111456	Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy oblé drážkováním ze svitků rš 500 mm	m2	80,000	459,03	1 520,97	158 400,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		V4a/KL						
	VV		5,00*16		80,000				
88	K	764211466	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu úžlabí rš 500 mm	m	16,000	229,88	355,12	9 360,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		3/KL						
	VV		2,00*6,00		12,000				
	VV		V2a/KL						
	VV		4,00*1		4,000				
	VV		V3a/KL						
	VV		4,00*4		16,000				
89	K	764216403	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	33,000	93,29	250,71	11 352,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		V2c/KL						
	VV		1,00*1		1,000				
	VV		V4c/KL						
	VV		2,00*16		32,000				
	VV		Součet		33,000				
90	K	764216404	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	4,000	113,05	262,95	1 504,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		V						
	VV		V3c/KL						
	VV		1,00*4		4,000				
91	K	764218406	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500 mm	m	32,000	226,32	216,68	14 176,00	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: koeficient 1,5 za kruhový tvar</i>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		V4b/KL						
	VV		2,00*16		32,000				
92	K	764311414	Lemování zdi z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prežizovou rš 330 mm	m	45,280	107,03	174,97	12 768,96	CS ÚRS 2021 02
	VV		V1a/KL						
	VV		4,00*9		36,000				
	VV		V2b/KL						
	VV		4,00*1		4,000				
	VV		V3d/KL						
	VV		0,33*4,00*4		5,280				
	VV		Součet		45,280				
93	K	764314412	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	3,500	346,70	1 233,30	5 530,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		5A/KL,5B/KL						
	VV		0,250*14,00		3,500				
	VV		Součet		3,500				
94	K	764513412	Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1000 mm	m	4,000	844,98	1 115,02	7 840,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		4/KL						
	VV		4,00		4,000				
95	K	764531404	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	220,000	1 284,44	241,56	335 720,00	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: množství dle výpisu klempířských prvků</i>						
	VV		220		220,000				
96	K	764531424	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	8,000	535,46	87,54	4 984,00	CS ÚRS 2021 02
97	K	764531445	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm	kus	16,000	586,32	253,68	13 440,00	CS ÚRS 2021 02
98	K	764538423	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	62,500	1 209,09	227,91	89 812,50	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: za kolena, odskoky a výtoky jsou připočteny bm</i>						
	VV		40,00+16*1,00+6*1,00+1*0,50		62,500				
99	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,124	0,00	2 510,00	2 821,24	CS ÚRS 2016 01
D	765		Krytina skládaná					2 018 814,76	
100	K	765111101	Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho korunové krytí	m2	1 330,000	0,00	360,00	478 800,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: množství převzato z VV technické zprávy zařezání krytiny v ceně položky</i>						
	VV		1330		1 330,000				
101	M	WNR.327810230 000	Bobrovka 18x38 1/1 segmentový řez rezná	kus	51 710,400	15,00	0	775 656,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2 Taška s rovnýmřezem, přírůžka 100% 8% rezerva</i>						
	VV		1330*36*1,08		51 710,400				
102	K	765111231	Montáž krytiny keramické nárožní hrany nevětrané do malty	m	130,000	47,16	1 308,84	176 280,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: množství převzato z VV technické zprávy zařezání hřebenáčů je v ceně položky</i>						
	VV		Spojovací krček						
	VV		10		10,000				
	VV		Střední pavilon						
	VV		60		60,000				
	VV		Krajní pavilon						
	VV		60		60,000				
	VV		Součet		130,000				
103	K	765111261	Montáž krytiny keramické hřebene nevětraného zplna do malty	m	61,000	57,04	889,96	57 767,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: množství převzato z VV technické zprávy zařezávání hřebenáčů je v ceně položky</i>						
	VV		Spojovací krček						
	VV		22		22,000				
	VV		Střední křídlo						
	VV		39		39,000				
	VV		Součet		61,000				
104	M	59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný	kus	630,300	244,00	0	153 793,20	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: 3 ks do 1bm 10% rezerva na dořez</i>						
	VV		(32+60+39+60)*3*1,10		630,300				
105	K	765111505	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně přípevnovacích prostředků za sklon přes 50 st.	m2	320,000	115,48	114,52	73 600,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: spodní část střeš středního a krajního pavilonu</i>						
	VV		160+160		320,000				
106	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30 st. na sucho do suti	m2	1 330,000	0,00	150,00	199 500,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: množství převzato z VV technické zprávy</i>						
	VV		1330		1 330,000				
107	K	765111851	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. do suti	m2	320,000	0,00	24,00	7 680,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: viz plocha montáže přes 50°</i>						
	VV		320		320,000				
108	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30 st. z hřebenáčů se zvětralou maltou do suti	m	191,000	0,00	89,30	17 056,30	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: množství podle montáže</i>						
	VV		130+61		191,000				
109	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	91,491	0,00	860,00	78 682,26	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		766	Konstrukce truhlářské					773 784,00	
110	K	76642.1	Profilová římsa střechy	m	85,000	0,00	1 140,00	96 900,00	
	P		<i>Poznámka k položce: materiál odolné dřevo např. modřín cena včetně povrchové úpravy močením a impregnace</i>						
111	K	76642.2	Čtvrtkruhová římsa horních vikýřů 7/T, PC	m	18,000	0,00	1 540,00	27 720,00	
	P		<i>Poznámka k položce: materiál odolné dřevo např. modřín cena včetně povrchové úpravy močením a impregnace</i>						
	VV		1,500*12		18,000				
112	K	76642.3	Profilovaná římsa kruhových vikýřů 6/T,D+M,PC	ks	16,000	0,00	1 500,00	24 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: materiál dub cena včetně povrchové úpravy ,alkydová pryskyřice trojnásobný nátěr</i>						
113	K	76662.1	Okno jednoduché dvoukřídlé 1/T,D+M,PC	ks	9,000	0,00	15 000,00	135 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: materiál smrk cena včetně povrchové úpravy - trojnásobný nátěr alkydovou pryskyřicí a impregnačního nátěru,kování dle historického vzoru v ceně rám okenního otvoru vikýře</i>						
114	K	76662.2	Okno jednoduché jednokřídlé 3/T,D+M,PC	ks	4,000	0,00	13 650,00	54 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce: materiál smrk cena včetně povrchové úpravy - trojnásobný nátěr alkydovou pryskyřicí a impregnačního nátěru,kování repasované stávající v ceně oprava okenního otvoru vikýře</i>						
115	K	76662.3	Okno jednoduché kruhové dvoukřídlé 4B/T,D+M,PC	ks	8,000	0,00	34 000,00	272 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: materiál dub cena včetně povrchové úpravy - trojnásobný nátěr alkydovou pryskyřicí,kování repasované stávající v ceně oprava okenního otvoru vikýře</i>						
116	K	76662.4	Okno jednoduché dvoukřídlé 4B3/T,D+M,PC	ks	1,000	0,00	17 800,00	17 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce: materiál smrk cena včetně povrchové úpravy - trojnásobný nátěr alkydovou pryskyřicí a impregnačního nátěru,kování repasované stávající,nové závěsy v ceně oprava okenního otvoru vikýře</i>						
117	K	76662.5	Repase okna 2/T, PC	ks	1,000	0,00	8 500,00	8 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: cena včetně kování, přesklení, výměny poškozených částí, odstranění starých nátěrů a povrchové úpravy</i>						
118	K	76662.7	Repase okna 4B1/T, PC	ks	5,000	0,00	8 500,00	42 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: cena včetně kování, přesklení, výměny poškozených částí, odstranění starých nátěrů a povrchové úpravy</i>						
119	K	76662.8	Repase okna 4B2/T, PC	ks	2,000	0,00	8 500,00	17 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: cena včetně kování, přesklení, výměny poškozených částí, odstranění starých nátěrů a povrchové úpravy</i>						
120	K	76662.6	Repase okna 4A/T, PC	ks	8,000	0,00	8 500,00	68 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: cena včetně kování, přesklení, výměny poškozených částí, odstranění starých nátěrů a povrchové úpravy</i>						
121	K	76662.9	Repase okenice 4B4/T	ks	1,000	0,00	8 500,00	8 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: cena včetně kování, výměny poškozených částí, odstranění starých nátěrů a povrchové úpravy</i>						
122	K	766622861	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvážení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2	kus	80,000	0,00	15,80	1 264,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: vyvážení okenních křidel vikýřů V3, kromě vybourávaných 11 ks (9+1+1+4+8+8+5+2+1+1)*2</i>		80,000				
	VV								
D		783	Dokončovací práce - nátěry					48 613,95	
123	K	783213021	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	547,656	12,07	32,93	24 644,52	CS ÚRS 2021 02
	VV		Střední pavilon PSJ 30,00*(0,12+0,14)*2+50,50*0,16*4+18,00*(0,16+0,18)*2+16,00*0,20*4+10,50*(0,16+0,22)*2+9,00*0,22*4+15,00*(0,20+0,24)*2+60,00*(0,06+0,18)*2		130,860				
	VV		Střední část SJ 5,00*(0,12+0,14)*2+187,00*0,16*4+6,00*(0,16+0,18)*2+4,00*(0,16+0,24)*2+6,50*(0,20+0,24)*2+24,00*(0,08+0,16)*2		146,800				
	VV		Střední část SJ - rezerva 72,00*0,16*4+6,00*(0,16+0,18)*2+20,00*0,20*4+8,40*(0,16+0,24)*2+18,00*(0,20+0,24)*2		88,720				
	VV		Bednění rezerva 30*2*1,1		66,000				
	VV		Krajní pavilon PKJ 30,00*(0,12+0,14)*2+70,50*0,16*4+18,00*(0,16+0,18)*2+16,00*0,20*4+10,50*(0,16+0,22)*2+8,00*0,22*4+15,00*(0,20+0,24)*2+60,00*(0,06+0,18)*2		115,276				
	VV		Součet		547,656				
124	K	783401313	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem fedidlovým	m2	131,250	2,88	27,12	3 937,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,50*2,00*6+(1,00+0,35)*4,00*1+0,33*4,00*1+0,25*1,00*1+0,33*4,00*4+1,00*1,00*4+0,33*1,00*4+0,33*4,00*4+5,00*16+0,50*2,00*16+0,20*2,00*16		131,250				
125	K	783414201	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	131,250	12,84	27,16	5 250,00	CS ÚRS 2021 02
126	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	131,250	14,90	45,10	7 875,00	CS ÚRS 2021 02
127	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	25,468	10,30	38,90	1 253,03	CS ÚRS 2021 02
	VV		25,468		25,468				
128	K	783827463	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový	m2	25,468	97,82	124,18	5 653,90	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: koeficient množství 1,25 za profilaci</i>						
	VV		K3						
	VV		0,60*4*1,50*1,25		4,500				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		K4						
	W		0,90*0,90*1,50*1,25		1,519				
	W		Vikyře V11-V19,V21,V401- V416						
	W		12,33+7,119		19,449				
	W		Součet		25,468				
	D	VRN3	Zařízení staveniště					55 000,00	
129	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl.	1,000	0,00	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2016 01
	D	VRN9	Ostatní náklady					20 000,00	
130	K	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	kpl.	1,000	0,00	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: nepředvidatelné náklady zkoušky revize apod.</i>						



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-02

**Stavba: Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku - 2. etapa severní předzámčí**

KSO:  
Místo: Rájec n. Svitavou

CC-CZ:  
Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:  
H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín

IČ: 25835661  
DIČ: CZ25835661

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 18141196

DIČ: CZ6005180621

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH** **4 643 221,40**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>4 643 221,40</b>	<b>975 076,49</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **5 618 297,89**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-02  
Stavba: Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku - 2. etapa severní předzámčí  
Místo: Rájec n. Svitavou Datum: 26. 5. 2022  
Zadavatel: ██████████ Projektant:  
Uchazeč: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>4 643 221,40</b>	<b>5 618 297,89</b>	
22-02	Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku - 2. etapa severní předzámčí	4 643 221,40	5 618 297,89	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku - 2. etapa severní předzámčí**

KSO:  
Místo: Rájec n. Svitavou  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín  
Projektant:

CC-CZ:  
Datum: 26. 5. 2022

IČ:  
DIČ:

IČ: 25835661  
DIČ: CZ25835661

IČ:  
DIČ:

IČ: 18141196  
DIČ: CZ6005180621

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 643 221,40</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	4 643 221,40	21,00%	975 076,49	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>5 618 297,89</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku - 2. etapa severní předzámčí**

Místo: Rájec n. Svitavou

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: [REDAKCE]

Projektant: [REDAKCE]

Uchazeč: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**4 643 221,40**

HSV - Práce a dodávky HSV	576 427,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	65 675,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 865,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	279 174,52
997 - Přesun sutě	212 369,43
998 - Přesun hmot	2 342,49
PSV - Práce a dodávky PSV	4 003 793,68
741 - Elektroinstalace - silnoproud	67 856,56
762 - Konstrukce tesařské	957 201,68
764 - Konstrukce klempířské	780 708,62
765 - Krytina skládaná	1 338 287,80
766 - Konstrukce truhlářské	743 661,87
783 - Dokončovací práce - nátěry	116 077,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	63 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	45 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	18 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střeš sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku - 2. etapa severní předzámčí**

Místo: Rájec n. Svitavou

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: [REDACTED]

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 4 643 221,40**

D HSV Práce a dodávky HSV 576 427,72

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 65 675,70

1	K	314231127	Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	3,213	18 900,00	60 725,70	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/314231127">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/314231127</a>					
			P Poznámka k položce: koeficient složitosti 1,5 za profilaci dle stávajících komínů					
			VV K1,K2		2,673			
			VV 0,90*0,90*1,65*2					
			VV K3		0,540			
			VV 0,60*0,60*1,50		3,213			
			VV Součet					

2	K	316381121	Ventilační krycí desky bez otvorů z betonu prostého tř. C 12/15 až C 16/20 s obvodovou a středem vedenou konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům bez přesahu, tl. přes 50 do 80 mm	m2	1,980	2 500,00	4 950,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/316381121">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/316381121</a>					
			P Poznámka k položce: Přebetonování komínů					
			VV K1,K2		1,620			
			VV 0,90*0,90*2					
			VV K3		0,360			
			VV 0,60*0,60		1,980			
			VV Součet					

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 865,58

3	K	612142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabičovým provizorním přichycením stěn	m2	3,000	155,00	465,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/612142012">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/612142012</a>					
			P Poznámka k položce: Víkyř V21 oprava omítky vnitřní					

4	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	5,000	426,00	2 130,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/612311141">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/612311141</a>					
			P Poznámka k položce: množství odhadem Víkyř V 21 - vnitřní plochy					

5	K	622142012	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabičovým provizorním přichycením stěn	m2	0,810	142,00	115,02	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/622142012">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/622142012</a>					
			VV V21		0,810			
			VV 0,90*0,90					

6	K	622311141	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková stěn	m2	0,810	448,00	362,88	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/622311141">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/622311141</a>					
			VV 0,81		0,810			

7	K	623142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	15,480	324,00	5 015,52	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/623142001">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/623142001</a>					
			VV K1,K2		11,880			
			VV 0,90*4*1,65*2					
			VV K3		3,600			
			VV 0,60*4*1,50		15,480			
			VV Součet					

8	K	623311141	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů	m2	15,480	567,00	8 777,16	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/623311141">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/623311141</a>					
			VV K1,K2		11,880			
			VV 0,90*4*1,65*2					
			VV K3		3,600			
			VV 0,60*4*1,50		15,480			
			VV Součet					

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 279 174,52

9	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 212,894	55,00	66 709,17	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/941111122">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/941111122</a>					
			P Poznámka k položce: lešení po celém obvodu, výšky určeny přibližně					
			VV Spojovací krček		222,434			
			VV 19,58*(4,60-(0,40+0,62)/2)+17,87*(4,60-0,40)+17,71*(4,55-0,75)					
			VV Střední pavilon		296,240			
			VV 12,00*(11,00-0,75)+12,00*(11,00-0,87)+1,90*4*(7,60-0,80)					
			VV Střední křídlo		296,384			
			VV 37,95*(4,60-0,63)+37,85*(4,60-0,75)					
			VV Křesní pavilon		397,836			
			VV 12,00*(11,20-0,80)+12*(11,20-0,90)+11,96*(11,20-0,85)+2*1,90*(7,60-0,85)		1 212,894			
			VV Součet					

10	K	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	72 773,640	2,00	145 547,28	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/941111222">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/941111222</a>					
			P Poznámka k položce: 60 dnů		72 773,640			
			VV 1212,894*60					

11	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 212,894	36,00	43 664,18	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/941111822">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/941111822</a>					
			VV 1212,894		1 212,894			

12	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	87,000	47,60	4 141,20	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/943211111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/943211111</a>					
			VV K1,K2		81,000			
			VV 3,00*3,00*4,50*2					
			VV K3		6,000			
			VV 2,00*1,50*2,00		87,000			
			VV Součet					

13	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	2 436,000	1,64	3 995,04	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/943211211">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/943211211</a>					
			P Poznámka k položce: předpoklad lešení u komínů 28 dnů		2 436,000			
			VV 87,000*28					

14	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	87,000	37,90	3 297,30	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/943211811">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/943211811</a>					
			VV 87		87,000			

15	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	3,213	3 500,00	11 245,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/962032631">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/962032631</a>					
			VV K1,K2		2,673			
			VV 0,90*0,90*1,65*2					
			VV K3		0,540			
			VV 0,60*0,60*1,50		3,213			
			VV Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,017	285,00	574,85	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062244">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062244</a>					
		VV	V11-V14					
		VV	0,49*0,68*4		1,333			
		VV	V21					
		VV	0,76*0,90		0,684			
		VV	Součet		2,017			
	D	997	Přesun sutě				212 369,43	
17	K	997013012	Vykližení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vykliženého prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m <sup>2</sup> z výšky (hloubky) do 10 m	m <sup>3</sup>	2,000	5 400,00	10 800,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013012</a>					
		P	Poznámka k položce: vykližení prostoru půd, množství určeno odhadem					
18	K	997013114	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	83,474	652,00	54 425,05	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013114</a>					
19	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013312</a>					
20	K	997013323	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3313	m	225,000	36,00	8 100,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013323</a>					
		P	Poznámka k položce: použití shozu 15 dnů					
		VV	15,00*15		225,000			
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	83,474	288,00	24 040,51	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501</a>					
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	750,303	12,50	9 378,79	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509</a>					
		P	Poznámka k položce: skládka do 100 km					
		VV	83,367*9		750,303			
23	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	83,367	1 240,00	103 375,08	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631</a>					
		VV	83,367		83,367			
	D	998	Přesun hmot				2 342,49	
24	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	6,314	371,00	2 342,49	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002</a>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 003 793,68	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				67 856,56	
25	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	105,000	231,00	24 255,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420001</a>					
		P	Poznámka k položce: Množství převzato z technické zprávy					
		VV	105		105,000			
26	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	44,100	51,70	2 279,97	CS ÚRS 2022 01
		P	Poznámka k položce: lano průměr 9 mm 0,40 kg/m					
		VV	5% na přesahy a připojování 105,000*0,40*1,05		44,100			
27	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	7,000	163,00	1 141,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420022</a>					
		P	Poznámka k položce: množství určeno odhadem					
		VV	7		7,000			
28	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	14,000	47,60	666,40	CS ÚRS 2022 01
		VV	7*2 *Přepočtené koeficientem množství		14,000			
29	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	7,000	34,10	238,70	CS ÚRS 2022 01
30	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby	kus	3,000	143,00	429,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420023</a>					
31	M	35442024	svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 50mm	kus	9,000	120,00	1 080,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	3*3 *Přepočtené koeficientem množství		9,000			
32	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	3,000	404,00	1 212,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420051</a>					
33	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	3,000	218,00	654,00	CS ÚRS 2022 01
34	K	741421.1	Repase jímacích tyčí	ks	3,000	2 500,00	7 500,00	
		P	Poznámka k položce: Cena včetně demontáže amonáže a povrchové úpravy kovářskou barvou					
35	K	741421813	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm	m	27,600	168,00	4 636,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421813</a>					
		VV	Spojovací krček					
		VV	2*4,20		8,400			
		VV	Krajní pavilon					
		VV	10,20*3,00		13,200			
		VV	Střední pavilon					
		VV	3,00*2		6,000			
		VV	Součet		27,600			
36	K	741421833	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm	m	77,400	153,00	11 842,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421833">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421833</a>					
		P	Poznámka k položce: Výměra z TZ105 bmcelkem, z toho 27,60 m svislé lano					
		VV	105-27,600		77,400			
37	K	741421851	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod hřeben	kus	90,000	100,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421851</a>					
		P	Poznámka k položce: určeno odhadem					
38	K	741421863	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného	kus	15,000	148,00	2 220,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421863">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421863</a>					
		P	Poznámka k položce: určeno odhadem					
39	K	741421871	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m	kus	3,000	114,00	342,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421871</a>					
40	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,069	5 210,00	359,49	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741102</a>					
	D	762	Konstrukce tesařské				957 201,68	
41	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m <sup>3</sup>	15,840	3 000,00	47 520,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762081150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762081150</a>					
		VV	Spojovací krček KRS					
		VV	4,14		4,140			
		VV	Krajní pavilon PKS					
		VV	5,24		5,240			
		VV	Střední pavilon PSS					
		VV	4,63		4,630			
		VV	Bednění a krokvičky					
		VV	1,23		1,230			
		VV	Bednění a latování					
		VV	0,60		0,600			
		VV	Součet		15,840			
42	K	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	138,000	43,00	5 934,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762085112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762085112</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: množství dle výpisu - výkaz dřevěných prvků krovu					
	VV		Krček					
	VV		40		40,000			
	VV		Střední pavilon					
	VV		44		44,000			
	VV		Krajní pavilon					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		138,000			
43	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	34,900	120,00	4 188,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		8*0,300+130*0,250		34,900			
44	M	31111022.16	matice vysoká metrická pro závitovou tyč Pz M16 výška24mm	kus	276,000	12,00	3 312,00	
	VV		138*2		276,000			
45	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčovin	m2	6,800	47,00	319,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762131811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762131811</a>					
	VV		V11bb1					
	VV		28,00*0,20		5,600			
	VV		V21bb2					
	VV		6,00*0,20		1,200			
	VV		Součet		6,800			
46	K	762132135	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz	m2	6,800	87,80	597,04	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762132135">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762132135</a>					
	VV		V11bb1					
	VV		28,00*0,20		5,600			
	VV		V21bb2					
	VV		6,00*0,20		1,200			
	VV		Součet		6,800			
47	M	60511081	řezivo Jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	0,204	8 980,00	1 831,92	CS ÚRS 2022 01
	VV		V11bb1					
	VV		28,00*0,20*0,03		0,168			
	VV		V21bb2					
	VV		6,00*0,20*0,03		0,036			
	VV		Součet		0,204			
48	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	190,000	96,00	18 240,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331911</a>					
	VV		Krajní pavilon PKS,p1					
	VV		80,00		80,000			
	VV		Střední pavilon PSS,p1					
	VV		80,00		80,000			
	VV		Vikýře lv1,lv2					
	VV		24,00+6,00		30,000			
	VV		Součet		190,000			
49	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	69,000	179,00	12 351,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331921">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331921</a>					
	VV		Spojovací krček KRS,p1,h					
	VV		3,00+6,00		9,000			
	VV		Krajní pavilon PKS,n					
	VV		30,00		30,000			
	VV		Střední pavilon PSS					
	VV		30,00		30,000			
	VV		Součet		69,000			
50	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	72,000	159,00	11 448,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331923">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331923</a>					
	VV		Spojovací krček KRS,l1,l					
	VV		24,00+48,00		72,000			
51	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	33,000	230,00	7 590,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331931">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331931</a>					
	VV		Krajní pavilon PKS,h1					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Střední pavilon PSS,h					
	VV		18,00		18,000			
	VV		Vikýře,r2					
	VV		9,00		9,000			
	VV		Součet		33,000			
52	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	101,000	230,00	23 230,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331932">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331932</a>					
	VV		Krajní pavilon PKS,jd,l					
	VV		10,50+40,00		50,500			
	VV		střední pavilon PSS,jd,l					
	VV		10,50+40,00		50,500			
	VV		Součet		101,000			
53	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	21,000	360,00	7 560,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331941">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331941</a>					
	VV		Spojovací krček KRS,c1					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Krajní pavilon PKS,g					
	VV		18,00		18,000			
	VV		Součet		21,000			
54	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	26,500	360,00	9 540,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331942">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331942</a>					
	VV		Spojovací krček KRS,d1,d					
	VV		4,00+20,00		24,000			
	VV		Krajní pavilon PKS,d,e,jh					
	VV		16,00+8,00+10,50		34,500			
	VV		Střední pavilon PSS,d,jh					
	VV		16,00+10,50		26,500			
55	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	19,000	400,00	7 600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331951">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331951</a>					
	VV		Spojovací krček KRS,a,c					
	VV		4,00+15,00		19,000			
56	K	762331952	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	16,000	400,00	6 400,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331952">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331952</a>					
	VV		Spojovací krček KRS,b					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Střední pavilon PKS,e					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		16,000			
57	K	762332921	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy do 120 cm2	m	190,000	384,00	72 960,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332921">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332921</a>					
	VV		Krajní pavilon PKS p1					
	VV		80,00		80,000			
	VV		Střední pavilon PSS p1					
	VV		80,00		80,000			
	VV		Vikýře lv1,lv2					
	VV		24,00+6,00		30,000			
	VV		Součet		190,000			
58	K	762332922	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	141,000	717,00	101 097,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332922">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332922</a>					
	VV		Spojovací krček KRS l1,d,l,p1					
	VV		24,00+6,00+48,00+3,00		81,000			
	VV		Krajní pavilon PKS n					
	VV		30,00		30,000			
	VV		Střední pavilon PSS n					
	VV		30,00		30,000			
	VV		Součet		141,000			
59	K	762332923	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	134,000	921,00	123 414,00	CS ÚRS 2022 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332923">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332923</a>					
	VV		Krajní pavilon PKS h1,jd,1		56,500			
	VV		6,00+10,50+40,00					
	VV		Střední pavilon PSS I,h,jd		68,500			
	VV		40,00+18,00+10,50					
	VV		Vikýře r2		9,000			
	VV		9,00					
	VV		Součet		134,000			
60	K	762332924	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	26,500	1 440,00	38 160,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332924">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332924</a>					
	VV		Spojovací krček KRS d1,d,c1		27,000			
	VV		4,00+20,00+3,00					
	VV		Krajní pavilon PKS d,e,h,g		52,500			
	VV		16,00+8,00+10,50+18,00					
	VV		Střední pavilon PSS d,jd		26,500			
	VV		16,00+10,50					
61	K	762332925	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	8,000	1 600,00	12 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332925">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332925</a>					
	VV		Spojovací krček KRS b,c,a		27,000			
	VV		8,00+15,00+4,00					
	VV		Střední pavilon PSS e		8,000			
	VV		8,00					
62	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2	70,400	179,00	12 601,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341250">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341250</a>					
	VV		Krajní pavilon PKS y1		28,000			
	VV		28,00					
	VV		Bednění z1		20,000			
	VV		20,00					
	VV		VikýřeV301-316,bs3 (rezerva)		22,400			
	VV		224,00*0,100		70,400			
	VV		Součet					
63	M	60516101	řezivo smrkové sušené tl 50mm	m3	2,252	13 200,00	29 726,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		Krajní pavilon PKS y1		0,980			
	VV		28,00*0,035					
	VV		Bednění z1		0,600			
	VV		20,00*0,030					
	VV		VikýřeV301-316,bs3 (rezerva)		0,672			
	VV		224,00*0,100*0,030		2,252			
	VV		Součet					
64	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	70,400	41,80	2 942,72	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341811</a>					
	VV		Krajní pavilon PKS 2, záklop trámů y1		28,000			
	VV		28					
	VV		Vikýře V301-V316,bs 3 - rezerva pro 16 vikýřů		22,400			
	VV		224,00*0,10					
	VV		bednění z1 (rezerva)		20,000			
	VV		20,00		70,400			
	VV		Součet					
65	K	762342211	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti laťů do 150 mm	m2	840,000	114,00	95 760,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342211</a>					
	P		Poznámka k položce: šupinové krytí výměra z technické zprávy					
66	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	19,440	8 920,00	173 404,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		8100*0,040*0,060		19,440			
67	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z laťů průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	840,000	27,90	23 436,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342811</a>					
	P		Poznámka k položce: množství převzato z TZ					
68	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vrutů	m3	35,280	1 860,00	65 620,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000</a>					
	VV		15,84+19,44		35,280			
69	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	18,085	2 080,00	37 616,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762103</a>					
D		764	Konstrukce klempířské				780 708,62	
70	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	164,000	180,00	29 520,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001821</a>					
	VV		V1b/KL		4,000			
	VV		1,00*4					
	VV		V3a/KL		160,000			
	VV		10,00*16		164,000			
	VV		Součet					
71	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	32,000	60,00	1 920,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001891">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001891</a>					
	VV		3/KL		12,000			
	VV		2,00*6					
	VV		V1a/KL		16,000			
	VV		4,00*4					
	VV		V2a/KL		4,000			
	VV		4,00*1		32,000			
	VV		Součet					
72	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	69,200	86,00	5 951,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851</a>					
	VV		V1c/KL		4,000			
	VV		1,00*4					
	VV		V2d/KL		1,200			
	VV		1,20*1					
	VV		V3b/KL		64,000			
	VV		16*2,00*2		69,200			
	VV		Součet					
73	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	29,000	90,00	2 610,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002871</a>					
	VV		V1d/KL		16,000			
	VV		4,00*4					
	VV		5A/KL,5B/KL		13,000			
	VV		13,00		29,000			
	VV		Součet					
74	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	228,000	80,00	18 240,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801</a>					
	VV		1/KL		228,000			
	VV		228,00					
75	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	4,000	225,00	900,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004821</a>					
	VV		4/KL		4,000			
	VV		4,00					
76	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	70,200	75,00	5 265,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861</a>					
	VV		2/KL		70,200			
	VV		46+14*0,30+14*1,00+6*1,00					
77	K	764011400.1	Podkladní plech tl. 0,6 mm	m2	80,000	250,00	20 000,00	
	VV		V3a/KL		80,000			
	VV		5,00*16					
78	K	764111415	Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 60°	m2	4,000	1 780,00	7 120,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764111415">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764111415</a>					
	VV		V1b/KL		4,000			
	VV		1,00*4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	764111456	Krytina ze svítků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy oblé drážkováním ze svítků rš 500 mm	m2	80,000	1 980,00	158 400,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764111456">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764111456</a>					
		VV	V3a/KL		80,000			
		VV	5,00*16					
80	K	764211466	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu úžlabí rš 500 mm	m	32,000	585,00	18 720,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764211466">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764211466</a>					
		VV	3/KL		12,000			
		VV	2,00*6					
		VV	V1a/KL		16,000			
		VV	4,00*4					
		VV	V2a/KL		4,000			
		VV	4,00*1		32,000			
		VV	Součet					
81	K	764216404	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	5,200	376,00	1 955,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216404">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216404</a>					
		VV	V1c/KL		4,000			
		VV	1,00*4					
		VV	V2d/KL		1,200			
		VV	1,20*1		5,200			
		VV	Součet					
82	K	764216411.1	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	m	32,000	426,00	13 632,00	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216411.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216411.1</a>					
		VV	V3c/KL		32,000			
		VV	2,00*16					
83	K	764218406	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500 mm	m	32,000	443,00	14 176,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764218406">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764218406</a>					
		P	Poznámka k položce: koeficient 1.5 za kruhový tvar					
		VV	V3b/KL		32,000			
		VV	2,00*16					
84	K	764311414	Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, stěch s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm	m	18,000	282,00	5 076,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764311414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764311414</a>					
		VV	V2b/KL		2,000			
		VV	2,00*1					
		VV	V1d/KL		16,000			
		VV	4,00*4		18,000			
		VV	Součet					
85	K	764311417	Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, stěch s krytinou skládanou mimo prežovou rš 670 mm	m	2,000	392,00	784,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764311417">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764311417</a>					
		VV	V2c/KL		2,000			
		VV	2,00*1					
86	K	764314412	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu bez lišty, stěch s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	3,250	1 580,00	5 135,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764314412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764314412</a>					
		VV	5A/KL_5B/KL		3,250			
		VV	0,250*13					
87	K	764513412	Žlab nadokapni (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1000 mm	m	4,000	1 960,00	7 840,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764513412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764513412</a>					
		VV	4/KL		4,000			
		VV	4,00					
88	K	764531404	Žlab podokapni z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	228,000	1 526,00	347 928,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764531404">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764531404</a>					
		VV	1/KL		228,000			
		VV	228,00					
89	K	764531424	Žlab podokapni z měděného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	7,000	623,00	4 361,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764531424">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764531424</a>					
90	K	764531445	Žlab podokapni z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm	kus	14,000	840,00	11 760,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764531445">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764531445</a>					
91	K	764538423	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolien a odsokků kruhových, průměru 120 mm	m	66,000	1 437,00	94 842,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764538423">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764538423</a>					
		P	Poznámka k položce: za kolena, odsokky a vítky jsou připočteny bm					
		VV	46,00+14*1,00+6*1,00		66,000			
92	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnou dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,822	2 510,00	4 573,22	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764103</a>					
D		765	Krytina skládaná				1 338 287,80	
93	K	765111101	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho koronové krytí	m2	840,000	360,00	302 400,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111101</a>					
		P	Poznámka k položce: množství převzato z VV technické zprávy zařazení krytiny v ceně položky					
94	M	WNR.327810250 000	Bobrovka 18x38 1/1 kulatý řez rezná	kus	32 659,200	15,00	489 888,00	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111231</a>					
		P	Poznámka k položce: Spotřeba 36 ks/m2 Taška s rovným řezem - přírůžka 100% 8% rezerva 840*36*1,08		32 659,200			
95	K	765111231	Montáž krytiny keramické nárožní hrany nevětrané do malty	m	133,000	1 356,00	180 348,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111231</a>					
		P	Poznámka k položce: množství převzato VV TZ zařazení hřebenačů je v ceně položky					
		VV	Spojovací krček		13,000			
		VV	7+2*3					
		VV	Střední pavilon		60,000			
		VV	60					
		VV	Krajní pavilon		60,000			
		VV	60		133,000			
		VV	Součet					
96	K	765111261	Montáž krytiny keramické hřebene nevětraného zplna do malty	m	19,000	947,00	17 993,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111261">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111261</a>					
		P	Poznámka k položce: množství převzato VV TZ zařazení hřebenačů je v ceně položky					
		VV	Spojovací krček		19,000			
		VV	19					
97	M	59660030	hřebenač drážkový keramický š 210mm rezný	kus	501,600	244,00	122 390,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111505">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111505</a>					
		P	Poznámka k položce: 3 ks /bm 10% rezerva na dořez (32+60+60)*3*1,10		501,600			
98	K	765111505	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně přípeňovacích prostředků za sklon přes 50°	m2	320,000	230,00	73 600,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111505">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111505</a>					
		P	Poznámka k položce: spodní část střeš střešního a krajního pavilonu					
		VV	160+160		320,000			
99	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho do suti	m2	840,000	150,00	126 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111821</a>					
		P	Poznámka k položce: množství převzato z VV TZ					
100	K	765111831	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m2	320,000	20,40	6 528,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111831">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111831</a>					
		P	Poznámka k položce: viz. plocha montáže přes 50°					
101	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenač a nároží, sklonu do 30° z hřebenačů se zvětralou maltou do suti	m	152,000	89,30	13 573,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111865">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111865</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	P		Poznámka k položce: množství z VV TZ					
102	K	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenu a nároží z prežů do suti za sklon přes 30°	m	60,000	27,00	1 620,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111881">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111881</a>					
	P		Poznámka k položce: spodní část střešních střešního a křídla pavilonu					
103	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,860	1 380,00	3 946,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765102</a>					
	D	766	Konstrukce truhlářské				743 661,87	
104	K	76642.1	Profilová římsa střešy 5/T, D+M, PC	m	85,000	1 140,00	96 900,00	
	P		Poznámka k položce: materiál odolné dřevu, např. modřín cena včetně povrchové úpravy močením a impregnace					
105	K	76642.2	Profilovaná římsa kruhových vikýřů 5/T, D+M, PC	ks	16,000	1 540,00	24 640,00	
	P		Poznámka k položce: materiál dub cena včetně povrchové úpravy trojásobným nátěrem alkydovou pryskyřicí a impregnace					
106	K	76642.3	Čtvrtkruhová římsa homích vikýřů 6/T, D+M, PC	m	22,500	1 500,00	33 750,00	
	P		Poznámka k položce: materiál odolné dřevu, např. modřín cena včetně povrchové úpravy močením a impregnace					
	VV		15,000*1,50		22,500			
107	K	76662.1	Okno jednoduché jednokřídle 1/T, D+M, PC	ks	4,000	12 360,00	49 440,00	
	P		Poznámka k položce: materiál smrk cena včetně povrchové úpravy trojásobným nátěrem akrylovou pryskyřicí a impregnačního nátěru, a kování stávajícího repasovaného v ceně oprava okenního otvoru					
108	K	76662.2	Okno jednoduché jednokřídle 2/T, D+M, PC	ks	1,000	19 000,00	19 000,00	
	P		Poznámka k položce: materiál smrk cena včetně povrchové úpravy trojásobným nátěrem akrylovou pryskyřicí a impregnačního nátěru, a kování stávajícího repasovaného v ceně oprava okenního otvoru					
109	K	76662.3	Okno jednoduché kruhové dvoukřídle 3A1/T,3A2/T,3B1/T,3B2/T - repase, PC	ks	16,000	32 000,00	512 000,00	
	P		Poznámka k položce: cena včetně repase křídla, rámu, kování, přesklení, výměny poškozených částí, odstranění starých nářadí a povrchové úpravy dle popisu ve VV					
	VV		7+1+3+5		16,000			
110	K	766622811	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu jednoduchých dřevěných, plochy otvoru do 1 m2	m2	14,448	514,00	7 426,27	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622811</a>					
	P		Poznámka k položce: demontáž rámu kulatých oken pro další použití					
	VV		V301-V307					
	VV		7*3,14*0,54*0,54		6,409			
	VV		V308					
	VV		1*3,14*0,53*0,53		0,882			
	VV		V309-V311					
	VV		3*3,14*0,54*0,54		2,747			
	VV		V312-V316					
	VV		5*3,14*0,53*0,53		4,410			
	VV		Součet		14,448			
111	K	766622861	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvážení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2	kus	32,000	15,80	505,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622861</a>					
	P		Poznámka k položce: křídla kulatých oken vikýřů určených k repasi					
	VV		(7+1+3+5)*2		32,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				116 077,15	
112	K	783213021	Preventivní napouštění nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	2 105,800	45,00	94 761,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783213021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783213021</a>					
	VV		Spojovací krček KRS					
	VV		78,00*(0,14*2+0,16*2)+3,00*(0,10*2+0,20*2)+24,00*(0,16*2+0,22*2)+3,00*(0,18*2+0,22*2)+23,00*(0,20*2+0,24*2)+4,00*(0,24*2+0,26*2)		93,480			
	VV		Krajní pavilon PKS					
	VV		30,00*(0,12*2+0,14*2)+56,50*(0,16*2+0,18*2)+24,00*0,22*4+10,50*(0,14*2+0,24*2)+18*(0,16*2+0,24*2)+80*(0,06*2+0,18*2)		135,920			
	VV		Střední pavilon PSS					
	VV		30,00*(0,12*2+0,14*2)+40,00*0,16*4+25,50*(0,16*2+0,18*2)+16,00*0,20*4+10,50*(0,16*2+0,22*2)+8,00*0,22*4+80,00*(0,06*2+0,18*2)		124,760			
	VV		Bednění a krokvičky					
	VV		30,00*0,06*4+224,00*(0,100*2+0,030*2)+34,00*(0,200*2+0,030*2)+9,00*0,16*4		86,840			
	VV		Laťování a bednění					
	VV		8100,00*(0,060*2+0,040*2)+20,00*2+80*0,030*2		1 664,800			
	VV		Součet		2 105,800			
113	K	783401313	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým	m2	141,996	30,00	4 259,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783401313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783401313</a>					
	VV		0,50*2,00*6+1,00*4,00+0,330*4,00*4+1,00*4,00*4+0,330*1,00*4+0,330*4,00*4+0,330*1,20+5,00*16+0,500*2,00*16+0,200*2,00*16		141,996			
114	K	783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	141,996	40,00	5 679,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783414101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783414101</a>					
115	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	141,996	60,00	8 519,76	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783417101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783417101</a>					
116	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sliškátový	m2	20,160	49,20	991,87	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823133</a>					
	P		Poznámka k položce: koeficient 1,25 za profilaci kominů					
	VV		K1, K2					
	VV		0,90*4*1,65*2*1,25		14,850			
	VV		K3					
	VV		0,60*4*1,50*1,25		4,500			
	VV		V21					
	VV		0,90*0,90		0,810			
	VV		Součet		20,160			
117	K	783827123	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 sliškátový	m2	20,160	92,50	1 864,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827123</a>					
	VV		20,16		20,160			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				63 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				45 000,00	
118	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000</a>					
	D	VRN9	Ostatní náklady				18 000,00	
119	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000</a>					
	P		Poznámka k položce: nepředvidatelné náklady zkoušky revize apod.					

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-04

**Stavba:** Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku - 3. etapa kočárovna a holubník

KSO:  
Místo: Rájec n. Svitavou

CC-CZ:  
Datum: 19.9.2022

Zada: [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
DIČ:

Uchazeč:  
H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín

IČ: 25835661  
DIČ: CZ25835661

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 18141196  
DIČ: CZ6005180621

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH** **2 578 470,94**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 578 470,94</b>	<b>541 478,90</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **3 119 949,84**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-04

**Stavba:** Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku - 3. etapa kočárovna a holubník

Místo: Rájec n. Svitavou

Datum: 19.09.2022

Zadavatel: [REDAKCE]

Projektant:

Zhotovitel: [REDAKCE]

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>2 578 470,94</b>	<b>3 119 949,84</b>	
22-02	Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku - 3. etapa kočárovna a holubník	2 578 470,94	3 119 949,84	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku - 3. etapa kočárovna a holubník**

KSO:  
Místo: Rájec n. Svitavou  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín  
Projektant:

CC-CZ:  
Datum: 19.09.2022

IČ:  
DIČ:

IČ: 25835661  
DIČ: CZ25835661

IČ:  
DIČ:

IČ: 18141196  
DIČ: CZ6005180621

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 578 470,94</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	<b>2 578 470,94</b>	21,00%	541 478,90	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>3 119 949,84</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Zámek Rájec n. Svitavou, obnova střech sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku - 3. etapa kočárovna a holubník**

Místo: Rájec n. Svitavou

Datum: 19.09.2022

Zadavatel: ██████████

Projektant: ██████████

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**2 578 470,94**

HSV - Práce a dodávky HSV	311 514,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 815,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 735,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	89 916,98
997 - Přesun sutě	170 684,62
998 - Přesun hmot	1 573,78
PSV - Práce a dodávky PSV	2 216 956,67
741 - Elektroinstalace - silnoproud	59 491,73
762 - Konstrukce tesařské	28 650,00
764 - Konstrukce klempířské	283 199,00
765 - Krytina skládaná	1 145 573,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	60 801,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Zámeck Rájec n. Svitavou, obnova střešev sev. a již. předzámčí, kočárny a holubníku - 3. etapa kočárovna a holubník**

Místo: Rájec n. Svitavou

Datum: 19.09.2022

Zadavatel: [REDACTED]

Projektant:

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382 75501 Vsetín

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 528 470,94</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				311 514,27	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				30 815,00	
1	K	314231127	Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa <i>Poznámka k položce:</i> <i>Koeficient složitosti 1,5 za profilaci dle stávajících komínů</i> K1 0,90*0,45*1,5 K2,K3 0,45*0,45*(1,65+3,00) Součet	m3	1,550	18 900,00	29 295,00	CS ÚRS 2022 01
					0,608			
					0,942			
					1,550		0	
2	K	316381121	Ventilační krycí desky bez otvorů z betonu prostého tř. C 12/15 až C 16/20 s obvodovou a středem vedenou konstrukční výtuzí včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům bez přesahu, tl. přes 50 do 80 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Přebetonování komínů</i> K1 0,90*0,45 K2,K3 0,45*0,45 Součet	m2	0,608	2 500,00	1 520,00	CS ÚRS 2022 01
					0,405			
					0,203			
					0,608		0	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 735,96	
3	K	623142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů K1 (0,90+0,45)*2*1,5 K2,K3 0,45*4*2*(1,65+3,00) Součet	m2	20,790	324,00	6 735,96	CS ÚRS 2022 01
					4,05			
					16,74			
					20,79		0	
4	K	623311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky šluku do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů <i>Poznámka k položce:</i> <i>Komíny K1-K3</i>	m2	20,790	567,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				89 916,98	
5	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m (47,99*2+8,91)*3,50 (7,76*2+5,92)*3,00 Součet	m2	431,435	55,00	23 728,93	CS ÚRS 2022 01
					367,115		0	
					64,320			
					431,435		0	
6	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	25 886,100	1,50	38 829,15	CS ÚRS 2022 01
					25 886,100			
7	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	431,435	36,00	15 531,66	CS ÚRS 2022 01
					431,435			
8	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m K1 3,00*3,00*2,60*3 Součet	m3	70,200	47,60	3 341,52	CS ÚRS 2022 01
					70,200			
					70,200		0	
9	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	70,200	43,60	3 060,72	CS ÚRS 2022 01
10	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou K1 0,90*0,45*1,5 K2,K3 0,45*0,45*(1,65+3,00) Součet	m3	1,550	3 500,00	5 425,00	CS ÚRS 2022 01
					0,608			
					0,942			
					1,550		0	
D	997		Přesun sutě				170 684,62	
11	K	997013112	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	70,801	754,00	53 383,95	CS ÚRS 2022 01
12	K	997013311	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	7,500	635,00	4 762,50	CS ÚRS 2022 01
13	K	997013321	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	75,000	52,10	3 907,50	CS ÚRS 2022 01
					75,000			
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	70,801	288,00	20 390,69	CS ÚRS 2022 01
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	35,739	12,50	446,74	CS ÚRS 2022 01
					35,739			
16	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	70,801	1 240,00	87 793,24	CS ÚRS 2022 01
					70,801			
D	998		Přesun hmot				1 573,78	
17	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	4,242	371,00	1 573,78	CS ÚRS 2022 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 216 956,67	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				59 491,73	
18	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Množství převzato z technické zprávy</i>	m	102,000	231,00	23 562,00	CS ÚRS 2022 01
19	M	35441073	drát D 10mm FeZn <i>Poznámka k položce:</i> <i>lano průměr 9 mm 0,40 kg/m</i> <i>5% na přesahy a připojování</i> 102,00*0,40*1,05 Součet	kg	42,840	51,70	2 214,83	CS ÚRS 2022 01
					42,84			
					42,840			
20	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby <i>Poznámka k položce:</i> <i>množství určeno odhadem</i>	kus	7,000	163,00	1 141,00	CS ÚRS 2022 01
21	M	35441860	svorka FeZn k jímání tyčí - 4 šrouby	kus	5,000	47,60	238,00	CS ÚRS 2022 01
22	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby	kus	3,000	143,00	429,00	CS ÚRS 2022 01
23	M	35442024	svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 50mm	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2022 01
24	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	3,000	34,10	102,30	CS ÚRS 2022 01
25	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků uhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	3,000	404,00	1 212,00	CS ÚRS 2022 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	3,000	218,00	654,00	CS ÚRS 2022 01
27	K	741421.1	Repase jímacích tyčí	ks	3,000	2 500,00	7 500,00	
	P		Poznámka k položce: Cena včetně demontáže a montáže a povrchové úpravy kovářskou barvou					
28	K	741421813	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm	m	22,400	168,00	3 763,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		6,5*2+4,7*2		22,400	0		
29	K	741421833	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm	m	79,600	153,00	12 178,80	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: celková výměra hromosvodu dle TZ 102 bm, z toho 22,40 m svislé svody 102,00-22,4		79,600			
30	K	741421851	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod hřeben	kus	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: určeno odhadem					
31	K	741421863	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zadržného	kus	16,000	148,00	2 368,00	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: určeno odhadem					
32	K	741421871	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m	kus	4,000	114,00	456,00	CS ÚRS 2022 01
33	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,060	5 210,00	312,60	CS ÚRS 2022 01
	D	762	Konstrukce tesařské				667 891,30	
34	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	9,550	3 000,00	28 650,00	CS ÚRS 2022 01
			Poznámka k položce: množství převzato z výkazu dřevěných prvků					
	VV		Kočárovna		6,81			
	VV		6,81		6,81			
	VV		Holubník		2,34			
	VV		2,34		2,34			
	VV		y1 -záklon trámů,rezerva		0,4			
	VV		0,4		0,4			
	VV		Součet		9,550	0		
35	K	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	78,000	43,00	3 354,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Kočárovna		60,000			
	VV		60		60,000			
	VV		Holubník		18,000			
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		78,000	0		
36	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	20,700	120,00	2 484,00	CS ÚRS 2022 01
			Kočárovna		15,900			
			18*0,300+42*0,250		15,900			
			Holubník		4,800			
			6*0,300+12*0,250		4,800			
	VV		Součet		20,700			
37	M	31111022.16	matice vysoká metrická pro závitovou tyč Pz M16 výška24mm	kus	176,000	12,00	2 112,00	
	VV		88*2		176,000			
38	K	762331921	Výřezání částí střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	60,500	179,00	10 829,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		Kočárovna		36,5			
	VV		h1,1,1,2		36,5			
	VV		2*3,00+7*1,50+4*5,00		36,5			
	VV		h,1 -rezerva		24,00			
	VV		4*3,00+8*1,50		24,00			
	VV		Součet		60,500	0		
39	K	762331922	Výřezání částí střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes3 m do 5 m	m	59,000	176,00	10 384,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Kočárovna		30,00			
	VV		l - rezerva		30,00			
	VV		6*5,00		30,00			
	VV		Holubník		29,00			
	VV		d,1 - rezerva		29,00			
	VV		2*4,00+6*3,50		29,00			
	VV		Součet		59,000			
40	K	762331931	Výřezání částí střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes do 3 m	m	12,000	230,00	2 760,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Holubník		12,000			
	VV		b,c - rezerva		12,000			
	VV		3,00+6*1,5		12,000			
41	K	762331933	Výřezání částí střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	6,000	230,00	1 380,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Holubník		6,000			
	VV		a-rezerva		6,000			
	VV		6,00		6,000			
42	K	762331942	Výřezání částí střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	50,000	360,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Kočárovna		24,000			
	VV		d1		24,000			
	VV		6*4,00		24,000			
	VV		b,d - rezerva		26,000			
	VV		2*5,00+4*4,00		26,000			
	VV		Součet		50,000			
43	K	762331951	Výřezání částí střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	48,000	400,00	19 200,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Kočárovna		25,500			
	VV		a1,c1		25,500			
	VV		3*2,50+12*1,50		25,500			
	VV		a,c - rezerva		22,500			
	VV		3*2,50+10*1,5		22,500			
	VV		Součet		48,000			
44	K	762332923	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	137,500	921,00	126 637,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		Kočárovna		36,500			
	VV		h1,1,1,2		36,500			
	VV		6,00+10,50+20,00		36,500			
	VV		h,1 rezerva		54,000			
	VV		12,00+12,00+30,00		54,000			
	VV		Holubník		47,000			
	VV		a,b,c,d,1		47,000			
	VV		6,00+3,00+9,00+8,00+21,00		47,000			
	VV		Součet		137,500	0		
45	K	762332924	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	50,000	1 440,00	72 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Holubník		24,000			
	VV		d1		24,000			
	VV		24,00		24,000			
	VV		b,d - rezerva		26,000			
	VV		10,00+16,00		26,000			
	VV		Součet		50,000			
46	K	762332925	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	48,000	1 600,00	76 800,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Kočárovna		25,500			
	VV		a1c1		25,500			
	VV		7,50+18,00		25,500			
	VV		a,c-rezerva		22,5			
	VV		7,50+15,00		22,5			
	VV		Součet		48,000			
47	K	762341250	Montáž bedněných střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2	10,000	179,00	1 790,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		y1 -rezerva		10,000			
	VV		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	60516101	řezivo smrkové sušené tl 50mm	m3	0,400	13 200,00	5 280,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		y1 -rezerva					
	VV		0,4		0,400			
49	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střešních, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	10,000	41,80	418,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		y1 rezerva					
	VV		10,00		10,000			
50	K	762342211	Montáž laťování střešních jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti laťů do 150 mm	m2	565,000	114,00	64 410,00	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: šupinové krytí výměra z technické zprávy					
51	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	15,065	8 920,00	134 379,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		Poznámka k položce: koeficient 1,15 na prořez					
	VV		13,1*1,15 na prořez		15,065			
52	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střešních sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z laťů průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	565,000	27,90	15 763,50	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: množství převzato z TZ					
53	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	22,650	1 860,00	42 129,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		6,81*2,34+13,5		22,650			
54	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 12 m	t	14,565	2 000,00	29 130,00	CS ÚRS 2022 01
	D	764	Konstrukce klempířské				283 199,00	
55	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		3A/KL,3B/KL					
	VV		10,00		10,000			
56	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	144,000	80,00	11 520,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1/KL					
	VV		144,00		144,000			
57	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	32,000	75,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2/KL					
	VV		25,00*6+2*0,5		32,000			
58	K	764311413	Lemování zdi z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou řs	m	11,000	241,00	2 651,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		250 mm					
	VV		3A/KL,3B/KL					
	VV		5,00+6,00		11,000			
59	K	764531404	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový řs 330 mm	m	144,000	1 526,00	219 744,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1/KL					
	VV		144,00		144,000			
60	K	764538423	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	32,000	1 437,00	45 984,00	CS ÚRS 2022 01
	P		2/KL					
	VV		25,00*6,00+1,00		32,000			
	D	765	Krytina skládaná				1 145 573,00	
61	K	765111102	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho korunové krytí	m2	565,000	360,00	203 400,00	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: množství převzato z VV technické zprávy					
62	M	59660010	taška bobrovka režná základní kulatý řez	kus	21 967,200	30,00	659 016,00	
	P		Poznámka k položce: Sprašba 36 ks/m2 Taška s rovným řezem - přírůžka 100% 8% rezerva					
	VV		565,00*36*1,08		21 967,200			
63	K	765111261	Montáž krytiny keramické hřebene nevětraného zplna do malty	m	43,700	947,00	41 383,90	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: množství převzato VV TZ zařezání v ceně položky					
	VV		39,00+4,7		43,700			
64	K	765111341	Montáž krytiny keramické štítové hrany do malty	m	40,300	769,00	30 990,70	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: zařezání v ceně položky					
	VV		84,00-43,7		40,300			
65	M	59660030	hřebenač dřázkový keramický řs 210 mm režný	kus	277,200	244,00	67 636,80	
	P		Poznámka k položce: 3 ks/bm, 10% rezerva na dořezy 84,00*3*1,10					
	VV				277,2			
66	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké(bobrovky) sklonu do 30° na sucho do suti	m2	565,000	150,00	84 750,00	CS ÚRS 2022 01
	P		Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111831">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111831</a>					
	P		Poznámka k položce: viz. plocha montáže přes 50°					
67	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží, sklonu do 30° z hřebenačů se zvětralou maltou do suti	m	84,000	89,30	7 501,20	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: množství z VV TZ					
68	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	36,880	1 380,00	50 894,40	CS ÚRS 2022 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				60 801,64	
69	K	783213021	Preventivní napouštění nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	1 278,460	45,00	57 530,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		Kočárovna (0,12+0,14)*2*22+(0,14+0,16)*2*90,50+(0,16+0,20)*2*40,00+(0,18+0,24)*2*10,00+(0,22+0,24)*2*22,00+(0,24+0,26)*2*15,00		138,180			
	VV		Holubník (0,14+0,16)*2*29,00+(0,14+0,18)*2*9,00+(0,16+0,18)*2*9,00		29,280			
	VV		Laťování a bednění 8100,00*(0,060*2+0,040*2)+20,00*2+80*0,030*2		1 111,000			
	VV		Součet		1 278,460	0		
70	K	783401313	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým	m2	2,500	30,00	75,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		3A/KL,3B/KL 10,00*0,25		2,500			
71	K	783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,500	40,00	100,00	CS ÚRS 2022 01
72	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,500	60,00	150,00	CS ÚRS 2022 01
73	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	20,790	49,20	1 022,87	CS ÚRS 2022 01
	VV		K1 (0,90+0,45)*2*1,5		4,050			
	VV		K2,K3 0,45*4*2(1,65+3,00)		16,740			
	VV		Součet		20,790	0		
74	K	783827123	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	20,790	92,50	1 923,08	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				50 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				35 000,00	
75	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	35 000,000	35 000,00	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN9	Ostatní náklady				15 000,00	
76	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	15 000,000	15 000,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------