

Požadavek zhotovitele na změnu č. 01
 Projekt: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, budova Školní – rekonstrukce hřiště“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

Objekt 01 – oprava povrchu školního hřiště

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Odstraní se pásy původního umělého trávníku a zbytky původní elastické podložky. Obnažená podkladní vrstva z kameniva se nahrubo urovná a pak se na ni rozprostře nová nestmelená uzavírací vrstva tloušťky 10 – 20 mm pro vyrovnání zbylých nerovností.

Nové řešení:

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m³/m² (tloušťka vrstvy 40 – 60 mm).

Zdůvodnění změny:

Po odstranění původní elastické podložky se zjistilo, že pro vyrovnání obnažené podkladní vrstvy kameniva bude potřeba větší tloušťka nové nestmelené vrstvy, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci díla.

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Vzhledem k přípravě technického řešení, jednání se zhotovitelem díla a nadcházejícímu zimnímu období, ve kterém nelze očekávat vhodné podmínky pro provádění díla, dojde k posunu termínu jeho dokončení do jarních měsíců roku 2024.

Provedení změny zajistí dodržení projektované kvality.

Vlivem provedené změny se navýší cena díla o 48 328,00 Kč bez DPH, tj. o 58 476,88 Kč včetně DPH.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 01

Projekt: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, budova Školní – rekonstrukce hřiště“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

Jaroslav
Karlík**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:

Ing. J.
Dušek**Vyjádření objednatele:**

Souhlasím.

Datum:

8. 11. 2023

Podpis:

Ing. František Kocourek

Poznámka:

Součástí dokladů ke změně č.01 je i položkový rozpočet se soupisem prací. Zhotovitel označil tento doklad jako změnový list č. ZL 03. Označení vzniklo s ohledem na projednávané varianty řešení položkový rozpočet k ZL 03 je finálním rozpočtem, jedná se o první změnu díla.

ZL 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 40/2023
Stavba: Karlovy Vary ZŠ Truhlářská, budova Školní - rekonstrukce hřiště

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.10.2023

Zadavatel:
Magistrát města Karlovy Vary

IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

Projektant:
DPT s.r.o.Ostrov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				48 328,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	48 328,00		10 148,88
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		58 476,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



ZL 01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 40/2023

Stavba: Karlovy Vary ZŠ Truhlářská, budova Školní - rekonstrukce hřiště

Místo:

Datum:

27.10.2023

Zadavatel: Magistrát města Karlovy Vary

Projektant:

DPT s.r.o.Ostrov

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-
Projekt Ostrov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 328,00	58 476,88
ZL 03	Změnový list č. 3 úprava plochy po odstranění podložky	48 328,00	58 476,88



ZL 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary ZŠ Truhlářská, budova Školní - rekonstrukce hřiště

Objekt:

ZL 03 - Změnový list č. 3 úprava plochy po odstranění podložky

Místo:

Datum: 27.10.2023

Zadavatel:

Magistrát města Karlovy Vary

Projektant:

DPT s.r.o.Ostrov

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 328,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 328,00	
D	5		Komunikace pozemní				48 328,00	
1	K	56630111R	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,03 do 0,04 m3/m2	m2	800,00	60,41	48 328,00	Indiv.
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vložení a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,08 m3/m2					

Za zhotovitele:

Jaroslav
Karás

Za projektanta:

Ing. Jan
Dušek

Za objednatele:

8. 11. 2023

Ing. František Kocourek