

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle CTN

Ceník: # VP TEMO 2021 - STAND. # 2023.09
Položková databáze: 2023.09

Název stavby:	VPIC Světlá n.S.(HB), Čapkova-2ET-SO402
Číslo SPP prvku:	71010-007801
Zhotovitel PD:	■■■■■■■■■■

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	11 572,26 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	235 092,20 Kč
MONTÁŽ	134 040,28 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	8 879,65 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	37 244,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	6 050,37 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	72 089,81 Kč
POPLATKY	3 000,00 Kč

Celkové náklady: 507 969,49 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	11 572,26 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
951624	Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba	14.00 m	865,48 Kč
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	80.00 m	1 848,80 Kč
952367	Pokládka žlabů TK1	12.00 m	1 131,24 Kč
954949	Průvrt zdívkou betonovým tl. nad 600 mm včetně	5.00 ks	4 024,95 Kč
954944	Průvrt zdívkou smíšeným tl. nad 600 mm včetně	6.00 ks	2 352,30 Kč
951549	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	6.00 ks	278,04 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	227.00 m	153 163,71 Kč
954951	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	28.00 m	31 314,92 Kč
952362	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	10.00 m	8 418,60 Kč
955570	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	14.00 m	26 875,80 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	280.00 m	3 889,20 Kč
951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	6.00 ks	929,16 Kč
MONTÁŽ			
955019	Demontáž jednod.patkov.stož.s kotvou	1.00 ks	3 377,29 Kč
955091	Demontáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	1 147,88 Kč
955015	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	248.00 m	8 503,92 Kč
955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	20.00 m	1 130,60 Kč
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	140.00 m	722,40 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	12.00 ks	2 389,20 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	24.00 ks	1 100,16 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	2.00 ks	61,20 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	107,17 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	199,10 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	50.00 ks	1 911,00 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	90,70 Kč
955267	Montáž nadzemní tratě síťové	1.00 ks	49 200,00 Kč
955299	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	1 630,88 Kč
955310	Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	11.00 ks	2 771,45 Kč
955282	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	4 284,30 Kč
955281	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 907,82 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	120,92 Kč
952602	Montáž trubky úložné	140.00 m	3 235,40 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	659.00 m	17 166,95 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	150.00 m	4 812,00 Kč
955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 394,92 Kč
956276	Příprava trasy s lištami na zeď pro síť LAN	11.00 m	619,19 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	71.00 ks	2 146,33 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	23.00 ks	10 204,41 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	4 674,00 Kč
955249	Vypichování žil z kab.do 50 XN-1 čtyřka	10.00 ks	1 991,00 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 109,37 Kč

955066	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	3.00 ks	3 030,72 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
955199	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	0,00 Kč
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	125.00 m	2 641,25 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 238,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 785,32 Kč
957721	Uzavření smlouvy o umístění zařízení	15.00 ks	33 459,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 501,02 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 549,35 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	3.00 ks	3 000,00 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303838	Deska krycí plast. 150x1000 mm	135.00 ks	2 805,30 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	166.00 m	670,64 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	118.00 m	546,34 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	450.00 m	985,50 Kč
300106	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	40.00 m	1 390,40 Kč
300263	Kabel plastový TCEPKPFLE 20x4x0,4	20.00 m	1 202,80 Kč
300000	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	589.00 m	11 014,30 Kč
300109	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	140.00 m	17 295,60 Kč
300105	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	10.00 m	231,20 Kč
300117	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	30.00 m	1 186,20 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	2.00 ks	221,48 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	21.00 ks	5 061,21 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	10.00 ks	259,90 Kč
309931	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 595,75 Kč
305338	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	24.00 ks	1 219,44 Kč
308743	Sběrnice zemnicí 12-ti pólová	1.00 ks	63,84 Kč
322275	Skříň rozváděče MRK 2B-QT 2p-konektorUY2	11.00 ks	1 261,04 Kč
325655	Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek LSA	1.00 ks	7 248,45 Kč
410636	Souprava čistící metalic. kabelů - velká	2.00 ks	964,04 Kč
320312	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	3.00 ks	461,16 Kč
312863	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1.00 ks	544,56 Kč
312881	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	1.00 ks	754,94 Kč
312889	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	1 518,22 Kč
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks	255,32 Kč
309380	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	4.00 ks	464,80 Kč
301537	Trubička smršť. SD 190F 19,0/9,5mm černá	1.20 m	156,48 Kč
300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	140.00 m	4 380,60 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	80.00 m	4 263,20 Kč
303204	Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35	11.00 ks	681,78 Kč
303222	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	12.00 ks	1 056,00 Kč
305195	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	12.00 ks	2 329,32 Kč