

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 14. 11. 2023

HSM+TOMI-Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

E-mail:

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravy vestibul a kryté nástupiště, výpravní budova v žst. Otrokovice, ul. Nádražní 272, (IC6000383284), dle nabídkového listu č. 379/2023.

Zakázka / Objekt RE: E216HWM21ZP7

Dohodnutá cena:

Termín: únor 2024

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

Příloha: Nabídkový list 379/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu
objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

379/2023

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216HWM21ZP7

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Otrokovice - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383284

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.2027989N, 17.5315753E

Opravy vestibul a kryté nástupiště.

- 1) výměna okapu a svodu u vstupu do podchodu od ulice
- 2) oprava omítek a výmalba vestibulu a čekárny (demontáž 2ks klaprámů)
- 3) oprava keramické dlažby a soklu ve vestibulu
- 4) výměna odvodňovacího žlabu u vstupu do vestibulu od ulice
- 5) demontáž stávajících lavic a montáž nových lavic 5ks a 1ks koš ve vestibulu
- 6) oprava skleněné výplně ve vestibulu
- 7) přetření fasády vstupu do podchodu od ulice a vstupu do podchodu od Barum
- 8) výměna radiátorů ve vestibulu
- 9) odstranění nálepek a graffiti na fasádě

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: únor 2024

Příloha: Foto

Vzdálenost v KM

46

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	25.10.2023	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	25.10.2023	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	25.10.2023 v 13:51 hod
--	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

1.11.2023 žádost o prodloužení termínu dodání CN	13.11.2023
--	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Zahájení prací do 15 pracovních dnů	31.01.2023
-------------------------------------	------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 379-2023
Stavba: Otrokovice - výpravní budova

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Správce obvodu

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS: Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 379-2023

Stavba: Otrokovice - výpravní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 Opravy vestibul a kryté nástupiště
- 02 VRN
- 03 Index dle SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Otrokovice - výpravní budova

Objekt:

01 - Opravy vestibul a kryté nástupiště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OR Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

24	K	935114131	Odvodňovací žlab	m	1,000		
1	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000		
2	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000		
14	K	952901102	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl přes 0,6 do 1,5 m ²	m ²	35,000		
3	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m ²	128,000		

D 997 Přesun sutě

23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,960		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 734 Ústřední vytápění - armatury

38	K	73416591	Napojení na stávající potrubí DN25	soubor	1,000		
39	M	461919519	Demineralizová voda	l	460,000		
34	K	734221536	Ventil závitový termostatický	kus	5,000		
36	K	734221681	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	5,000		
35	K	734261406	Armatura připojovací přímá	kus	5,000		
37	K	7348516	Vypuštění a napuštění topného systému	soubor	1,000		

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

33	K	735152356	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 754 W	kus	2,000		
32	K	735152357	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 838 W	kus	3,000		

D 764 Konstrukce klempířské

17	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu	m	25,000		
20	K	764004863	Demontáž svodu	m	2,000		
18	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	25,000		
19	M	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm	m	30,000		
21	K	764508101	Montáž hranatého svodu	m	2,000		
22	M	55344928	svod okapový hranatý Pz 150mm	m	2,000		

D 767 Konstrukce zámečnické

28	K	767491619	Demontáž lávek včetně zapravení děr	ks	5,000		
29	K	767491620	Montáž lávek včetně ukotvení do podlahy	ks	5,000		
30	K	7678951951	Oprava skleněné výplně	ks	1,000		

D 781 Dokončovací práce - obklady

4	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m ²	417,000		
25	K	781471810	Demontáž obkladů z obladaček keramických	m ²	2,000		
26	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m ²	2,000		
27	M	51651919	Keramický obklad	m ²	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn chemickými prostředky	m2	134,000		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
31	K	783826541	Dvojnásobný nátěr fasádní barvou	m2	75,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
5	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	342,000		
6	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	342,000		
7	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	342,000		
8	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	60,500		
9	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	98,000		
10	M	HST.5907758511 244	Páska pro malířské potřeby 19mmx50m	m	102,900		
11	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	187,000		
12	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2	215,050		
13	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	417,000		
16	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	342,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Otrokovice - výpravní budova

Objekt: **02 - VRN**

Místo:
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
	D	VRN7	Provozní vlivy		
1	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Otrokovice - výpravní budova

Objekt:

03 - Index dle SOD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D N00 Index dle SOD

D N01 Index dle SOD

1	K	000001	Index dle SOD	%		0,020	
---	---	--------	---------------	---	--	-------	--







