

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 15.11.2023

Název veřejné zakázky: Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice - S4/2023/002

Zhotovitel: STAMA Group, s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav IČ: 06493840

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice

Název akce (majetku): Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice	Charakter akce: investice	Čísla objektů:	Stavební díly:
--	------------------------------	----------------	----------------

Popis změny:

- 1) Vícepráce na vnitřním rozvodu plynové instalace - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta
- 2) Vícepráce na silnoproudých rozvodech elektrické instalace - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta
- 3) Vícepráce na slaboproudých rozvodech elektrické instalace - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta
- 4) Vícepráce na sjednocení barevných odstínů oken, dělicích příček a sítí – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta
- 5) Vícepráce na rozvodech vnitřní kanalizace – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta
- 6) Vícepráce na vybudování nových schodů u vstupu do prodejny – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta
- 7) Vícepráce na výkopu a uložení kanalizační přípojky odpadních vod – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta
- 8) Vícepráce na provedení vnitřního a venkovního nerezového zábradlí – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta

Prodloužení realizace termínu je způsobeno na základě víceprací vzniklých v průběhu realizace díla.

Zdůvodnění změny:

Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlas s provedenými změnami

Datum:

20 - 11 - 2023

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	
	do ceny:		I:	Bilance: Dle dodatku č. 2 ke SoD S4/2023/002 +851.078,22,- Kč bez DPH
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		N:	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: 851.078,22,- Kč N:	
Celková cena akce před změnou včetně dodatku č.1			23.478.344,74,	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			24.329.422,96,	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 20 - 11 - 2023

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 20 - 11 - 2023

Přílohy: položkový výkaz výměr

Poznámka:

1. 2019. 10. 15. 14:30
2. 2019. 10. 15. 14:30
3. 2019. 10. 15. 14:30
4. 2019. 10. 15. 14:30
5. 2019. 10. 15. 14:30
6. 2019. 10. 15. 14:30
7. 2019. 10. 15. 14:30
8. 2019. 10. 15. 14:30
9. 2019. 10. 15. 14:30
10. 2019. 10. 15. 14:30
11. 2019. 10. 15. 14:30
12. 2019. 10. 15. 14:30
13. 2019. 10. 15. 14:30
14. 2019. 10. 15. 14:30
15. 2019. 10. 15. 14:30
16. 2019. 10. 15. 14:30
17. 2019. 10. 15. 14:30
18. 2019. 10. 15. 14:30
19. 2019. 10. 15. 14:30
20. 2019. 10. 15. 14:30
21. 2019. 10. 15. 14:30
22. 2019. 10. 15. 14:30
23. 2019. 10. 15. 14:30
24. 2019. 10. 15. 14:30
25. 2019. 10. 15. 14:30
26. 2019. 10. 15. 14:30
27. 2019. 10. 15. 14:30
28. 2019. 10. 15. 14:30
29. 2019. 10. 15. 14:30
30. 2019. 10. 15. 14:30
31. 2019. 10. 15. 14:30
32. 2019. 10. 15. 14:30
33. 2019. 10. 15. 14:30
34. 2019. 10. 15. 14:30
35. 2019. 10. 15. 14:30
36. 2019. 10. 15. 14:30
37. 2019. 10. 15. 14:30
38. 2019. 10. 15. 14:30
39. 2019. 10. 15. 14:30
40. 2019. 10. 15. 14:30
41. 2019. 10. 15. 14:30
42. 2019. 10. 15. 14:30
43. 2019. 10. 15. 14:30
44. 2019. 10. 15. 14:30
45. 2019. 10. 15. 14:30
46. 2019. 10. 15. 14:30
47. 2019. 10. 15. 14:30
48. 2019. 10. 15. 14:30
49. 2019. 10. 15. 14:30
50. 2019. 10. 15. 14:30
51. 2019. 10. 15. 14:30
52. 2019. 10. 15. 14:30
53. 2019. 10. 15. 14:30
54. 2019. 10. 15. 14:30
55. 2019. 10. 15. 14:30
56. 2019. 10. 15. 14:30
57. 2019. 10. 15. 14:30
58. 2019. 10. 15. 14:30
59. 2019. 10. 15. 14:30
60. 2019. 10. 15. 14:30
61. 2019. 10. 15. 14:30
62. 2019. 10. 15. 14:30
63. 2019. 10. 15. 14:30
64. 2019. 10. 15. 14:30
65. 2019. 10. 15. 14:30
66. 2019. 10. 15. 14:30
67. 2019. 10. 15. 14:30
68. 2019. 10. 15. 14:30
69. 2019. 10. 15. 14:30
70. 2019. 10. 15. 14:30
71. 2019. 10. 15. 14:30
72. 2019. 10. 15. 14:30
73. 2019. 10. 15. 14:30
74. 2019. 10. 15. 14:30
75. 2019. 10. 15. 14:30
76. 2019. 10. 15. 14:30
77. 2019. 10. 15. 14:30
78. 2019. 10. 15. 14:30
79. 2019. 10. 15. 14:30
80. 2019. 10. 15. 14:30
81. 2019. 10. 15. 14:30
82. 2019. 10. 15. 14:30
83. 2019. 10. 15. 14:30
84. 2019. 10. 15. 14:30
85. 2019. 10. 15. 14:30
86. 2019. 10. 15. 14:30
87. 2019. 10. 15. 14:30
88. 2019. 10. 15. 14:30
89. 2019. 10. 15. 14:30
90. 2019. 10. 15. 14:30
91. 2019. 10. 15. 14:30
92. 2019. 10. 15. 14:30
93. 2019. 10. 15. 14:30
94. 2019. 10. 15. 14:30
95. 2019. 10. 15. 14:30
96. 2019. 10. 15. 14:30
97. 2019. 10. 15. 14:30
98. 2019. 10. 15. 14:30
99. 2019. 10. 15. 14:30
100. 2019. 10. 15. 14:30

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Zpracovna zvěřiny zámeček Židlochovice - dodatek č. 2

KSO:
Místo: Židlochovice, p.č. 662/1, 662/2

CC-CZ:
Datum: 15.11.2023

Zadavatel:
Lesy České Republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAMA Group, s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

IČ: 06493840
DIČ: CZ06493840

Projektant:
HEXA PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:



Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	851 078,22
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	851 078,22	178 726,43
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 029 804,65
-------------------	----------	------------	---------------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Zpracovna zvěřiny zámeček Židlochovice - dodatek č. 2

Místo: Židlochovice, p.č. 662/1, 662/2

Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Lesy České Republiky, s.p.

Projektant: HEXA PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: STAMA Group, s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		851 078,22	851 078,22	
01	Stavební část	548 603,22	548 603,22	STA
07	Elektroinstalace	275 855,00	275 855,00	STA
10	Vytápění	26 620,00	26 620,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice - dodatek č. 2

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: Židlochovice, p.č. 662/1, 662/2

CC-CZ:

Datum: 15.11.2023

Zadavatel:

Lesy České Republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAMA Group, s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

IČ:

06493840

DIČ:

CZ06493840

Projektant:

HEXA PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

548 603,22

DPH základní
snížená

Základ daně

548 603,22

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

115 206,68

0,00

Cena s DPH

v CZK

663 809,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice - dodatek č. 2

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Židlochovice, p.č. 662/1, 662/2

Datum:

15.11.2023

Zadavatel:

Lesy České Republiky, s.p.

Projektant:

HEXA PROJEKT
s.r.o.

Uchazeč:

STAMA Group, s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [GZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [GZK]
Náklady stavby celkem	548 603,22
HSV - Práce a dodávky HSV	327 810,12
1 - Zemní práce	99 859,04
2 - Zakládání	19 041,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 939,11
5 - Komunikace pozemní	27 005,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 134,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 885,74
997 - Přesun sutě	65 748,52
998 - Přesun hmot	60 196,50
PSV - Práce a dodávky PSV	220 793,10
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	64 646,48
764 - Konstrukce klempířské	1 320,60
766 - Konstrukce truhlářské	29 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	125 715,14
783 - Dokončovací práce - nátěry	110,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpracovna zvěřiny zámecký Židlochovice - dodatek č. 2

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Židlochovice, p.č. 662/1, 662/2

Datum: 15.11.2023

Zadavatel:

Lesy České Republiky, s.p.

Projektant: HEXA PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

STAMA Group, s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							548 603,22
D	HSV		Práce a dodávky HSV				327 810,12
D	1		Zemní práce				99 859,04
1	K	113107162	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	16,000	60,10	961,60
2	K	113107342	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	16,000	87,40	1 398,40
3	K	139601103	Výkop jam, rýh a šachet ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	25,600	1 943,00	49 740,80
4	K	151101101	Pažení a rozpažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	83,200	149,00	12 396,80
5	K	151101111	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	83,200	32,10	2 670,72
6	K	162701102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 na vzdálenost přes 6000 do 7000 m	m3	25,600	237,50	6 080,00
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odsadů pod kódem 17 05 04	t	46,080	299,00	13 777,92
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,200	239,00	4 588,80
9	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0-22 mm	m3	6,000	1 374,00	8 244,00
D	2		Zakládání				19 041,05
10	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	2,988	3 670,00	10 965,96
11	K	274331032	Výztuž zdiva z tvárnice ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr 12 mm	m2	8,400	867,00	7 282,80
12	K	271571112	Lože pro základy z kameniva hrubého drceného	m3	0,672	1 179,00	792,29
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				20 939,11
13	K	311112130	Zdivo z tvárnice betonových tl. 300 mm se zatížením tvárnice betonem C 20/25	m2	8,400	1 865,00	15 666,00
14	K	319211311	Tmelení tvárnice betonových těsnění maltou, spotřeba do 10 kg/m2	m2	0,440	818,00	359,92
15	K	347211111	Předstěna Cetris tl. 99 mm, 1 x CW 75, 1 x opláštěná deskami tl. 12 mm	m2	2,790	1 761,00	4 913,19
D	5		Komunikace pozemní				27 005,62
16	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	16,000	218,00	3 488,00
17	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	34,560	282,00	9 745,92
18	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2,700	315,00	850,50
19	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	16,000	716,00	11 456,00
20	K	573191111/R	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,80 kg/m2	m2	16,000	24,10	385,60
21	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	16,000	12,80	204,80
22	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2,700	324,00	874,80
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 134,54
23	K	612425931	Omlítka vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislými konstrukcí stěn - ostění	m2	21,132	998,00	21 089,74
24	K	622311141	Omlítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn - spec. dle PD	m2	2,880	413,00	1 189,44
25	K	622481211	Výstužná síťka do stěrky vnějších stěn včetně stěrkového tmeľu	m2	2,880	297,00	855,36
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 885,74
26	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	4,128	1 112,00	4 590,34
27	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	6,948	1 050,00	7 295,40
D	997		Přesun sutě				65 748,52
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	29,979	254,00	7 614,67
29	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	671,496	14,20	9 535,10
30	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	23,870	1 700,00	40 579,00
31	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,435	850,00	8 019,75
D	998		Přesun hmot				60 196,50
32	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	92,610	650,00	60 196,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				220 793,10
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				64 646,48
33	K	721176101	Potrubí z trub PVC svodné DN 32	m	15,000	374,00	5 610,00
34	K	721176102	Potrubí z trub PVC svodné DN 40	m	13,000	338,70	4 403,10
35	K	721194103	Odpadní výpustek DN 32	kus	10,000	96,00	960,00
36	M	721-x5	odtok středový	kus	6,000	6 422,00	38 532,00
37	M	721-x6	nadomítkový sifon pro odvod kondenzátu	kus	6,000	1 191,00	7 146,00
38	M	721-x7	podomítkový sifon pro odvod kondenzátu	kus	4,000	1 146,50	4 586,00
39	M	721-x8	příprava drážky ve zdivu pro odvod kondenzátu	m	20,500	147,00	3 013,50
40	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	223,660	1,77	395,88
D 764			Konstrukce klempířské				1 320,60
41	K	764216604/R	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 290 mm	m	3,100	426,00	1 320,60
D 766			Konstrukce truhlářské				29 000,00
42	K	766-x1	Příplatek za sjednocení barvy sítí dřevěných oken a dělicích příček ve skleněných výplních dřevěných oken	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00
D 767			Konstrukce zámečnické				125 715,14
43	K	767-x23	Příplatek za přelakování do požadovaného odstínu RAL na AL dveřích s rámem a zhotovení kapličky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
44	K	767-x24	Příplatek za přelakování do požadovaného odstínu RAL AL oken	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
45	K	767-x25	D+M Vnější zábradlí předloženého schodiště z nerezové oceli s ukotvením - vstup do prodejny	kus	1,000	58 068,00	58 068,00
46	K	767-x26	D+M Vnitřní zábradlí předloženého schodiště z nerezové oceli s ukotvením - sklad obalů	kus	1,000	21 973,00	21 973,00
47	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 287,230	1,79	7 674,14
D 783			Dokončovací práce - nátěry				110,88
48	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	0,840	132,00	110,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice - dodatek č. 2

Objekt:
07 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České Republiky, s.p.

Uchazeč:
STAMA Group, s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Projektant:
HEXA PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.11.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 06493840
DIČ: CZ06493840

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				275 855,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	275 855,00	21,00%	57 929,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	333 784,55
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice - dodatek č. 2

Objekt:

07 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Lesy České Republiky, s.p.

Projektant: HEXA PROJEKT
s.r.o.

Uchazeč: STAMA Group, s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Noslslav

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

275 855,00

D1 - Rozvaděče (s prostorovou rezervou)

23 876,00

D3 - Kably

89 625,00

D4 - Nosný materiál

22 680,00

D5 - Zásuvky, spínače - bílé

139 674,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice - dodatek č. 2

Objekt:

07 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Lesy České Republiky, s.p.

Projektant: HEXA PROJEKT
s.r.o.

Uchazeč: STAMA Group, s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

275 855,00

D		D1	Rozvaděče						23 876,00
49	K	Pol188	Rozvaděč RH, doplnění rozvaděče	ks	1,000	23 876,00	23 876,00		

D		D3	Kabely						89 625,00
50	K	Pol206	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	460,000	39,00	17 940,00		
51	K	Pol210	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	810,000	61,00	49 410,00		
52	K	Pol211	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	275,000	81,00	22 275,00		

D		D4	Nosný materiál						22 680,00
53	K	Pol218	TRUBKA ø25mm TUHÁ , černá, včetně uchycení	m	15,000	102,00	1 530,00		
54	K	Pol219	Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení	m	470,000	45,00	21 150,00		

D		D5	Zásuvky, spínače - bílé						139 674,00
55	K	Pol247	Zásuvka 1x 230V/16A IP44, bílá, zapuštěná, kompletní	ks	12,000	328,00	3 936,00		
56	K	Pol248	Zásuvka 1x 230V/16A IP55, bílá, zapuštěná, kompletní	ks	3,000	421,00	1 263,00		
57	K	Pol251	Zásuvka 1x 400V/16A IP65 kompletní, zapuštěná vč. zapojení a montáže	ks	2,000	456,00	912,00		
58	K	Pol 446	Chráničcí prvky	kpl	1,000	9 235,00	9 235,00		
59	K	Pol 447	Zakončení na komponentech	kpl	1,000	7 670,00	7 670,00		
60	K	Pol260	Pomocný instalační materiál	kpl	1,000	8 553,00	8 553,00		
61	K	Pol 448	Koncovka 230V	ks	3,000	181,00	543,00		
62	K	Pol 449	Instalační krabice	ks	5,000	142,20	711,00		
63	K	Pol 450	Sada pojistek	kpl	1,000	1 916,00	1 916,00		
64	K	Pol 451	Montážní práce	kpl	1,000	43 480,00	43 480,00		
65	K	Pol 452	Připojný podružný elektroměr	kpl	1,000	29 500,00	29 500,00		
66	K	Pol 453	Rozpojovací skříň 12 x 400 A včetně pilfe	kpl	1,000	31 955,00	31 955,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpracovna zvěřiny zámeck Židlochovice - dodatek č. 2

Objekt:

10 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České Republiky, s.p.

Uchazeč:

STAMA Group, s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Projektant:

HEXA PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

06493840

CZ06493840

Cena bez DPH			26 620,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 620,00	21,00%	5 590,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	32 210,20
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpracovna zvěřiny zámek Židlochovice - dodatek č. 2

Objekt: 10 - Vytápění

Místo:

Zadavatel: Lesy České Republiky, s.p.

Uchazeč: STAMA Group, s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Datum: 15.11.2023

Projektant: HEXA PROJEKT
s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	26 620,00
2 - Distribuce plynu vč. rozvodů tepla	6 704,00
3 - Ostatní	19 916,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpracovna zvěřiny zámeck Židlochovice - dodatek č. 2

Objekt: 10 - Vytápění

Místo:

Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Lesy České Republiky, s.p.

Projektant: HEXA PROJEKT
s.r.o.

Uchazeč: STAMA Group, s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 620,00

D	2	Distribuce plynu vč. rozvodů					6 704,00	
67	M	Pol428	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	bm	8,000	838,00	6 704,00	

D	3	Ostatní					19 916,00	
68	K	Pol 454	Plynoměr posružný s montáží	ks	1,000	3 080,00	3 080,00	
69	K	Pol 455	Dvířka k plynoměru 60 x 60 cm plná	ks	1,000	2 336,00	2 336,00	
70	K	Pol 456	Dopojovací materiál Fit + montáž	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
71	K	Pol 457	Revize plynových rozvodů - plán	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	