

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOB Krásné pole - II. etapa, BEZBARIÉROVÉ
CHODNÍKY V KRÁSNÉM POLI

Objekt: **01 - Chodník ul. Předvrší**

Místo: Krásné Pole

Datum: 19.10.2023

Zadavatel: SMO ÚMOB Krásné Pole

Projektant: VS Projekt s.r.o.

Uchazeč: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	28 904,00
HSV - Práce a dodávky HSV	28 904,00
1 - Zemní práce	2 448,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 456,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v Mob Krásné pole - II. etapa, BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V KRÁSNÉM POLI

Objekt: 01 - Chodník ul. Předvrší

Místo: Krásné Pole

Datum: 19.10.2023

Zadavatel: SMO ÚMOB Krásné Pole

Projektant: VS Projekt s.r.o.

Uchazeč: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 904,00

D HSV Práce a dodávky HSV

28 904,00

D 1 Zemní práce

2 448,00

1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	0,000	105,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
			VV "Dle PD					
			VV 1,5		1,500			
			VV Součet		1,500			
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,000	850,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131					
			VV "Úprava rýhy pro obruby + jednořádek					
			VV 16*0,3*0,3		1,440			
			VV Součet		1,440			
3	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	0,000	400,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251253					
			VV "Pro novou konstrukci chodniku					
			VV 16*1*0,25		4,000			
			VV Součet		4,000			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	150,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
			VV 1,44*4		5,440			
			VV Součet		5,440			
5	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,000	20,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
			VV 5,44*7		38,080			
			VV Součet		38,080			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,000	5,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
			VV 5,44		5,440			
			VV Součet		5,440			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,792	250,00	2 448,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
			VV 5,44*1,8		9,792			
			VV Součet		9,792			
			D 5 Komunikace pozemní				0,00	
8	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,000	120,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871011					
			VV 16*1		16,000			
			VV Součet		16,000			
9	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou	m	0,000	100,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111					
			VV "Dle PD					
			VV 16		16,000			
			VV Součet		16,000			
			D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 456,00	
10	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	16,000	255,00	4 080,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123 16 Součet		16,000 16,000			
11	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,600	790,00	1 264,00	CS ÚRS 2023 01
			VV 16*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,600			
12	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,000	425,00	6 800,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213 "Dle PD 16 Součet		16,000 16,000			
13	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	16,480	650,00	10 712,00	CS ÚRS 2023 01
			VV 16*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		16,480			
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,440	2 500,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121 "Dle PD 16*0,05 16*0,04 Součet		0,800 0,640 1,440			
15	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,000	105,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112 "Dle PD 16 Součet		16,000 16,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000	150,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
17	K	032002000	Zařízení staveniště	...	0,000	8 000,00	0,00	vlastní
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	0,000	2 000,00	0,00	vlastní
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
19	K	071002000	Provozní vlivy	...	0,000	2 500,00	0,00	vlastní
20	K	072002000	ZOV - přechodné dopravní značení vč. projednání a vyřízení	...	0,000	5 000,00	0,00	vlastní