

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOB Krásné pole - II. etapa, BEZBARIÉROVÉ  
CHODNÍKY V KRÁSNÉM POLI

Objekt: **01 - Chodník ul. Družební**

Místo: Krásné Pole

Datum: 19.10.2023

Zadavatel: SMO ÚMOB Krásné Pole

Projektant: VS Projekt s.r.o.

Uchazeč: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>84 949,15</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	79 949,15
1 - Zemní práce	41 741,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 478,15
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	2 730,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

# SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOB Krásné pole - II. etapa, BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V KRÁSNÉM POLI

Objekt:

01 - Chodník ul. Družební

Místo: Krásné Pole

Datum: 19.10.2023

Zadavatel: SMO ÚMOB Krásné Pole

Projektant: VS Projekt s.r.o.

Uchazeč: Moravia Trend s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**84 949,15**

D HSV Práce a dodávky HSV

79 949,15

D 1 Zemní práce

41 741,00

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	0,000	75,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123</a></p> <p>VV "Dle PD</p> <p>VV 2,5*2 5,000</p> <p>VV Součet 5,000</p>								
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,000	145,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107182">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107182</a></p> <p>VV "Dle PD</p> <p>VV "Vjezd</p> <p>VV 6*1,8 10,800</p> <p>VV Mezisoučet 10,800</p> <p>VV "Vjezd</p> <p>VV 6*1,8 10,800</p> <p>VV Mezisoučet 10,800</p> <p>VV "Vjezd</p> <p>VV 10*1,85 18,500</p> <p>VV Mezisoučet 18,500</p> <p>VV "Podél komunikace</p> <p>VV 49*0,5 24,500</p> <p>VV Mezisoučet 24,500</p> <p>VV Součet 64,600</p>								
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	0,000	105,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111</a></p> <p>VV "Dle PD</p> <p>VV 7+1,85+1,85+2,5+2,5 15,700</p> <p>VV Součet 15,700</p>								
4	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,000	850,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131</a></p> <p>VV "Úprava rýhy pro obruby + jednořádek</p> <p>VV 92*0,3*0,3 8,280</p> <p>VV 42*0,1*0,1 0,420</p> <p>VV Součet 8,700</p>								
5	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	0,000	400,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251253</a></p> <p>VV "Pro novou konstrukci chodníku</p> <p>VV 57*1,9*0,4 43,320</p> <p>VV 6*1,6*0,4 3,840</p> <p>VV 6*1,8*0,4 4,320</p> <p>VV 10*1,8*0,4 7,200</p> <p>VV Součet 58,680</p>								
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	150,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117</a></p> <p>VV 8,7+58,68 67,380</p> <p>VV Součet 67,380</p>								
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,000	20,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119</a></p> <p>VV 67,38*7 471,660</p> <p>VV Součet 471,660</p>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,000	5,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201</a>					
		VV	67,38		67,380			
		VV	Součet		67,380			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	121,284	250,00	30 321,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231</a>					
		VV	67,38*1,8		121,284			
		VV	Součet		121,284			
10	K	181311103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,000	110,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103</a>					
		VV	"Dle PD					
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		40,000			
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	12,800	325,00	4 160,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	40*0,2*1,6		12,800			
		VV	Součet		12,800			
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	45,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131</a>					
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		40,000			
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,800	125,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	40*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,800			
14	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	8,00	320,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153</a>					
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		40,000			
15	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,000	8,00	640,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403161</a>					
		VV	40*2		80,000			
		VV	Součet		80,000			
16	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,000	18,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</a>					
		VV	148,4+44,4		192,800			
		VV	Součet		192,800			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
17	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	0,000	120,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831011</a>					
		VV	"Pod obruby a jednořádek					
		VV	92*0,3		27,600			
		VV	42*0,4		16,800			
		VV	Součet		44,400			
18	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,000	230,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011</a>					
		VV	"Dle PD					
		VV	"Pro novou konstrukci chodníku					
		VV	57*1,9		108,300			
		VV	6*1,8		10,800			
		VV	6*1,8		10,800			
		VV	10*1,85		18,500			
		VV	Součet		148,400			
19	K	577144111.R	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm - ruční pokládka	m2	0,000	625,00	0,00	vlastní
		VV	"Podél komunikace					
		VV	49*0,5		24,500			
		VV	Součet		24,500			
20	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	0,000	280,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211212</a>					
		VV	"Dle PD					
		VV	"Pro novou konstrukci chodníku					
		VV	57*1,9		108,300			
		VV	6*1,8		10,800			
		VV	6*1,8		10,800			
		VV	10*1,85		18,500			
		VV	Součet		148,400			
21	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	0,000	308,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	138,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		142,552			
22	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	0,000	557,20	0,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	0,000	100,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111</a>					
			VV "Dle PD					
			VV 49		49,000			
			VV Součet		49,000			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
24	K	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	0,000	1 000,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/830361811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/830361811</a>					
			VV "Dle PD					
			VV 6		6,000			
			VV Součet		6,000			
25	K	850391811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	0,000	1 250,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850391811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850391811</a>					
			VV "Dle PD					
			VV 10		10,000			
			VV Součet		10,000			
26	K	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	0,000	1 210,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871395811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871395811</a>					
			VV "Dle PD					
			VV 6		6,000			
			VV Součet		6,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 478,15	
27	K	91611123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	14,400	255,00	3 672,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/91611123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/91611123</a>					
28	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,440	790,00	1 137,60	CS ÚRS 2023 01
			VV 58*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,800			
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,000	330,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213</a>					
			VV "Dle PD					
			VV 92		92,000			
			VV Součet		92,000			
30	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	94,760	107,30	10 167,75	CS ÚRS 2023 01
			VV 92*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		94,760			
31	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	14,400	425,00	6 120,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213</a>					
			VV "Dle PD					
			VV 42+16		58,000			
			VV Součet		58,000			
32	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	14,832	650,00	9 640,80	CS ÚRS 2023 01
			VV 58*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		59,740			
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,296	2 500,00	3 240,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121</a>					
			VV "Dle PD					
			VV 58*0,05		2,900			
			VV 92*0,05		4,600			
			VV 58*0,04		2,320			
			VV Součet		9,820			
34	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,000	105,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112</a>					
			VV "Dle PD					
			VV 49		49,000			
			VV 16		16,000			
			VV Součet		65,000			
35	K	966006132.R	Přemístění stávající DZ + znovuosazení do betonové patky	kus	0,500	3 000,00	1 500,00	vlastní
36	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	0,000	253,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008212</a>					
			VV "Dle PD					
			VV 10+7		17,000			
			VV Součet		17,000			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
37	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	60,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551</a>					
			VV "Beton					
			VV 15,7*53/1000		0,832			
			VV 15,7*0,05*2,1		1,649			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*0,06*2,4		0,720			
	VV		(17*2*85)/1000		2,890			
	VV		17*0,6*0,1*2,1		2,142			
	VV		Mezisoučet		8,233			
	VV		"Asfalt					
	VV		64,6*0,1*1,8		11,628			
	VV		Mezisoučet		11,628			
	VV		Součet		19,861			
38	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	50,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559</a>					
	VV		19,861*16		317,776			
	VV		Součet		317,776			
39	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	100,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861</a>					
	VV		"Beton					
	VV		15,7*53/1000		0,832			
	VV		15,7*0,05*2,1		1,649			
	VV		5*0,06*2,4		0,720			
	VV		(17*2*85)/1000		2,890			
	VV		17*0,6*0,1*2,1		2,142			
	VV		Součet		8,233			
40	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	450,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875</a>					
	VV		"Asfalt					
	VV		64,6*0,1*1,8		11,628			
	VV		Součet		11,628			
	D	998	Přesun hmot				2 730,00	
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,200	150,00	2 730,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011</a>					
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
42	K	131213701.R	Kopané sondy pro ověření hloubek uložení inženýrských sítí	ks	0,000	1 000,00	0,00	vlastní
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
43	K	032002000	Zařízení staveniště	...	0,000	17 000,00	0,00	vlastní
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
44	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	0,000	2 000,00	0,00	vlastní
45	K	049002000	Zkoušky zatěžovací	ks	0,000	3 500,00	0,00	vlastní
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
46	K	071002000	Provozní vlivy	...	0,000	2 500,00	0,00	vlastní
47	K	072002000	ZOV - přechodné dopravní značení vč. projednání a vyřízení	...	0,000	5 000,00	0,00	vlastní
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
48	K	091002000	Úprava terénu poježděného stavební technikou do původního stavu	...	0,000	7 500,00	0,00	vlastní
49	K	091003000	Úprava skřínky CETIN - dle požadavku správce sítě	...	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní