

Projekt: FVE Technické služby NJ

Položkový rozpočet pro FVE o výkonu

30,94 kWp

poř. č.	ÚSEK	Cena	DPH 21%	cena s DPH
1	AC část	- Kč	- Kč	- Kč
2	DC část	102 915 Kč	21 612 Kč	124 527 Kč
3	Chráničky	37 300 Kč	7 833 Kč	45 133 Kč
4	Konstrukce	149 031 Kč	31 297 Kč	180 328 Kč
5	Střídače, FV panely	826 140 Kč	173 489 Kč	999 629 Kč
Celkem		1 115 386 Kč	234 231 Kč	1 349 617 Kč

	číslo položky dle ceníku	Název položky	M.J.	počet m.j.	Cena za m.j.	Celkem za položku	
DC část		Materiál					
		Kabel solární H1ZZ2Z-K 1x6 červený (1500V DC)	m	169	100 Kč	16 900 Kč	
		Kabel solární H1ZZ2Z-K 1x6 černý(1500V DC)	m	169	100 Kč	16 900 Kč	
		DC konektory - MC4 kompatibilní, samec 1500V DC	ks	62	100 Kč	6 200 Kč	
		DC konektory - MC4 kompatibilní, samice 1500V DC	ks	62	100 Kč	6 200 Kč	
		Stahovací páska	ks	200	3 Kč	600 Kč	
		Podružný materiál (svorky, konektory, přichytky...)	%	6		2 808 Kč	
			Ostatní náklady				
			GZS z položek prací	%	4		1 752 Kč
			Kompletační činnost	%	1		438 Kč
			Rezerva	%	1	2 317 Kč	2 317 Kč
			Ceníky prací				
			Elektromontážní a zemní práce				
			Montáž kabelů DC 6 mm2	m	338	100 Kč	33 800 Kč
			montáž konektorů DC	ks	100	100 Kč	10 000 Kč
			HZS				
			Montážní a demontážní práce v HZS	hod	2	500 Kč	1 000 Kč
			Dodávky				
		Doprava a přesun dodávek	%	2	2 000 Kč	4 000 Kč	
						102 915 Kč	

