



Kraj Vysočina
DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

KE SML. 4682/2L
I. 1979

uzavřené dne 23. 8. 2022 na akci

**„SPŠ A SOU PELHŘIMOV - REKONSTRUKCE DÍLEN, UL.
KŘEMEŠNICKÁ“**

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Kadlec
Tel: +420 564 602 362
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

a

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupený: Jiřím Stacke, předsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní: Jiří Stacke, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Marek Podzemný, místopředseda představenstva
Tel./fax: 703 848 762
IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 43-3717930217/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 8. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2023 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o:

- a) změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu č. 12, 15 a 16;
- b) změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 9, 10, 11, 13, 14 a 18, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:	97 486 817,79 Kč
DPH 21 %:	20 472 231,74 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena celkem s DPH činí:	117 959 049,53 Kč

slovy: sto sedmnáct milionů devět set padesát devět tisíc čtyřicet devět korun českých a padesát tři haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: 95 872 566,97 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:	877 406,18 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 40 393,23 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	837 012,95 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:	1 159 849,81 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 382 611,94 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	777 237,87 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: změnové listy č. 9 – 16 a změnový list č. 18

Va. Zlíně dne 20.9.23

za zhotovitele:

Jiří Stacke
předseda představenstva

V Jihlavě, dne 12.10.2023

za objednatele:

Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

Průběh předložení změny	10.03.2023	ZL č. 09
Zhotovitel:	Zínstev a s.	
Objednatel:	Kraj Vysočina	
Projektant:	INVENTE, s.r.o.	
TDS:	ing. Václav Bartl	

Směrnice o DHO (SdO) č.:	10155689
Ze dne:	23.08.2022

Projekt registrační číslo:	14010
Stavba:	SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt:	8

Název změny:	Minerální podhledy - úprava VV na skutečné výměry
--------------	---

Odnávkování a popis změny a identifikace původce změny:
 Při kontrole výkazu výměr v rozpočtu byl zjištěn rozpor položek VV a projektovaným řešením stropů. Tímto ZL dochází k narovnání VV na skutečnost.

Nové řešení:
 Úprava množství odebřených položek

Původní řešení v PD:
 Narovnat VV s projektovaným a požadovaným řešením podhledů

Změna má vliv do následujících profesí (oblast **projektové dokumentace**)
 nemá

UčO: Látový dopad	UčO	výměry	Jedn. Cena	€	Cena	DPH	(bez)	
Dobrotel	sp	1		-217 725,96		-217 725,96		
Případek	sp	0		0,00		0,00		
viz přílohy podrobný rozpočet				celkem	-217 725,96	-217 725,96		
CELKEM Kč (bez DPH):								
Procentuální podíl měněnosti ZL k celkové ceně stavby							-0,23%	
Procentuální podíl výměr ZL k celkové ceně stavby							0,00%	
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby							-0,23%	

PRÍLOHY ZL:
 Příloha č.1. Rozpočet


Vyjádření dodavatele/vliv na termín:
 nemá vliv na termín dokončení stavby
 Dne 10.3.23 za Dodavatele: Martin Krambál

Vyjádření TDS:
 Dne 10.3.23 za TDS: Ing. arch. V. Jankec

Vyjádření projektanta/vliv na PD:
 Dne 28.8.23 za projektanta: Ing. arch. V. Jankec

Vyjádření objednatele:
 Dne 16.8.2023 za objednatele: Zl. Vysočina

ZÁVER:
 Tento Změnový list stavby a podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě řádně souhlasí ZL jsou přílohy obsahující výměrný rozpis, které odůvodňují oprávněnost Změnového listu, včetně ocenění změn



SOUPIS PRACÍ ZL 09

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov

Objekt:

B

Místo:

Pelhřimov

Datum:

10.03.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

INVENTE

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							-217 725,96	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-217 725,96	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				-217 725,96	
156	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-1 359,000	37,62	-51 125,58	SoD
PP			Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714					
158	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	-1 359,000	66,50	-90 373,50	SoD
PP			Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální trnání kvality Q3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131771					
257	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	-1 485,904	41,80	-62 110,79	SoD
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221103					
VV			3259,832+1343,1	4 602,932				
VV			Součet	4 602,932				
258	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	-1 485,904	9,50	-14 116,09	SoD
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221141					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ+SOÚ Pelhřimov, Křemešnická

Objekt:

Změna bilance zemín, náhrada nevhodného zásypového materiálu

Místo:

Datum: 22.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							689 349,43	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				689 349,43	
D	1		Zemní práce				689 349,43	
1	K	122251504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	359,000	185,25	66 504,75	SoD
		PP	Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251504					
2	K	162751117	Vodorovné přemísťování píse 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	453,279	283,10	128 323,28	SoD
		PP	Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypání po soušiu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	815,902	237,50	193 776,77	SoD
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
4	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezi skládky	m3	453,279	19,67	8 916,00	SoD
5	M	5898xxx R	recyklovat betonový frakce 0/75	t	742,850	392,85	291 828,62	SUB+16%
			Doprava + materiál					

Datum předložení změny:	10.03.2023	ZL č. 11
Zhotovitel:	Zlinstav a.s.	
Objednatel:	Kraj Vysočina	
Projektant:	INVENTE, s.r.o.	
TDS:	Ing. Václav Bartl	

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	ID155659
Za dne:	23.08.2023

Projekt registrační číslo:	14810
Stavba:	SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křeměšnická
Objekt:	B

Název změny:	Změna zakládání - stěna obj. C
--------------	--------------------------------

Udělování a popis změny a konstatování původce změny:

Při geodetickém vytyčení objektu a po odkrytí základových konstrukcí a poměrů u stěny objektu C bylo zjištěno, že stávající základ z překladaného kamene konduje a nové navrženým základem objektu B. Bylo nutné základ posunout směrem do budovy B, stávající kamenný základ upravit ořezáním základových kamenů, došlo k změně bednicích tvárnic z tl. 430 na 300mm, provést vymování základové stěny a doplnění svazů KARI síť a doplnění vzniklého prostoru betonovou směsí C20/25

Nové řešení:

Viz. revize PD projektantem a odsouhlasení technologického postupu.

Původní řešení v PD:

Než lze provést pro kolizi se stávajícími základy z překladaného kamene objektu C

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
 nemá

Dílčí cenový dopad	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena	DPH	(bez
Odpočet	kg	1	-96 653,13		-96 653,13		
Připočet	kg	1	218 459,47		218 459,47		
viz příložený položkový rozpočet		celkem		122 806,34		122 806,34	

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněpráci ZL k celkové ceně stavby	-0,10%
Procentuální podíl vícepráci ZL k celkové ceně stavby	0,23%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,13%

PŘÍLOHY ZL:
 Příloha č. 1 Rozpočet

Vyjádření dodavatele na termín:
 Leží na kritické cestě v HMC - neodskávané zařízení stavby o 12 dní
 Dne: 10.3.23 za dodavatele: Martin Kratochvíl Podpis:

Vyjádření TDS:
 Dne: 15.7.23 za objednatel:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:
 Dne: 26.8.23 za projektanta: Ing. arch. V. Janáček

Vyjádření objednatele:
 Dne: 16.8.23 za objednatel:

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Není součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doplňky které zdůvodňují oprávněnost změnového listu včetně omezení změn.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov

Objekt:

B

Místo:

Pelhřimov

Datum:

10.03.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

INVENTE

Zhotovitel:

Zlínav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Úprava zakládání objektu B u stěny C a kotelny

122 806,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

122 806,34

16	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,205	38 000,00	7 774,80	SoD
PP vyřmování ocelovou výztuží, spojení základové zdi s nově provedenou dobetonávkou základů pr. 10mm, 330mb, 0,62kg/mb								
12	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,533	38 000,00	20 246,40	SoD
PP Dodatečně vkládaná výztuž do nové dobetonávky mezi základem B a stěnou C Kari síť, 10/10/6 2x3m, 26,84kg/ks, celkem 20ks								
22	K	279113135	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	-56,250	1 700,50	-95 653,13	SoD
PP Odpočet původně navrženého množství základového zdiva z BT tl.400mm								
21	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	56,250	1 539,00	86 568,75	SoD
PP Připčet nově provedeného množství základového zdiva z BT tl.300mm (náhrada za 400mm)								
1	K	279321346	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	19,000	3 840,00	72 960,00	URS 1/23
Provedení betonáže mezi kamenný základ stěny C a nově vybudovaný základ objektu B s dodatečným vložením výztuže z KARI sítě, viz. pol. 12								
2	K	R-001	Odfezání a zarovnání základu z překládaného kamene	kpl	1,000	30 909,52	30 909,52	náklad SUB + 16%
Odfezání základových vazáků za pomoci diamantové pály, které byly v kolizi s nově budovanou konstrukcí základu B, očištění pracovní spáry od volných částí, odprášení po celé délce objektu C a kotelny, ruční přešun hmot Odbourání stávajících základů objektu A z prostého betonu, který byl v kolizi s nově navrženými základovými konstrukcemi objektu B								

Datum předložení změny:	10.03.2023	ZL č. 12
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.	
Objednatel:	Kraj Vysočina	
Projektant:	INVENTE, s.r.o.	
TDS:	Ing. Václav Bartl	

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	ID155659
Za dne:	23.08.2022

Projekt registrační číslo:	14610
Stavba:	SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt:	

Název změny:	Změna strojního výkopu v kotelně za ruční výkop
--------------	---

Odhodnocení a popis změny a identifikace původce změny:
 Z důvodu omezeného manipulačního a pracovního prostoru v objektu kotelny C je v rozpočtu stavby nevhodně zvolena položka pro výkopové práce pro kanalizaci, kdy je VV uvažováno se strojním výkopem. Do omezeného prostoru kotelny nelze vjet minipádem ani tyto práce jinak strojně provést a je nutné provést ruční odkopání uvažované jámy. Dochází tedy ke změně položky ze strojního na ruční výkop.

Nové řešení:
 Hloubení jam nezapažených je provedeno ručně s ohledem na nemožnost strojního výkopu v uzavřeném prostoru kotelny

Původní řešení v PD:
 je navrženo strojní hloubení za pomoci strojní mechanizace

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
 nemá

Dílčí cenový dopad	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpčet:	kpl	1	-3 753,00	-3 753,00
Připčet:	kpl	1	10 080,00	10 080,00
viz příložený položkový rozpočet		celkem	6 327,00	6 327,00

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněpráci ZL k celkové ceně stavby	0,09%
Procentuální podíl vícepráci ZL k celkové ceně stavby	0,01%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,01%

PŘÍLOHY ZL:
 Příloha č. 1 Rozpočet

Vyřídění dodavatele/vliv na termín:
 nemá vliv na termín dokončení stavby
 Dne: _____ za dodavatele: Martin Kremoliš | Podpis: _____

Vyřídění TDS:
 Dne: 20.8.23 za TDS: Ing. BARTL V. | Podpis: _____

Vyřídění projektanta/vliv na PD:
 Dne: 17.8.2023 za projektanta: INVENTE | Podpis: _____

Vyřídění objednatele:
 Dne: 28.8.2023 za objednatele: BOUSE JOSEF | Podpis: _____

ZÁVĚR:
SOUHLASNO

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov

Objekt:

B

Místo:

Pelhřimov

Datum:

10.03.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

INVENTE

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Změna strojního výkopu v kotelně za ruční výkop							6 327,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 327,00
---	-----	--	---------------------	--	--	--	----------

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				6 327,00
---	---	--	--	--	--	--	----------

1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	-9,000	417,00	-3 753,00	SoD
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-----

2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy I skupiny 3 ručně	m3	9,000	1 120,00	10 080,00	URS 1/23
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------

Data předložení změny:	22.05.2023	ZL č. 13
Zhotovitel:	Zlinstav a.s.	
Objednatel:	Kraj Vysočina	
Projektant:	INVENTE, s.r.o.	
TDS:	Ing. Václav Bartl	

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	ID155659
Ze dne:	23.08.2022

Projekt registrační číslo:	14810
Stavba:	SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen ul. Křemešnická
Objekt:	1.6.1

Název změny:	Rozšíření dodavky plastových oken o 1ks O12 a výměnu 1ks okna v kotelně obí C
--------------	---

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Prů kontrolou výkazu výměr a PD bylo zjištěno, že v rozpočtu chybí 1ks plastového okna O12

Nové řešení:

Rozšíření rozsahu plastových oken o 1ks O12

Původní řešení v PD:

Dle projektové dokumentace realizace žks O12 v rozpočtu pouze 1ks O12

Změna má vliv do následujících procesů (oblastí projektové dokumentace)
nemá

Dílní cenový výpočet

	Mj	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet					0,00
Připočet	kol	1		9 329,95	9 329,95
viz přiložený položkový rozpočet		celkem			9 329,95


CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněpráci ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl vícepráci ZL k celkové ceně stavby	0,01%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,01%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet
Příloha č.2 CN poddodavatele PKS - okno kotelna


Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

nemá vliv na termín dokončení stavby
Dne: 22.8.23 za dodavatele: Martin Kramolíš Podpis: 

Vyjádření TDS:


26.8.23 za TDS: Ing. Václav Bartl Podpis: 

Vyjádření projektanta/vliv na PD:

Dne: 28.8.23 za projektanta: Ing. arch. V. Janáček Podpis:  Zlinstav a.s.
Zlin, Ústřední ul. 232
IČ: 25171237, DIČ: CZ 25171232

Vyjádření objednatele:

Dne: 16.9.2023 za objednatele:  Podpis: 

ZÁVĚR: 

Tento Změnový list stavby je poskládaný pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nediílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují potřebnost změnového listu včetně učenění změn.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ+SOÚ Pelhřimov, Křemešnická

Objekt: ZL 13 - Rozšíření dodávky plastových oken o 1ks O12 a okno v kotelně

Místo: Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 329,95
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 329,95
D	766		Konstrukce truhlářské				9 329,95
203	K	O12	Okno plastové 1500x1500 D+M	kus	1,000	9 329,95	9 329,95

Datum předložení změny:	22.05.2023	ZL č. 14
Zhotovitel:	Zínstev a.s.	
Objednatel:	Kraj Vysočina	
Projektant:	INVENTE, s.r.o.	
TDS:	Ing. Václav Bartl	
Smlouva o DřO (SoD) č.:	10155569	
Ze dne:	23.08.2022	

Projekt registrační číslo:	14810
Stavba:	SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen ul. Křemešnická
Objekt:	16

Název změny:	Doplnění skladby zateplení soklové části budovy B
--------------	---

Odůvodnění s popisem změny a identifikace původce změny:
 Při kontrole výkazu výměr bylo zjištěno, že v rozpočtu chybí položky související s realizací soklové části budovy B. Navržená skladba vychází ze soklové skladby budovy A, s výměrami vycházející z PD budovy B.
 Při kontrole výkazu výměr a PD byla zároveň zjištěna nepřiměřená výměra u zateplení spálet (ostění-nadpraží).
 Odpočet rozdíl původní a předpokládané výměry.

Nové řešení:
 Skladba soklové části budovy B
 Odpočet výměry zateplení spálet


Původní řešení v PD:
 Chybí skladba soklové část
 Nepřesná výměra zateplení spálet



Změna má vliv do následujících profesí (oblasti projektové dokumentace)
 nemá



Dílčí cenový řádek	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet	soubor				-59 232,85
Připočet	soubor				131 121,28
viz příložený položkový rozpočet		celkem			61 888,43



CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněpráci ZL k celkové ceně stavby	-0,07%
Procentuální podíl vícepráci ZL k celkové ceně stavby	0,14%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,06%

PŘÍLOHY ZL:
 Příloha č. 1 Rozpočet

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:
 nemá vliv na termín dokončení stavby
 Dne: _____ za dodavatele: Martin Kramošíš Podpis: 


Vyjádření TDS:
 16.8.23  Podpis: 

Vyjádření projektanta/vliv na PD:
 23.8.23  Podpis: 

Vyjádření objednatele:
 10.8.2023  Podpis: 

ZÁVĚR:


Tento Změnový list stavby je poskytnut pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Následnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ+SOÚ Pelhřimov, Křemešnická

Objekt:

ZL 14 - Doplnění skladby zateplení soklové části budovy B

Místo:

Datum: 22.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							61 888,43
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-29 831,35
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-29 831,35
1	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na píném podkladu sklovláknitým vtačením do tmełu stěn	m2	50,000	283,81	14 190,50
2	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	50,000	76,72	3 836,00
3	K	622521032	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	50,000	427,50	21 375,00
4	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	-296,740	209,95	-62 300,56
5	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	-58,848	117,80	-6 932,29
D	PSV		Práce a dodávky PSV				91 719,78
D	713		Izolace tepelné				87 413,28
6	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	66,100	251,44	16 620,18
7	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 200mm	m2	69,405	1 020,00	70 793,10
	VV		66,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		69,405		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				4 306,50
8	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	50,000	86,13	4 306,50

Datum předložení změny:	30.05.2023	ZL č. 15
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.	
Objednatel:	Kraj Vysočina	
Projektant:	INVENTE s.r.o.	
TDS:	Ing. Václav Bartl	

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	ID155659
Za dne:	23.08.2023

Projekt registrační číslo:	14810
Stavba:	SFS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křeemešnická
Objekt:	"B"

Název změny:	Příprava pro přípojku teplovodu
--------------	---------------------------------

Oduvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
 Na pokyn objednatele - příprava pro přípojku teplovodu

Nové řešení:
 Vložení chráničky do budovaného základu stavby, obsyp a zásyp potrubí. Potrubí D+M v režii objednatele (uživatele)


Původní řešení v PD:
 Nebylo uvažováno s přípravou na přípojku teplovodu


Změna má vliv do následujících profesí (oblastí projektové dokumentace)
 nemá


	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:				0,00
Připóčet:	kol	f	3 782,00	3 782,00
viz příložený položkový rozpočet		celkem		3 782,00

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněpráci ZL k celkové ceně stavby	0,000%
Procentuální podíl vícepráci ZL k celkové ceně stavby	0,004%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,004%

PRÍLOHY ZL:
 Příloha č. 1 Rozpočet

Vyřázení dodavatele/vliv na termín:
 nemá vliv na termín dokončení stavby
 Dne: 30.5.23 za dodavatele: Martin Kramošíš Podpis: 

Vyřázení TDS:
 Dne: 16.8.23 za TDS: Ing. BARTL Václav Podpis: 

Vyřázení projektanta/vliv na PD:
 Dne: 28.8.23 za projektanta: Ing. arch. V. Janík


Vyřázení objednatele:
 Dne: 18.8.2023 za objednatele: 

ZÁVER: 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Křemešnická, Pelhřimov
Objekt: B

Místo: Pelhřimov, Křemešnická
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Datum: 30.05.2023
Projektant: INVENTE
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 782,00
D HSV Práce a dodávky HSV							3 782,00
D 1 Zemní práce							1 562,00
1	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,000	213,00	426,00
2	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	4,000	284,00	1 136,00
D 8 Trubní vedení							2 220,00
3	K	871395211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 400	m	1,000	2 220,00	2 220,00

SoD B pol. 9

SoD B pol. 10

URS

Datum předložení změny:	30.05.2023	ZL č.	16
Zhotovitel:	Zlínstav a s		
Objednatel:	Kraj Vysočina		
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s r.o		
TDS:	Ing. Václav Baril		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	ID155659
Ze dne:	23.08.2022
Projekt registrační číslo:	14610
Stavba:	SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt:	A
Název změny:	Výměna rozvodů ZTI v havarijním stavu, D+M zařizovacích předmětů

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Vzhledem k tomu, že při rekonstrukci objektu A z devadesátých let byla použita technologie lepení spojů PVC, která již nemůže být demontována staré ZTI bez toho, aniž by došlo k poškození zaústění odpadů na stěpících přípojovacích pás a stěpících ZI tohoto druhu je nutné provést výměnu stávajících zaústění za původních stoupaček, které jsou vzhledem k původní technologii lepení spojů a stěpících stěn těžké k demontáži a přestřání sousedních kabele potrubí v podobném směru, jak je v materiálu z PVC charakteristické. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k celkové výměně stoupaček a přípojovacích pásů odpadů a zásovač rozvodů vody. V rámci této změny bylo přistoupeno k budoucímu úpravám a k výměně stávajících ZP za nové.

Nové řešení:

Stávající stoupačky a přípojovací potrubí HT PVC včetně zásovač vody PPR bude výslovně demontována a bude provedena nově v původních trasách a detailních. Budou provedeny rovněž stavby prací v rozklubě, přímě souvisejícím s výměnou vedení kanalizačního a vody k budou dodány nové zařizovací předměty.

Původní řešení v PD:

V PD je uváděno s demontáží stávajících ZP a s jejich montáží zpět.

Změna má vliv do následujících profesí (oblasti projektové dokumentace)

nerma

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		-36 540,23
Připočet:	kpl	1		863 544,18
viz přiložený položkový rozpočet		celkem		826 903,95


CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,04%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,90%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,86%

PRÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:


nerma vliv na termín dokončení stavby

Dne: _____ za dodavatele: Martin Kramošíš Podpis: 


Vyjádření TDS:

Dne: 28.8.23 za TDS: Ing. Václav Baril Podpis: 

Vyjádření projektanta/vliv na PD:

Dne: _____ za projektanta: ZIEB Podpis: 

Vyjádření objednatele:

Dne: 28.8.2023 za objednatele: KODUČEK Podpis: 

ZÁVER: **schváleno**

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu včetně ocenění změn.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

SPS+SOU Pančnov - Křemešnicka

Objekt

ZL č. 16

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	826 903,95
Méněpráce	-36 640,23
Vícepráce	863 544,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba

SPS+SOU Pančnov - Křemešnicka

Objekt

ZL č. 16

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 826 903,95

MP Méněpráce -36 640,23

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty = použity stávající -36 640,23

29	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-2,000	230,00	-460,00	SOD A pol.29
30	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	-2,000	2 250,00	-4 500,00	SOD A pol.30
56	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi - uložení pro další použití	soubor	-6,000	230,72	-1 384,32	SOD A pol.56
57	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur - uložení pro další použití	soubor	-7,000	178,86	-1 252,05	SOD A pol.57
60	K	725820801	Demontáž baterie - uložení pro další použití	soubor	-8,000	107,41	-859,26	SOD A pol.60
151	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	-6,000	2 030,34	-12 182,04	SOD A pol.151
152	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	-8,000	1 730,40	-13 843,20	SOD A pol.152
155	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	-8,000	269,92	-2 159,36	SOD A pol.155

VCP Vícepráce 863 544,18

D 6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výpíní 35 009,94

	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	54,400	464,30	25 257,92	URS
75	K	632451416	Potěr pískocementový II do 10 mm tř. C 25 běžný	m2	17,000	207,65	3 530,02	SOD A pol.75
	K	342272225	Příčka z porobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	8,500	732,00	6 222,00	URS

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 984,94

9	K	969041113	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 100 do DN 200	m	121,000	145,00	17 545,00	URS
8	K	969041111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového do DN 50	m	302,000	79,10	23 888,20	URS
39	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	138,980	136,08	18 912,40	SOD A pol.39
23	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyloitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	17,000	96,43	1 639,34	SOD A pol.23

D 997 Přesun sutě 100 076,21

42	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	19,926	1 995,73	39 766,88	SOD A pol.42
45	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,926	373,74	7 447,22	SOD A pol.45
46	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	717,336	16,35	11 729,88	SOD A pol.46
47	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	19,926	1 799,62	35 859,15	SOD A pol.47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
48	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,210	1 961,12	411,84	SOD A pol 48
108	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	3,426	1 418,93	4 861,25	SOD A pol 108
D 713			izolace tepelné				26 647,11	
41	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	302,000	60,00	18 120,00	SOD B pol 41
45	M	28377116	pouzdra izolační potrubní z pěnového polyetylénu 35/13mm	m	26,000	35,00	910,00	SOD B pol 45
44	M	28377111	pouzdra izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/9mm	m	46,000	26,00	1 196,00	SOD B pol 44
43	M	28377103	pouzdra izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/9mm	m	230,000	24,00	5 520,00	SOD B pol 43
58	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	3,500	257,46	901,11	SOD B pol 58
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				88 761,07	
64	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	40,000	590,00	23 600,00	SOD B pol 64
67	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	81,000	399,00	32 319,00	SOD B pol 67
	K	28615651	Čistící kus kanalizační PP DN 110	ks	2,000	474,00	948,00	URS
	K	28615651R1	Čistící kus kanalizační PP DN 50	ks	5,000	221,42	1 107,10	SUB + 16%
		R2	D+M střešní hlavice DN 110	ks	2,000	1 059,52	2 119,04	SUB + 16%
		R3	D+M střešní hlavice DN 50	ks	5,000	1 059,52	5 297,60	SUB + 16%
71	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	11,000	150,00	1 650,00	SOB B pol 71
70	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50	kus	21,000	95,00	1 995,00	SOB B pol 70
86	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	63,000	145,00	9 135,00	SOD B po 86
77	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	3,500	781,71	2 735,98	SOD B pol 77
		R8	Napojení na stávající řad - odpady D50	ks	8,000	654,76	5 238,08	SUB + 16%
		R9	Napojení na stávající řad - odpady D110	ks	3,000	872,09	2 616,27	SUB + 16%
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				187 283,23	
80	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	230,000	380,00	87 400,00	SOD B pol 80
81	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	45,000	410,00	18 450,00	SOD B pol 81
82	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	26,000	450,00	11 700,00	SOD B pol 82
	K	R7	D+M Vyvažovací ventil D20	ks	7,000	3 607,14	25 249,98	SUB + 16%
90	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	480,00	6 720,00	SOD B pol 90
87	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	21,000	490,00	10 290,00	SOD B pol 87
96	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	302,000	40,00	12 080,00	SOD B pol 96
97	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	302,000	30,00	9 060,00	SOD B pol 97
98	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	3,500	1 809,50	6 333,25	SOD B pol 98
D 771			Podlahy z dlaždic				32 425,53	
280	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	17,000	68,43	1 163,31	SOD A pol 280
281	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	17,000	377,22	6 412,74	SOD A pol 281
284	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do	m2	17,000	727,89	12 374,13	SOD A pol 284
285	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 17*1,1	m2	18,700	640,30	11 973,61	SOD A pol 285
					18,700			
289	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,610	822,53	501,74	SOD A pol 289
D 781			Dokončovací práce - obklady				70 356,05	
307	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	53,215	692,16	36 833,29	SOD A pol 307
308	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	58,530	474,10	27 749,07	SOD A pol 308
					58,530			
309	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	52,000	95,42	4 961,84	SOD A pol 309
316	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,987	822,53	811,84	SOD A pol 316
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				261 000,10	
10	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	6,000	230,72	1 384,32	SoD A pol. 56 (bourání)
1	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	18,000	230,00	4 140,00	SoD A pol. 29 ZTI
7	K	725330820	Demontáž vylevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	2,000	254,00	508,00	URS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
13	K	725820801	Demontáž baterie - uložení pro další použití	soubor	16,000	107,41	1 718,56	SoD A pol. 90 (bourání)
2	K	725211803	Umyvadlo keramické bílé bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	17,000	2 600,00	44 200,00	SoD B pol. 108 ZTI
3	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 680,00	3 680,00	SoD B pol. 109 ZTI
4	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	16,000	250,00	4 000,00	SoD B pol. 124 ZTI
5	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	kus	62,000	120,00	7 440,00	SoD B pol. 116 ZTI
6	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	62,000	250,00	15 500,00	SoD B pol. 115 ZTI
8	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	1 110,00	1 110,00	URS
9	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	5 900,00	5 900,00	SoD B pol. 114 ZTI
107	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	3,000	11 000,00	33 000,00	SOD B pol 107
128	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	8,000	9 700,00	77 600,00	SOD B pol 128
129	K	726111R01	Instalační předstěna - klozet pro tělesné postižené s pneumatickým oddáleným ovládním závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	15 980,00	15 980,00	SOD B pol 129
14	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	12,000	1 990,00	23 880,00	SoD B pol 120 ZTI
15	K	725822R01	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí, invalidní, s prodlouženým ramínkem	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00	SoD B pol. 121 ZTI
16	K	7258226R5	Baterie výlevková, s prodlouženým ramínkem	soubor	2,000	3 047,62	6 095,24	SUB + 16%
17	K	7258226R6	Baterie umyvadlová NÁSTĚNNÁ páková	soubor	1,000	3 100,00	3 100,00	SUB +16%
126	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	3,500	2 446,85	8 563,98	SoD B pol. 126

863 544,18

Datum předložení změny:	03.08.2023	ZL č. 18
Zhotovitel:	Zhnstav a.s.	
Objednatel:	Kraj Vysočina	
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	
TDS:	Ing. Václav Bartl	
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	ID156659	
Ze dne:	23.08.2023	

Projekt registrační číslo:	14670
Stavba:	SPS a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Objekt:	A

Název změny:	Demontáž krytiny ze střechy A
--------------	-------------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
 Při zjištění stavu střešní konstrukce bylo zjištěno, že střešní krytina je v špatném stavu a je třeba ji nahradit novou. Změna je nutná pro zajištění trvanlivosti a bezpečnosti stavby. Původce změny je zhotovitel.

Nové řešení:
 Demontáž stávající střešní krytiny a její nahrazení novou střešní krytinou.

Původní řešení v PD:
 Nalozena vstava je nasýlací vlna a vrstva p. v. propani napřevodní.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
 nemá

DÍLČÍ cenový dopad	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočel:	m2			0,00
Připočet:	m2			111 589,68
viz uřložený položkový rozpočet		celkem		111 589,68

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněpráci ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl vícepráci ZL k celkové ceně stavby	0,12%
Procentuální podíl všech praci ZL k celkové ceně stavby	0,12%

PRÍLOHY ZL:
 Příloha č. 1 Rozpočet

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:
 nemá vliv na termín dokončení stavby.
 Dne: za dodavatele: Martin Kramolís Podpis:

Vyjádření TDS:
 Dne: 16.8.23 za TDS: Ing. Václav Bartl Podpis:


Vyjádření projektanta/vliv na PD:
 Dne: za projektanta: Podpis:

Vyjádření objednatels:
 Dne: 16.8.2023 za objednatels: Podpis:

ZÁVER:

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost Změnového listu, včetně ocenění Změn.

NO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							111 589,88	
1	K	78515101	Demontáž krytiny bitumenové ze skruží do šířky 30"	m2	292,770	125,78	36 823,44	SOA A (pod 17 demontáž)
2	K	182341632	Demontáž bednění a laťování bednění sítěch kovových, oboutkových, sítkou do 80" se všemi nadstavěnými konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevotřískových apod.)	m2	292,770	62,00	18 327,40	URS
3	K	78519101	Demontáž pojizny hydroizotační fólie skruží ve skruži do 30"	m2	292,770	15,40	4 508,86	URS
5	K	987013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavěbního odpadu s kódem odpadů 17 08 04	l	1,908	3 945,31	7 518,78	SOA A (pod 51 demontáž)
6	K	987013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu svařovacího s kódem odpadů 17 03 01	l	2,558	10 200,00	26 051,80	URS
7	K	987013801	Odvaznutí a vybraných hmot na skládce nebo mechanizace do 1 km se skruží	l	4,454	373,74	1 668,30	SOA A (pod 45 demontáž)
			CSB s napařovacími zvláštními pásmi		1,374			
			parotě		0,029			
			beton		2,554			
					4,957			
8	K	987012906	Průmysl k odvozu suti a vybraných hmot na skládce ZRS 1 km přes 1 km	l	180,704	16,25	2 957,55	SOA A (pod 46 demontáž)
					4,454			
					185,158			
9	K	987012114	Vnitrostavěbní doprava suti a vybraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezenou mechanizací	l	4,454	1 145,54	5 113,67	SOA A (pod 41 demontáž)
10	K	987012154	Vnitrostavěbní doprava suti a vybraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezenou mechanizací	l	4,454	1 985,72	8 908,83	SOA A (pod 42 demontáž)



Kraj Vysocina

Základní škola 1663/ŠT, 506 01 Písnice